

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 貞光川 つ・貞光中須賀他 河道掘削工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
河川修繕		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		1,800			
整地	作業区分:敷均し(ルース)	m3		580			
土砂等運搬 L=9.1km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,800			
処分費		m3		1,800			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		90			
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作 業区分:設置・撤去	m2		14			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 貞光川 つ・貞光中須賀他 河道掘削工事			事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮水路工		式		1		
暗渠排水管 (進入路)	φ 500 波状管シングル	m		4		
暗渠排水管 (仮設道路)	φ 600 波状管シングル	m		6		
河川維持		式		1		
除草工		式		1		
除草工（河川内）		式		1		
除草工		m2		2,400		
除草運搬 L=6.7km		千m2		2.4		
処分費 (草)		t		10		
堤防養生工		式		1		
伐木除根工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 貞光川 つ・貞光中須賀他 河道掘削工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
伐木・伐竹(複合)	樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工 区分:伐木(人力施工:中)	m2		500			
伐木伐竹運搬 L=6.7km		m3		90			
処分費 (伐採木)		t		30			
処分費 (伐採木根)		t		15			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 B		人日		10			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 貞光川 つ・貞光中須賀他 河道掘削工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			