

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島吉野線 徳・北矢三 防草工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路維持			式		1		
道路土工			式		1		
掘削工			式		1		
掘削		土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準以外)	m3		25		
防草コンクリート			式		1		
張りコンクリート t=70mm W/C≤60%		コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉), コンクリート夜間割増:無し	m2		350		
残土処理工			式		1		
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		30		
残土等処分		草根(土付)	m3		30		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島吉野線 徳・北矢三 防草工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通誘導警備員		A	人日		10		
交通誘導警備員		B	人日		20		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		

工事数量総括表(本01)

[illegible]