徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）　大谷前２期地区
工事名	Ｒ８徳耕　長寿命化　大谷前２期　排水機場補修１工事

項　目　名	内　　容
事業主体名	徳島農林事務所　農村整備
事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）
地区名	大谷前２期地区
工事名	Ｒ８徳耕　長寿命化　大谷前２期　排水機場補修１工事
施工場所	徳島市西新浜町
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部１
工期	
積算体系年月	令和８年９月
単価期適用年月	令和８年９月－Ａ
歩掛期適用年番号	令和８年１１号－Ａ
電力会社名	四国電力

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）　大谷前２期地区
工事名	Ｒ８徳耕　長寿命化　大谷前２期　排水機場補修１工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				81,061,200	
	・工事価格				73,692,000	
	・消費税相当額（１０％）				7,369,200	
	工事内容					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）　大谷前２期地区
工事名	Ｒ８徳耕　長寿命化　大谷前２期　排水機場補修１工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	【施設機械設備製作据付工事】
工種区分	用排水機設備製作据付工事（修繕）
工種体系区分	用排水機設備製作据付工事（修繕）
工事工種体系年番号	令和８年９９号［１号］
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
週休２日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）　大谷前２期地区
工事名	Ｒ８徳耕　長寿命化　大谷前２期　排水機場補修１工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格			73,692,000	
2 ・工事原価			59,113,000	
3 ・・製作工事原価			49,563,000	
4 純製作費			46,432,000	
5 ・・・直接製作費	1.000	式	42,194,000	
6 ・・・間接製作費			7,369,000	
7 ・・・・間接労務費			4,238,000	
8 ・・・・工場管理費			3,131,000	
9 ・・据付工事原価			7,639,000	
10 純工事費			4,127,000	
11 ・・・直接工事費	1.000	式	3,302,000	
12 ・・・間接工事費			4,337,000	
13 ・・・・共通仮設費			825,000	
14 ・・・・・運搬費～営繕費等				
(11+22-24-25)×((標準値*N035)*N030)				
3,302,000×((24.970*1.000)*1.000)	24.970	%	825,000	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）　大谷前２期地区
工事名	Ｒ８徳耕　長寿命化　大谷前２期　排水機場補修１工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
15 ・・・・現場管理費				
(11+13-24)×((標準値*N035)*N030+N032)				
4,127,000×((24.000*1.000)*1.000+0.000)	24.000	%	990,000	
16 ・・・・据付間接費			2,522,000	
17 ・・設計技術費				
(3+11+12-21-22-23)×標準値				
57,201,000×3.340	3.340	%	1,911,000	
18 ・一般管理費等				
(3+11+12+17-24)×(標準値*N002+保証費率)				
59,113,000×(24.630*1.000＋0.04)	24.670	%	14,583,000	
19 ・一括計上価格	1.000	式	-4,000	
20 機器単体費			0	
21 処分費等（直接工事費の内数）			1,000	
22 処分費(準備費の内数)			0	
23 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
24 処分費等(率対象外)			0	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）　大谷前２期地区
工事名	Ｒ８徳耕　長寿命化　大谷前２期　排水機場補修１工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
25 共通仮設費算定控除額			0	
26 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(9)×標準値				
7,639,000×1.490	1.490	%	114,000	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）　大谷前２期地区
工事名	Ｒ８徳耕　長寿命化　大谷前２期　排水機場補修１工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接製作費				42,194,000	
・用排水機修繕工	1.000	式		42,194,000	
・・用排水機修繕工	1.000	式		42,194,000	
・・・ 標準外用排水機工（材料費）	1.000	式	37,485,000	37,485,000	1 式当たり
水中軸受 FC250+WJ2	1.000	個	7,520,000	7,520,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　2号
ホルダー FC250	1.000	個	1,770,000	1,770,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　3号
エンドカバー SS400	1.000	個	569,000	569,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　4号
主軸（キー付） SUS403	1.000	組	9,410,000	9,410,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　5号
パッキン部スリーブ SCS2	1.000	本	1,470,000	1,470,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　6号
水中軸受スリーブ SCS2	2.000	本	1,350,000	2,700,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　7号
ラジアルベアリング No.23240相当品	1.000	個	1,140,000	1,140,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　8号
スラストベアリング No.29438相当品	1.000	個	2,800,000	2,800,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　9号
カラー S25C	1.000	個	180,000	180,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　10号
ロックナット S25C	1.000	個	210,000	210,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　11号
水切つば CAC402	1.000	個	637,000	637,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　12号
プーリー S25C	1.000	個	272,000	272,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　13号
割リング SUS403	1.000	組	1,080,000	1,080,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　14号
連成計 φ150、コック付	1.000	個	118,000	118,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　15号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）　大谷前２期地区
工事名	Ｒ８徳耕　長寿命化　大谷前２期　排水機場補修１工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
真空計 φ150、コック付	1.000	個	118,000	118,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　16号
封水リング CAC402	1.000	組	639,000	639,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　17号
グランドパッキン 炭素繊維	1.000	式	713,000	713,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　18号
パイプ φ10 接水部のみ	1.000	式	118,000	118,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　19号
グリスポンプ プーリーを除く	1.000	組	713,000	713,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　20号
油面計	1.000	個	183,000	183,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　21号
カップリングボルト エンジン～減速機間	14.000	組	17,800	249,200	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　22号
カップリングボルト ポンプ～減速機間	22.000	組	69,600	1,531,200	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　23号
パッキン、座金、消耗品類 ポンプ本体、吐出フランジ用	1.000	式	582,000	582,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　24号
シム ギャップ調整用	1.000	式	973,000	973,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　25号
ボルト・ナット ポンプ本体用	1.000	式	1,790,000	1,790,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　26号
合　　計				37,485,400	
・・・ 標準外用排水機工（労務費）	1.000	式	4,709,000	4,709,000	1 式当たり
主ポンプ工場整備	1.000	式	4,708,800	4,708,800	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　1号
間接労務費 用排水ポンプ設備,90%,	1.000	式	4,237,920	4,237,920	歩Ａ・単Ａ Ｘ単　1号
工場管理費 用排水ポンプ設備,35%,	1.000	式	3,131,352	3,131,352	歩Ａ・単Ａ Ｘ単　2号
合　　計				12,078,072	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）　大谷前２期地区
工事名	Ｒ８徳耕　長寿命化　大谷前２期　排水機場補修１工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計（１）（直接費対象分）				4,708,800	
計（２）（間接費対象分）				7,369,272	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）　大谷前２期地区
工事名	Ｒ８徳耕　長寿命化　大谷前２期　排水機場補修１工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費				3,302,000	
・輸送費	1.000	式		373,000	
・・輸送費	1.000	式		373,000	
・・・ 輸送費	1.000	式	373,000	373,000	1 式当たり
輸送費 現地～工場～現地,,	1.000	式	373,000	373,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　1号
合　　計				373,000	
・用排水機修繕工	1.000	式		2,565,000	
・・用排水機修繕工	1.000	式		2,565,000	
・・・ 用排水機据付工	1.000	式	2,565,000	2,565,000	1 式当たり
主ポンプ現地分解整備工	1.000	式	1,958,100	1,958,100	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　2号
据付間接費 用排水ポンプ設備,140%,	1.000	式	2,123,520	2,123,520	歩Ａ・単Ａ Ｘ単　5号
据付材料費 用排水ポンプ設備,ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動,横軸(軸流・斜流・渦巻),低圧受電,SGP管,,	1.000	式	567,849	567,849	歩Ａ・単Ａ Ｘ単　4号
補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備,2%,	1.000	式	39,162	39,162	歩Ａ・単Ａ Ｘ単　3号
合　　計				4,688,631	
計（１）（直接費対象分）				2,565,111	
計（２）（間接費対象分）				2,123,520	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）　大谷前２期地区
工事名	Ｒ８徳耕　長寿命化　大谷前２期　排水機場補修１工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・試運転調整工	1.000	式		362,000	
・・試運転調整工	1.000	式		362,000	
・・・ 試運転調整工	1.000	式	362,000	362,000	1 式当たり
試運転調整工	1.000	式	361,700	361,700	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　4号
据付間接費 用排水ポンプ設備,140%,	1.000	式	398,160	398,160	歩Ａ・単Ａ Ｘ単　6号
合　計				759,860	
計（１）（直接費対象分）				361,700	
計（２）（間接費対象分）				398,160	
・産業廃棄物処理工	1.000	式		2,000	
・・産業廃棄物処理工	1.000	式		2,000	
・・・ 廃棄物処理 金属くず等	1.000	式	1,000	1,000	1 式当たり
廃棄物処理工 金属くず	0.100	ton	13,000	1,300	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　3号
合　計				1,300	
・・・ 廃棄物処理 廃プラ	1.000	式	1,000	1,000	1 式当たり
廃棄物処理工 廃プラ	0.010	ton	66,000	660	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　5号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）　大谷前２期地区
工事名	Ｒ８徳耕　長寿命化　大谷前２期　排水機場補修１工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計				660	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）　大谷前２期地区
工事名	Ｒ８徳耕　長寿命化　大谷前２期　排水機場補修１工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
一括計上価格				-4,000	
・廃棄物処分	1.000	式		-4,000	
・・スクラップ	1.000	式		-4,000	
・・・ スクラップ 鉄くず等	1.000	式	-4,000	-4,000	1 式当たり
スクラップ 鉄　ヘビーH1	0.100	ton	-41,000	-4,100	歩A・単A S単　34号
合　　計				-4,100	