徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）　応神地区
工事名	Ｒ８徳耕　長寿命化　応神　排水機場補修工事

項　目　名	内　　容
事業主体名	徳島農林事務所　農村整備
事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）
地区名	応神地区
工事名	Ｒ８徳耕　長寿命化　応神　排水機場補修工事
施工場所	徳島市応神町
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部１
工期	
積算体系年月	令和８年９月
単価期適用年月	令和８年９月－Ａ
歩掛期適用年番号	令和８年１１号－Ａ
電力会社名	四国電力

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）　応神地区
工事名	Ｒ８徳耕　長寿命化　応神　排水機場補修工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				19,855,000	
	・工事価格				18,050,000	
	・消費税相当額（１０％）				1,805,000	
	工事内容					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）　応神地区
工事名	Ｒ８徳耕　長寿命化　応神　排水機場補修工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	【施設機械設備製作据付工事】
工種区分	用排水機設備製作据付工事（修繕）
工種体系区分	用排水機設備製作据付工事（修繕）
工事工種体系年番号	令和８年９９号［１号］
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
週休２日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）　応神地区
工事名	Ｒ８徳耕　長寿命化　応神　排水機場補修工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格			18,050,000	
2 ・工事原価			16,469,000	
3 ・・製作工事原価			12,640,000	
4 純製作費			12,640,000	
5 ・・・直接製作費	1.000	式	12,640,000	
6 ・・据付工事原価			3,174,000	
7 純工事費			1,889,000	
8 ・・・直接工事費	1.000	式	1,500,000	
9 ・・・間接工事費			1,674,000	
10 ・・・・共通仮設費			389,000	
11 ・・・・・運搬費～営繕費等				
(8+19-21-22)×((標準値*N035)*N030)				
1,500,000×((25.920*1.000)*1.000)	25.920	%	389,000	
12 ・・・・現場管理費				
(8+10-21)×((標準値*N035)*N030+N032)				
1,889,000×((24.720*1.000)*1.000+0.000)	24.720	%	467,000	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）　応神地区
工事名	Ｒ８徳耕　長寿命化　応神　排水機場補修工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
13 ・・・・据付間接費			818,000	
14 ・・設計技術費				
(3+8+9-18-19-20)×標準値				
15,814,000×4.140	4.140	%	655,000	
15 ・一般管理費等				
(3+8+9+14-21)×(標準値*N002+保証費率)				
16,469,000×(9.660*1.000＋0.04)	9.700	%	1,597,000	
16 ・一括計上価格	1.000	式	-16,000	
17 機器単体費			12,640,000	
18 処分費等（直接工事費の内数）			0	
19 処分費(準備費の内数)			0	
20 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
21 処分費等(率対象外)			0	
22 共通仮設費算定控除額			0	
23 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策） 応神地区
工事名	Ｒ８徳耕 長寿命化 応神 排水機場補修工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
(6)×標準値				
3,174,000×1.490	1.490	%	47,000	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）　応神地区
工事名	Ｒ８徳耕　長寿命化　応神　排水機場補修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接製作費				12,640,000	
・補助機械設備工	1.000	式		12,640,000	
・・呼水系統設備工	1.000	式		8,380,000	
・・・ 呼水系統設備工	1.000	式	8,380,000	8,380,000	1 式当たり
真空ポンプ 口径40㎜、出力3.7㎾（付属品：真空計、補給水槽）	1.000	式	8,380,000	8,380,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　1号
合　　計				8,380,000	
・・給水系統設備工	1.000	式		4,260,000	
・・・ 給水系統設備工	1.000	式	4,260,000	4,260,000	1 式当たり
冷却水ポンプ 口径40㎜、全揚程25m、出力1.5㎾	2.000	台	2,130,000	4,260,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　2号
合　　計				4,260,000	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）　応神地区
工事名	Ｒ８徳耕　長寿命化　応神　排水機場補修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費				1,500,000	
・用排水機修繕工	1.000	式		1,076,000	
・・各設備修繕工	1.000	式		1,076,000	
・・・ 呼水系統設備据付工	1.000	式	825,000	825,000	1 式当たり
真空ポンプ据付工 付属品：真空計	2.000	台	258,087	516,174	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　1号
補水槽据付工	1.000	基	113,900	113,900	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　6号
据付間接費 用排水ポンプ設備,140%,	1.000	式	415,856	415,856	歩Ａ・単Ａ Ｘ単　5号
据付材料費 用排水ポンプ設備,ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動,横軸(軸流・斜流・渦巻),低圧受電,SGP管,,	1.000	式	182,721	182,721	歩Ａ・単Ａ Ｘ単　3号
補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備,2%,	1.000	式	12,601	12,601	歩Ａ・単Ａ Ｘ単　1号
合　　計				1,241,252	
計（１）（直接費対象分）				825,396	
計（２）（間接費対象分）				415,856	
・・・ 給水系統設備据付工	1.000	式	251,000	251,000	1 式当たり
冷却水ポンプ据付工	2.000	台	95,676	191,352	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　3号
据付間接費 用排水ポンプ設備,140%,	1.000	式	148,646	148,646	歩Ａ・単Ａ Ｘ単　6号
据付材料費 用排水ポンプ設備,ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動,横軸(軸流・斜流・渦巻),低圧受電,S	1.000	式	55,492	55,492	歩Ａ・単Ａ Ｘ単　4号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）　応神地区
工事名	Ｒ８徳耕　長寿命化　応神　排水機場補修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
GP管,,					
補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備,2%,	1.000	式	3,827	3,827	歩A・単A X単　2号
合　計				399,317	
計（１）（直接費対象分）				250,671	
計（２）（間接費対象分）				148,646	
・試運転調整工	1.000	式		82,000	
・・試運転調整工	1.000	式		82,000	
・・・ 試運転調整工	1.000	式	82,000	82,000	1 式当たり
試運転調整工	1.000	式	82,300	82,300	歩A・単A T単　5号
据付間接費 用排水ポンプ設備,140%,	1.000	式	44,240	44,240	歩A・単A X単　7号
合　計				126,540	
計（１）（直接費対象分）				82,300	
計（２）（間接費対象分）				44,240	
・既設設備等撤去工	1.000	式		330,000	
・・既設設備等撤去工	1.000	式		330,000	
・・・ 既設呼水系統設備撤去工	1.000	式	196,000	196,000	1 式当たり

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）　応神地区
工事名	Ｒ８徳耕　長寿命化　応神　排水機場補修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
真空ポンプ撤去工 付属品：真空計	2.000	台	69,132	138,264	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　2号
補水槽撤去工	1.000	基	57,610	57,610	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　7号
据付間接費 用排水ポンプ設備,140%,	1.000	式	105,291	105,291	歩Ａ・単Ａ Ｘ単　8号
合　計				301,165	
計（１）（直接費対象分）				195,874	
計（２）（間接費対象分）				105,291	
・・・ 既設給水設備撤去工	1.000	式	134,000	134,000	1 式当たり
冷却水ポンプ撤去工	2.000	台	67,201	134,402	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　4号
据付間接費 用排水ポンプ設備,140%,	1.000	式	104,406	104,406	歩Ａ・単Ａ Ｘ単　9号
合　計				238,808	
計（１）（直接費対象分）				134,402	
計（２）（間接費対象分）				104,406	
・産業廃棄物処理工	1.000	式		12,000	
・・産業廃棄物処理工	1.000	式		12,000	
・・・ 廃棄物処理 鉄くず等	1.000	式	12,000	12,000	1 式当たり
輸送費（修繕工事） 用排水ポンプ設備固定機場,0.4ton,5.5㎞	1.000	式	12,000	12,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　6号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）　応神地区
工事名	Ｒ８徳耕　長寿命化　応神　排水機場補修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計				12,000	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）　応神地区
工事名	Ｒ８徳耕　長寿命化　応神　排水機場補修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
一括計上価格				-16,000	
・廃棄物処分	1.000	式		-16,000	
・・スクラップ	1.000	式		-16,000	
・・・ スクラップ 鉄くず等	1.000	式	-16,000	-16,000	1 式当たり
スクラップ 鉄　ヘビーH1	0.400	ton	-41,000	-16,400	歩A・単A S単　7号
合　　計				-16,400	