徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８那土　国道１９３号（五倍木橋）　那賀・掛盤　橋梁修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1		1,437,130		
橋梁補修工		式	1		611,486		
環境遮断型ﾃｰﾌﾟ貼付工		式	1		338,200		
環境遮断型ﾃｰﾌﾟ貼付工		式	1		338,200		内　1号 暫定単価
根継工		式	1		273,286		
根接工		式	1		273,286		内　2号
仮設工		式	1		825,644		
土留･仮締切工		式	1		54,400		
土のう積		m2	5	10,880	54,400		単　1号
水替工		式	1		299,180		
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日	14	21,370	299,180		単　2号
足場工		式	1		152,064		
吊り足場		m2	22	6,912	152,064		単　3号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８那土　国道１９３号（五倍木橋）　那賀・掛盤　橋梁修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1		320,000		
交通誘導警備員	B	人日	20	16,000	320,000		単　4号
直接工事費		式	1		1,437,130		
共通仮設		式	1		549,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		549,000		
純工事費		式	1		1,986,130		
現場管理費		式	1		1,570,000		
工事原価		式	1		3,556,130		
一般管理費等		式	1		892,870		
工事価格		式	1		4,449,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		444,900		
工事費計		式	1		4,893,900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	環境遮断型ﾃｰﾌﾟ貼付工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費(式) WAX-TAPE		巻	3	80,100	240,300		暫定単価
材料費(式) WAX-TAPE ﾌﾟﾗｲﾏｰ		缶	2	10,800	21,600		暫定単価
橋りょう世話役		人	1	40,000	40,000		
橋りょう塗装工		人	1	36,300	36,300		
合計					338,200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	根接工							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ		無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,21-8-25(20)(高炉),10m3以上100m3未満,一般養生,60m以下,全ての費	m3	1.6	46,220	73,952		
型枠		一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	2.2	9,752	21,454		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転		25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	2	88,940	177,880		
合計						273,286		

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	土のう積		単位	m2	単位数量	1	単価	10,880

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	製作･積立,側面並べ,普通	m2	1	10,880	10,880	
合計					10,880	
単価					10,880	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	14	単価	21,370

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去		箇所	1	88,970	88,970	
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	14	15,010	210,140	
合計					299,110	
単価					21,370	円／日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	吊り足場		単位	m2	単位数量	22	単価	6,912

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
吊足場(桁高h<1.5)ﾀｲﾌﾟA1 供用月数:0.3ヶ月、橋梁路面からの搬入		m2	22	6,544	143,968	
床面ｼｰﾄ張防護 供用月数:0.3ヶ月、橋梁路面からの搬入		m2	22	368	8,096	
合計					152,064	
単価					6,912	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	16,000	16,000	
合計					16,000	
単価					16,000	円／人日