徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８三土　野呂内三縄停車場線　三・池田白地井ノ久保　道路改良 工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		40,014,093		
道路土工		式	1		2,624,000		
掘削工		式	1		600,435		
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3	390	1,282	499,980		単　1号
掘削	土質:軟岩,施工方法:片切掘削	m3	2	4,622	9,244		単　2号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	390	232.4	90,636		単　3号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土質:破砕岩,作業内容:土量50,000m3未満	m3	2	287.5	575		単　4号
法面整形工		式	1		294,879		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	330	872.9	288,057		単　5号
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:軟岩I	m2	6	1,137	6,822		単　6号
残土処理工		式	1		1,728,686		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	390	1,708	666,120		単　7号
土砂等運搬	土質:軟岩	m3	2	2,083	4,166		単　8号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８三土　野呂内三縄停車場線　三・池田白地井ノ久保　道路改良 工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分	土質:土砂	m3	390	2,700	1,053,000		単　9号
残土等処分	土質:軟岩	m3	2	2,700	5,400		単　10号
法面工		式	1		13,004,990		
法面吹付工		式	1		3,661,200		
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付	ｾﾒﾝﾄ種類:高炉ｾﾒﾝﾄ,吹付厚:厚10cm	m2	360	10,170	3,661,200		単　11号
ｱﾝｶｰ工		式	1		9,343,790		
ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	ｱﾝｶｰ工数量:N=27本	式	1		1,554,400		内　1号
削孔(ｱﾝｶｰ)	削孔長:67m,杭径:90mm,杭長:67m,杭打込長(掘削長):67m	m	67	16,510	1,106,170		単　12号
削孔(ｱﾝｶｰ)	削孔長:127m,杭径:90mm,杭長:127m,杭打込長(掘削長):127m	m	127	20,330	2,581,910		単　13号
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着	ｱﾝｶｰ鋼材数量:N=27本	本	27	17,450	471,150		単　14号
ｸﾞﾗｳﾄ注入	注入材規格:永久ｱﾝｶｰ,圧縮強度:24KN/mm2	m3	4	71,220	284,880		単　15号
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設		回	4	53,900	215,600		単　16号
足場(ｱﾝｶｰ)		空m3	760	4,118	3,129,680		単　17号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８三土　野呂内三縄停車場線　三・池田白地井ノ久保　道路改良 工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
擁壁工		式	1		12,844,762		
場所打擁壁工 Aﾌﾞﾛｯｸ		式	1		4,240,261		
ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25BBorN W/C≦55%		m3	46	37,500	1,725,000		単　18号
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BBorN W/C≦60%		m3	1	36,750	36,750		単　19号
鉄筋	鉄筋材料規格･径:SD345 D13	t	0.26	327,500	85,150		単　20号
鉄筋	鉄筋材料規格･径:SD345 D16～D25	t	3.11	280,700	872,977		単　21号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	110	9,752	1,072,720		単　22号
足場	安全ﾈｯﾄ:無し	掛m2	110	3,731	410,410		単　23号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=20	m2	4	5,889	23,556		単　24号
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	管径･管種類:VP-65,ﾌｨﾙﾀｰ:有り	m	18	761	13,698		単　25号
場所打擁壁工 Bﾌﾞﾛｯｸ		式	1		8,604,501		
ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25BBorN W/C≦55%		m3	90	37,500	3,375,000		単　26号
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BBorN W/C≦60%		m3	2	36,750	73,500		単　27号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８三土　野呂内三縄停車場線　三・池田白地井ノ久保　道路改良 工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
平張ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BBorN W/C≦60%		m3	2	46,490	92,980		単　28号
鉄筋	鉄筋材料規格･径:SD345 D13	t	0.52	327,500	170,300		単　29号
鉄筋	鉄筋材料規格･径:SD345 D16～D25	t	6.12	280,700	1,717,884		単　30号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	230	9,752	2,242,960		単　31号
足場	安全ﾈｯﾄ:無し	掛m2	230	3,731	858,130		単　32号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=20	m2	8	5,889	47,112		単　33号
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	管径･管種類:VP-65,ﾌｨﾙﾀｰ:有り	m	35	761	26,635		単　34号
構造物撤去工		式	1		168,493		
運搬処理工		式	1		168,493		
現場発生品運搬		式	1		168,493		内　2号
仮設工		式	1		11,371,848		
工事用道路工		式	1		288,260		
足場工		空m3	70	4,118	288,260		単　35号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８三土　野呂内三縄停車場線　三・池田白地井ノ久保　道路改良 工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備工		式	1		10,530,748		
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ架設･撤去		式	1		8,543,776		内　3号
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運搬		式	1		1,986,972		内　4号
防護施設工		式	1		552,840		
仮囲い	作業区分:設置･撤去,基礎形式:丸ﾊﾟｲﾌﾟ土中打込式,高さ:3m	m	51	10,840	552,840		単　36号
直接工事費		式	1		40,014,093		
共通仮設		式	1		5,929,466		
共通仮設費		式	1		1,651,466		
準備費		式	1		1,422,698		
伐採		式	1		795,248		内　5号
木根等処分費		式	1		627,450		内　6号
役務費		式	1		2,768		
借地料		式	1		2,768		内　7号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８三土　野呂内三縄停車場線　三・池田白地井ノ久保　道路改良 工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
技術管理費		式	1		226,000		
土質等試験費		式	1		226,000		内　8号
共通仮設費（率計上）		式	1		4,278,000		
純工事費		式	1		45,943,559		
現場管理費		式	1		14,018,000		
工事原価		式	1		59,961,559		
一般管理費等		式	1		11,592,441		
工事価格		式	1		71,554,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		7,155,400		
工事費計		式	1		78,709,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	ｱﾝｶｰ工数量:N=27本

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｱﾝｶｰ(材料費1)	231m,226m,150m	式	1		334,400		
ｱﾝｶｰ(材料費2)	29.7kg,27組,27組	式	1		1,220,000		
合計					1,554,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	現場発生品運搬

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬(伐木除根)	機械施工,無し,無し,12.0km以下	m3	78.5	1,690	132,665		木くず
運搬(伐木除根)	機械施工,無し,無し,12.0km以下	m3	2.2	1,690	3,718		根株
運搬(伐木除根)	機械施工,無し,無し,25.5km以下	m3	13	2,470	32,110		伐採木
合計					168,493		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ架設・撤去

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｳｨﾝﾁﾍﾞｰｽ架設		基	1	138,406	138,406		
ｳｨﾝﾁﾍﾞｰｽ撤去		基	1	88,850	88,850		
ｱﾝｶｰ架設・撤去(2t以上3t未満) 機械施工、ｺﾝｸﾘｰﾄ		基	1	286,090	286,090		
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ架設・撤去(支間長176～225m)		基	1	8,030,430	8,030,430		
合計					8,543,776		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運搬							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転(土砂)			m3	390	5,009.09	1,953,545		
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転(その他資材)			t	10.01	3,339.39	33,427		
合計						1,986,972		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	伐採							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
普通作業員			人	10.1	24,100	243,410		
特殊作業員			人	17.4	26,300	457,620		
ﾁｪﾝｿｰ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ] 鋸長500mm ｴﾝｼﾞﾝ排気量0.060L			日	14.6	1,050	15,330		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3			時間	22.8	3,460	78,888		
合計						795,248		

徳島県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	木根等処分費

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(m3)		m3	78.5	8,000	628,000		木くず処分
処分費(m3)		m3	2.2	16,000	35,200		根株処分
処分費(t)		t	6.5	-5,500	-35,750		
合計					627,450		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	借地料

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
借地料(一式入力)	0.446千円	式	1		446		
借地料(一式入力)	1.372千円	式	1		1,372		
借地料(一式入力)	0.95千円	式	1		950		
合計					2,768		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	土質等試験費			

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)	226千円	式	1		226,000		
合計					226,000		

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	1,282

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,片切掘削	m3	1	1,282	1,282	
合計					1,282	
単価					1,282	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	掘削	土質:軟岩,施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	4,622

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩,片切掘削,有り(50,000m3未満),無し	m3	1	4,622	4,622	
合計					4,622	
単価					4,622	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	232.4

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1	232.4	232.4	
合計					232.4	
単価					232.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土質:破砕岩,作業内容:土量50,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	287.5

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩,土量50,000m3未満	m3	1	287.5	287.5	
合計					287.5	
単価					287.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	872.9

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,全ての費用	m2	1	872.9	872.9	
合計					872.9	
単価					872.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:軟岩I	単位	m2	単位数量	1	単価	1,137

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部,無し,軟岩I,全ての費用	m2	1	1,137	1,137	
合計					1,137	
単価					1,137	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,708

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9.5km以下	m3	1	1,708	1,708	
合計					1,708	
単価					1,708	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	土砂等運搬	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	2,083

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,軟岩,無し,9.5km以下	m3	1	2,083	2,083	
合計					2,083	
単価					2,083	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	残土等処分	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2,700

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		m3	1	2,700	2,700	土砂
合計					2,700	
単価					2,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	残土等処分	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	2,700

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		m3	1	2,700	2,700	軟岩
合計					2,700	
単価					2,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付	ｾﾒﾝﾄ種類:高炉ｾﾒﾝﾄ,吹付厚:厚10cm	単位	m2	単位数量	1	単価	10,170

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工	10cm,250m2以上500m2未満,無,無	m2	1	10,170	10,170	
合計					10,170	
単価					10,170	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	削孔(ｱﾝｶｰ)	削孔長:67m,杭径:90mm,杭長:67m,杭打込長(掘削長):67m	単位	m	単位数量	1	単価	16,510

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔(ｱﾝｶｰ)	有り(ｽｷｯﾄﾞ型),90mm,ﾚｷ質土	m	1	16,510	16,510	
合計					16,510	
単価					16,510	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	削孔(ｱﾝｶｰ)	削孔長:127m,杭径:90mm,杭長:127m, 杭打込長(掘削長):127m	単位	m	単位数量	1	単価	20,330

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔(ｱﾝｶｰ)	有り(ｽｷｯﾄﾞ型),90mm,軟岩	m	1	20,330	20,330	
合計					20,330	
単価					20,330	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	ｱﾝｶｰ鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処	ｱﾝｶｰ鋼材数量:N=27本	単位	本	単位数量	1	単価	17,450

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾝｶｰ鋼材加工・組立・挿入 緊張・定着・頭部処理(ｱﾝｶｰ)	二重防食,PC鋼線より線(工場組立), f<400kN,有り	本	1	17,450	17,450	
合計					17,450	
単価					17,450	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	ｸﾞﾗｳﾄ注入	注入材規格:永久ｱﾝｶｰ,圧縮強度:24KN/mm2	単位	m3	単位数量	1	単価	71,220

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾞﾗｳﾄ注入(ｱﾝｶｰ)		m3	1	71,220	71,220	
合計					71,220	
単価					71,220	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設		単位	回	単位数量	1	単価	53,900

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設(ｱﾝｶｰ)	標準	回	1	53,900	53,900	
合計					53,900	
単価					53,900	円／回

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	足場(ｱﾝｶｰ)		単位	空m3	単位数量	1	単価	4,118

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場(ｱﾝｶｰ)	標準	空m3	1	4,118	4,118	
合計					4,118	
単価					4,118	円／空m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25BBorN W/C≦55%		単位	m3	単位数量	1	単価	37,500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,24-12-25(20)(高炉),10m3以上100m3未満,一般養生,120mを超え180m	m3	1	37,500	37,500	
合計					37,500	
単価					37,500	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BBorN W/C≦60%		単位	m3	単位数量	1	単価	36,750

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,18-8-25(高炉),10m3以上100m3未満,一般養生,120mを超え180m以下,	m3	1	36,750	36,750	
合計					36,750	
単価					36,750	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	鉄筋	鉄筋材料規格･径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	327,500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工･組立	加工･組立,一般構造物,SD345 D13,標準	t	1	327,500	327,500	
合計					327,500	
単価					327,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	鉄筋	鉄筋材料規格･径:SD345 D16～D25	単位	t	単位数量	1	単価	280,700

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工･組立	加工･組立,一般構造物,SD345 D16～D25,標準	t	1	280,700	280,700	
合計					280,700	
単価					280,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,752

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	1	9,752	9,752	
合計					9,752	
単価					9,752	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	足場	安全ﾈｯﾄ:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	3,731

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管傾斜足場,不要,標準(1.0)	掛m2	1	3,731	3,731	
合計					3,731	
単価					3,731	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	単位数量	1	単価	5,889

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満,瀝青繊維質目地板t=20	m2	1	5,889	5,889	
合計					5,889	
単価					5,889	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	管径･管種類:VP-65,ﾌｨﾙﾀｰ:有り	単位	m	単位数量	1	単価	761

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(m)		m	1	761	761	VP-65
合計					761	
単価					761	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25BBorN W/C≦55%		単位	m3	単位数量	1	単価	37,500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,24-12-25(20)(高炉),10m3以上100m3未満,一般養生,120mを超え180m	m3	1	37,500	37,500	
合計					37,500	
単価					37,500	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BBorN W/C≦60%		単位	m3	単位数量	1	単価	36,750

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,18-8-25(高炉),10m3以上100m3未満,一般養生,120mを超え180m以下,	m3	1	36,750	36,750	
合計					36,750	
単価					36,750	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	平張ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BBorN W/C≦60%		単位	m3	単位数量	2.4	単価	46,490

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-25(高炉),一般養生,全ての費用	m3	2.4	43,070	103,368	
ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-30		m3	2.1	3,900	8,190	
合計					111,558	
単価					46,490	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	鉄筋	鉄筋材料規格･径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	327,500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工･組立	加工･組立,一般構造物,SD345 D13,標準	t	1	327,500	327,500	
合計					327,500	
単価					327,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	鉄筋	鉄筋材料規格･径:SD345 D16～D25	単位	t	単位数量	1	単価	280,700

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工･組立	加工･組立,一般構造物,SD345 D16～D25,標準	t	1	280,700	280,700	
合計					280,700	
単価					280,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,752

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,752	9,752	
合計					9,752	
単価					9,752	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号	足場	安全ﾈｯﾄ:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	3,731

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管傾斜足場,不要,標準(1.0)	掛m2	1	3,731	3,731	
合計					3,731	
単価					3,731	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	単位数量	1	単価	5,889

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満,瀝青繊維質目地板t=20	m2	1	5,889	5,889	
合計					5,889	
単価					5,889	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　34号	水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	管径･管種類:VP-65,ﾌｨﾙﾀｰ:有り	単位	m	単位数量	1	単価	761

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(m)		m	1	761	761	VP-65
合計					761	
単価					761	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　35号	足場工		単位	空m3	単位数量	1	単価	4,118

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場(ｱﾝｶｰ)	標準	空m3	1	4,118	4,118	
合計					4,118	
単価					4,118	円／空m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　36号	仮囲い	作業区分:設置･撤去,基礎形式:丸ﾊﾟｲﾌﾟ土中打込式,高さ:3m	単位	m	単位数量	51	単価	10,840

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い設置･撤去	設置･撤去	m	51	7,760	395,760	
材料費(本)		本	152	489	74,328	
材料費(枚)		枚	85	973	82,705	
合計					552,793	
単価					10,840	円／m