

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 野呂内三縄停車場線 三・池田白地井ノ久保 道路改良 工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		390			
掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	m3		2			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		390			
積込(ルース)	土質:破碎岩, 作業内容:土量50,000m 3未満	m3		2			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:砂質土、砂及び 砂質土、粘性土	m2		330			
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:軟岩I	m2		6			
残土処理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 野呂内三縄停車場線 三・池田白地井ノ久保 道路改良			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		390		
土砂等運搬	土質:軟岩	m3		2		
残土等処分	土質:土砂	m3		390		
残土等処分	土質:軟岩	m3		2		
法面工		式		1		
法面吹付工		式		1		
コンクリート吹付	セメント種類:高炉セメント, 吹付厚:厚10cm	m2		360		
アンカー工		式		1		
アンカー工材料費(アンカー)	アンカー工数量:N=27本	式		1		
削孔(アンカー)	削孔長:67m, 杭径:90mm, 杭長:67m, 杭打込長(掘削長):67m	m		67		
削孔(アンカー)	削孔長:127m, 杭径:90mm, 杭長:127m, 杭打込長(掘削長):127m	m		127		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 野呂内三縄停車場線 三・池田白地井ノ久保 道路改良 工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量:N=27本	本		27			
グラウト注入	注入材規格:永久アンカー, 圧縮強度:24KN/mm2	m3		4			
ボールリンクマシン移設		回		4			
足場(アンカー)		空m3		760			
擁壁工		式		1			
場所打擁壁工 A7°ロック		式		1			
コンクリート 24-12-25BBorN W/C≦55%		m3		46			
基礎コンクリート 18-8-25BBorN W/C≦60%		m3		1			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.26			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～D25	t		3.11			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		110			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 野呂内三縄停車場線 三・池田白地井ノ久保 道路改良 工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
足場	安全ネット:無し	掛m2		110		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=20	m2		4		
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65,フィルター:有り	m		18		
場所打擁壁工 ブロック		式		1		
コンクリート 24-12-25BBorN W/C≦55%		m3		90		
基礎コンクリート 18-8-25BBorN W/C≦60%		m3		2		
平張コンクリート 18-8-25BBorN W/C≦60%		m3		2		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.52		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～D25	t		6.12		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		230		
足場	安全ネット:無し	掛m2		230		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 野呂内三縄停車場線 三・池田白地井ノ久保 道路改良 工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=20	m2		8		
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65,フィルター:有り	m		35		
構造物撤去工		式		1		
運搬処理工		式		1		
現場発生品運搬		式		1		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
足場工		空m3		70		
コンクリート製造設備工		式		1		
ケーブルクレーン架設・撤去		式		1		
ケーブルクレーン運搬		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 野呂内三縄停車場線 三・池田白地井ノ久保 道路改良 工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
防護施設工		式		1			
仮囲い	作業区分:設置・撤去, 基礎形式:丸ハ 17° 土中打込式, 高さ:3m	m		51			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
準備費		式		1			
伐採		式		1			
木根等処分費		式		1			
役務費		式		1			
借地料		式		1			
技術管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 野呂内三縄停車場線 三・池田白地井ノ久保 道路改良 工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
土質等試験費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			