徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　園瀬川　徳・上八万　河川工事（２）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1		74,299,161		
河川土工		式	1		37,618,140		
掘削工(ICT)		式	1		1,873,020		
掘削(ICT)	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,障害:無し,施工数量:5,000m3以上10,000m3未満	m3	5,300	353.4	1,873,020		単　1号
残土処理工		式	1		35,745,120		
土砂等運搬 L≦49.5km	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	6,180	3,984	24,621,120		単　2号
残土等処分 特定事業場		m3	6,180	1,800	11,124,000		単　3号
護岸基礎工		式	1		3,075,672		
作業土工		式	1		410,622		
床掘り	土質:土砂	m3	460	235.7	108,422		単　4号
埋戻し 最大埋戻幅1.0m未満	土質:土砂	m3	80	3,175	254,000		単　5号
基面整正		m2	100	482	48,200		単　6号
基礎工		式	1		2,665,050		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　園瀬川　徳・上八万　河川工事（２）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
1号基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	109	24,450	2,665,050		単　7号
法覆護岸工		式	1		14,847,240		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(平ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		14,270,640		
平ﾌﾞﾛｯｸ張	ﾌﾞﾛｯｸ規格:控120mm	m2	776	18,390	14,270,640		単　8号
護岸付属物工		式	1		576,600		
横帯		基	2	288,300	576,600		単　9号
根固め工		式	1		16,563,019		
根固めﾌﾞﾛｯｸ工		式	1		16,563,019		
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 標準型	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):根固めﾌﾞﾛｯｸ（標準型）,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):2t	個	248	47,280	11,725,440		単　10号
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 端部型	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):根固めﾌﾞﾛｯｸ(端部型)　,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):2t	個	36	47,280	1,702,080		単　11号
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):無筋ﾌﾞﾛｯｸ,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):2t,ﾌﾞﾛｯｸ購入:無し	個	284	7,227	2,052,468		単　12号
吸出防止材設置	合繊不織布　t=10mm	m2	722	851.8	614,999		単　13号
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬:2.5t以下,作業区分:積込み･荷卸,積載個数:10個,距離:0.5km以下	個	284	1,648	468,032		単　14号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　園瀬川　徳・上八万　河川工事（２）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1		2,195,090		
工事用道路工		式	1		203,810		
工事用道路 撤去		m3	500	358.9	179,450		単　15号
仮排水管 撤去		m	24	1,015	24,360		単　16号
防塵対策工		式	1		71,280		
散水	散水車	式	1		71,280		内　1号
交通管理工		式	1		1,920,000		
交通誘導警備員 B		人日	120	16,000	1,920,000		単　17号
直接工事費		式	1		74,299,161		
共通仮設		式	1		6,241,000		
共通仮設費		式	1		1,022,000		
技術管理費		式	1		1,022,000		
土質等試験費 特定事業場用	2検体	式	1		424,000		内　2号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　園瀬川　徳・上八万　河川工事（２）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		598,000		内　3号
共通仮設費（率計上）		式	1		5,219,000		
純工事費		式	1		80,540,161		
現場管理費		式	1		19,486,000		
工事原価		式	1		100,026,161		
一般管理費等		式	1		16,870,839		
工事価格		式	1		116,897,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		11,689,700		
工事費計		式	1		128,586,700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	散水	散水車	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防塵処理(散水作業)	600m,100m	回･台	80	891	71,280		
合計					71,280		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	土質等試験費 特定事業場用	2検体	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)	212千円	式	1		212,000		
土質等試験費(一式入力)	212千円	式	1		212,000		
合計					424,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｼｽﾃﾑ初期費 (ICT)	ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1		598,000		
合計					598,000		

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	掘削(ICT)	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,障害:無し,施工数量:5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	353.4

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(ICT)	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,5,000m3以上10,000m3未満	m3	1	353.4	353.4	
合計					353.4	
単価					353.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	土砂等運搬 L≦49.5km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	3,984

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下	m3	1	3,984	3,984	
合計					3,984	
単価					3,984	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	残土等処分 特定事業場		単位	m3	単位数量	1	単価	1,800

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		m3	1	1,800	1,800	
合計					1,800	
単価					1,800	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	235.7

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,標準,無し,無し	m3	1	235.7	235.7	
合計					235.7	
単価					235.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	埋戻し 最大埋戻幅1.0m未満	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,175

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,175	3,175	
合計					3,175	
単価					3,175	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	482

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1	482	482	
合計					482	
単価					482	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	1号基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m	単位数量	10	単価	24,450

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-25(高炉),一般養生,全ての費用	m3	3	41,790	125,370	
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	12	8,808	105,696	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	8.5	1,372	11,662	
目地板	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	0.3	5,719	1,715.7	
合計					244,443.7	
単価					24,450	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	平ﾌﾞﾛｯｸ張	ﾌﾞﾛｯｸ規格:控120mm	単位	m2	単位数量	1	単価	18,390

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
平ﾌﾞﾛｯｸ張	150kg/個以上,平ﾌﾞﾛｯｸ各種,再生砕石 RC-40,1.0m3を超え3.0m3以下,不要,有り,有り,5.0個を超え15.0個以	m2	1	18,390	18,390	
合計					18,390	
単価					18,390	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	横帯		単位	基	単位数量	1	単価	288,300

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	1.8	40,960	73,728	
型枠	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	22	9,752	214,544	
合計					288,272	
単価					288,300	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 標準型	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):根固めﾌﾞﾛｯｸ（標準型）,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):2t	単位	個	単位数量	1	単価	47,280

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	2.5t以下,鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ10t未満,18-8-40(高炉),0.86m3を超え0.94m3以下,5.93m2を超え6.60m2以下,	個	1	46,290	46,290	
鉄筋工 加工･組立	加工･組立,一般構造物,SD345 D13,標準	t	0.003	327,500	982.5	
合計					47,272.5	
単価					47,280	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 端部型	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):根固めﾌﾞﾛｯｸ(端部型)　,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):2t	単位	個	単位数量	1	単価	47,280

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	2.5t以下,鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ10t未満,18-8-40(高炉),0.86m3を超え0.94m3以下,5.93m2を超え6.60m2以下,	個	1	46,290	46,290	
鉄筋工 加工･組立	加工･組立,一般構造物,SD345 D13,標準	t	0.003	327,500	982.5	
合計					47,272.5	
単価					47,280	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):無筋ﾌﾞﾛｯｸ,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):2t,ﾌﾞﾛｯｸ購入:無し	単位	個	単位数量	1	単価	7,227

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ横取り	2.5t以下,12m以下,-3m<=H<=3m	個	1	2,071	2,071	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付け	2.5t以下,陸上,12m以下,-3m<=H<=3m,17.5個,層積	個	1	5,156	5,156	
合計					7,227	
単価					7,227	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	吸出防止材設置	合繊不織布　t=10mm	単位	m2	単位数量	1	単価	851.8

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		m2	1	851.8	851.8	
合計					851.8	
単価					851.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬:2.5t以下,作業区分:積込み・荷卸,積載個数:10個,距離:0.5km以下	単位	個	単位数量	1	単価	1,648

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	2.5t以下,積込み・荷卸,10個,0.5km以下	個	1	1,648	1,648	
合計					1,648	
単価					1,648	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	工事用道路撤去		単位	m3	単位数量	1	単価	358.9

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満	m3	1	358.9	358.9	
合計					358.9	
単価					358.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	仮排水管 撤去		単位	m	単位数量	1	単価	1,015

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	撤去,波状管,700～1,000㎜,機械費, 労務費のみ(1日未満用)	m	1	1,015	1,015	
合計					1,015	
単価					1,015	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	16,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	16,000	16,000	
合計					16,000	
単価					16,000	円／人日