

見積参考資料

工事名 R8阿耕 経営体 長生中央 補完工 事

◇経費情報

工種区分	ほ場整備工事
単価地区	阿南1
単価使用年月	令和8年9月
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事 に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 8 阿耕 経営体 長生中央 補完工事

項 目 名	内 容
事業主体名	阿南農林事務所 農村整備
事業名	経営体育成基盤整備事業
地区名	長生中央地区
工事名	R 8 阿耕 経営体 長生中央 補完工事
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	阿南 1
工期	
積算体系年月	令和 8 年 9 月
単価期適用年月	令和 8 年 9 月－A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 8 阿耕 経営体 長生中央 補完工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	ほ場整備工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 8 阿耕 経営体 長生中央 補完工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・ 工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7 ・ ・ 間接工事費				
8 ・ ・ ・ 共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式		
11 ・ ・ ・ 現場管理費				
12 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
13 ・ 一般管理費等				

事業名	経営体育成基盤整備事業	長生中央地区
工事名	R8阿耕 経営体	長生中央 補完工事

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 8 阿耕 経営体 長生中央 補完工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・ 整地工	1.000	式		
・ ・ 整地工	1.000	式		
・ ・ 進入路工	1.000	式		
・ ・ 暗渠排水工	1.000	式		
・ ・ 付帯工 一筆排水工	1.000	式		
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		
・ 用水路工（管水路）	1.000	式		
・ ・ 管水路工	1.000	式		
・ 道路工	1.000	式		
・ ・ 作業土工	1.000	式		
・ ・ 擁壁修繕工	1.000	式		
・ ・ 排水路修繕工	1.000	式		

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 8 阿耕 経営体 長生中央 補完工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・ 整地工	1.000	式			
・ ・ 整地工	1.000	式			
表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し (表土戻し+整地)	0.140	ha			単A B単 1号
基盤造成・畦畔築立 (標準区画0.3ha未満) 基盤整地	0.140	ha			単A B単 2号
表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha未満ﾊﾞｯｸﾙ)	0.030	ha			単A B単 3号
基盤造成・畦畔築立 (標準区画0.3ha未満ﾊﾞｯｸﾙに)	0.030	ha			単A B単 4号
土砂等運搬	4.000	m3			単A B単 5号
耕起碎土	0.140	ha			単A B単 6号
雑物除去 (ほ場整備工)	0.170	ha			単A B単 7号
畦畔復旧 1	51.000	m			単A B単 8号
畦畔復旧 2	96.000	m			単A B単 9号
合 計					
・ ・ 進入路工	1.000	式			
進入路	1.000	箇所			単A B単 10号
進入路 コンクリート	1.000	箇所			単A B単 11号
合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 8 阿耕 経営体 長生中央 補完工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 暗渠排水工					
	1.000	式			
暗渠排水工					単 A
バックホ掘削	110	m			B 単 12号
配管部材					単 A
	1.000	式			B 単 13号
合 計					
・ ・ 付帯工					
一筆排水工	1.000	式			
コンクリート分水槽据付					単 A
据付,80kgを超え200kg以下,無し,新設	4.000	基			B 単 14号
コンクリート分水槽据付					単 A
据付・撤去,80kgを超え200kg以下,無し,移設	3.000	基			B 単 15号
合 計					
・ ・ 構造物取壊し工					
	1.000	式			
コンクリート構造物取壊し					単 A
なし	9.0	m3			B 単 16号
殻運搬					単 A
	9.0	m3			B 単 17号
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					単 A
	9.0	m3			B 単 18号
排水構造物撤去工					単 A
KF300	80.000	m			B 単 19号
現場発生品運搬					単 A
KF300	5.600	ton			B 単 20号
合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 8 阿耕 経営体 長生中央 補完工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・用水路工 (管水路)	1.000	式			
・・管水路工	1.000	式			
仕切弁室嵩上げ	5.000	基			単A B単 21号
合 計					
・道路工	1.000	式			
・・作業土工	1.000	式			
床掘り	17	m3			単A B単 22号
基面整正	15	m ²			単A B単 23号
埋戻 土砂	13	m3			単A B単 24号
合 計					
・・擁壁修繕工	1.000	式			
コンクリート 18-8-40 (高炉B)	8.000	m3			単A B単 25号
型枠 一般型枠	24.000	m ²			単A B単 26号
合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業	長生中央地区	工事名	R8阿耕	経営体	長生中央	補完工事
-----	-------------	--------	-----	------	-----	------	------

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R8阿耕 経営体 長生中央 補完工事

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R8阿耕 経営体 長生中央 補完工事

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R8阿耕 経営体 長生中央 補完工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
	表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土戻し+整地)		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.14ha,0.000,20cm,なし	1.000	ha			S単 19号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 2号 ***					
	基盤造成・畦畔築立 (標準区画0.3ha未満) 基盤整地		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤整地,0.14ha,0.000,粘性土・埴質土,少ない,なし	1.000	ha			S単 20号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 3号 ***					
	表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha未満(バツク))		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(表土戻し)(バツク枠による施工) はぎ取り戻し(表土戻し),0.01ha,20cm,なし	1.000	ha			S単 21号
	ほ場整備工(表土整地)(バツク枠による施工) はぎ取り戻し(表土整地),0.01ha,なし	1.000	ha			S単 22号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 8 阿耕 経営体 長生中央 補完工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 4号 ***					
	基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha未満ﾊﾞｯｸﾙﾁﾆ）		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(基盤整地)(ﾊﾞｯｸﾙﾁﾆによる施工) 基盤整地,0.01ha,なし	1.000	ha			S単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 5号 ***					
	土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙﾁﾆ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3			S単 39号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 36号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 6号 ***					
	耕起砕土		ha		1.000 ha	当たり算出
	耕起砕土(直装式ロータリ) 耕起作業,良好,35m,40m,2回掛,乾燥,粘性土,0～4° 未満	1.000	ha			S単 25号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 8 阿耕 経営体 長生中央 補完工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 7号 ***					
	雑物除去 (ほ場整備工)		ha		1.000 ha	当たり算出
	水田ほ場整備雑物除去工 既耕地,5.0 (m3/ha) 程度	1.000	ha			S単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 8号 ***					
	畦畔復旧 1		m		1.000 m	当たり算出
	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)	1.160	m ²			S単 3号
	耕地復旧(畦畔) ,なし	1.000	m			S単 26号
	購入土	1.300	m3			S単 4号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.300	m3			S単 36号
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ 1バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下	1.300	m3			S単 40号
	土のう工 撤去のみ	0.040	m3			S単 30号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 8 阿耕 経営体 長生中央 補完工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 9号 ***					
	畦畔復旧 2		m		1.000 m	当たり算出
	耕地復旧(畦畔) ,なし	1.000	m			S単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 10号 ***					
	進入路		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土,なし	3.000	m ²			S単 45号
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	3.000	m ³			S単 43号
	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)	0.200	m ²			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 11号 ***					
	進入路 コンクリート		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/	0.600	m ³			S単 54号

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 8 阿耕 経営体 長生中央 補完工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	C60%					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.500	m ²			S単 48号
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	3.100	m ²			S単 47号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 12号 ***					
	暗渠排水工 バックホウ掘削		m		110.000 m	当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≦h≦0.7m,暗渠排水管(定尺管),φ100mm	110.000	m			S単 24号
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径100 厚3.0 長4.0m,,	90.000	m			S単 5号
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,	5.000	本			S単 6号
	単粒度碎石 ,3号 40~30mm,,	10.500	m ³			S単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 13号 ***					
	配管部材		式		1.000 式	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径100,,	2.000	個			S単 8号

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 8 阿耕 経営体 長生中央 補完工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 14号 ***					
	コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,新設		基		1.000	基 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	1.000	基			S単 50号
	排水堰 (田面排水用) 蓋含む,,	1.000	個			S単 9号
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m			S単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 15号 ***					
	コンクリート分水槽据付 据付・撤去,80kgを超え200kg以下,無し,移設		基		1.000	基 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付・撤去,80kgを超え200kg以下,無し,あり	1.000	基			S単 51号
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m			S単 17号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 8 阿耕 経営体 長生中央 補完工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 16号 ***					
	コンクリート構造物取壊し なし		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3			S単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 17号 ***					
	殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下	1.000	m3			S単 46号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 18号 ***					
	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)		m3		1.000 m3	当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			S単 11号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 8 阿耕 経営体 長生中央 補完工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 19号 ***					
	排水構造物撤去工 KF300		m		1.000 m	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,L=1000を使用しない,L=4000を 使用しない,-,-,再利用撤去を行なう,-	1.000	m			S単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 20号 ***					
	現場発生品運搬 KF300		ton		1.000 ton	当たり算出
	SP 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 森林 クレーン装置付2t積,吊能力2.9t	1.000	ton			S単 53号
	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 クレーン装置付2t積,吊能力2.9t,無し,2.0km以下	1.000	ton			S単 52号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 21号 ***					
	仕切弁室嵩上げ		基		1.000 基	当たり算出
	蓋付枠撤去 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,再利用撤去を行 なう,-	1.000	枚			S単 14号

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 8 阿耕 経営体 長生中央 補完工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	蓋付枠設置 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,再利用撤去を行 なわない,-	1.000	枚			S単 15号
	仕切弁室設置 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,再利用撤去を行なわない,-	1.000	枚			S単 16号
	仕切弁室 室 25B10,,	1.000	個			S単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 22号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3			S単 38号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 23号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 44号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 8 阿 耕 経営体 長生中央 補完工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 24号 ***					
	埋戻 土砂		m3		1.000 m3	当たり算出
	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 埋戻,0.8～1.1ton,なし	1.000	m3			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 25号 ***					
	コンクリート 18-8-40 (高炉B)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W /C60%	1.000	m3			S単 55号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 26号 ***					
	型枠 一般型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 49号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 8 阿 耕 経営体 長生中央 補完工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 27号 ***					
	コンクリート 18-8-25(20) (高炉B)		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/ C60%	1.000	m ³			S 単 54号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 28号 ***					
	型 枠 一般型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型 枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²			S 単 48号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 29号 ***					
	基礎碎石 RC-40 t=10cm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²			S 単 47号

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 8 阿耕 経営体 長生中央 補完工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 30号 ***					
	支線農道修繕		m		1.000 m	当たり算出
	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-	0.300	m3			S単 35号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.300	m3			S単 36号
	SP 土砂等運搬 標準,バ ッ ク 畚 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	0.300	m3			S単 41号
	購入土	0.330	m3			S単 4号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	0.300	m3			S単 1号
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	0.780	m ²			S単 45号
	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)	0.560	m ²			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 31号 ***					
	幹線農道修繕		m		1.000 m	当たり算出
	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)	1.360	m ²			S単 3号

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 8 阿耕 経営体 長生中央 補完工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 32号 ***					
	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,30,1,なし	1.000	m ²			S単 33号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 33号 ***					
	大型土のう		袋		1.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,バ ック 杓,購入土,1.11m3,大型土のう袋 (1.0 t 用) ,なし,なし	1.000	袋			S単 31号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			S単 37号
	SP 土砂等運搬 小規模,バ ック 杓 バ ッケ ット容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0km以 下	1.000	m3			S単 42号
	大型土のう工 撤去,バ ック 杓,1m3,なし	1.000	袋			S単 32号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 8 阿耕 経営体 長生中央 補完工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 34号 ***					
	耕地復旧 敷鉄板撤去部		式		1.000 式	当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし	360.000	m ²			S単 27号
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし	360.000	m ²			S単 28号
	耕地復旧(耕起) 有	360.000	m ²			S単 29号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 35号 ***					
	仮設材輸送		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,	1.000	ton			S単 34号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R8阿耕 経営体 長生中央 補完工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(Ⅱ)				
	特殊作業員					
		0.340	人			
	普通作業員					
		0.850	人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 2号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻,0.8～1.1ton,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	埋戻 0.8～1.1ton		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし				
	振動ロー[ハンドガット式]					<賃料>
		1.440	日			
	軽油 ハートル給油	5.700	L			

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 8 阿耕 経営体 長生中央 補完工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 50.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 3号 ***					
	芝付工		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)材料	全面張 人工芝(幅 50cm程度)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	人工張芝(ネット) 人工芝(幅 50cm程度)	10.800	m ²			
	土木一般世話役	0.060	人			
	普通作業員	0.170	人			
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 4号 ***					
	購入土		m3		1.000 各単位	当たり算出
	購入土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 8 阿耕 経営体 長生中央 補完工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	購入土	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 5号 ***					
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管		m		1.000 各単位	当たり算出
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径100 厚3.0 長4.0m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径100 厚3.0 長4.0m	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 6号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 8 阿耕 経営体 長生中央 補完工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 7号 ***					
	単粒度碎石		m3		1.000 各単位	当たり算出
	単粒度碎石 3号 40～30mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	単粒度碎石 3号 40～30mm	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 8号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径100,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 8 阿耕 経営体 長生中央 補完工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径100	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 9号 ***					
	排水堰 (田面排水用)		個		1.000 各単位	当たり算出
	排水堰 (田面排水用) 蓋含む,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	排水堰 (田面排水用) 蓋含む	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 10号 ***					
	仕切弁室		個		1.000 各単位	当たり算出
	仕切弁室 室 25B10,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 8 阿耕 経営体 長生中央 補完工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	仕切弁室 室 25B10	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 11号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	無筋コンクリート廃材		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 12号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 8 阿耕 経営体 長生中央 補完工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)施工区分Ⅰ	機械				
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単ー 13号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,L=1000を使用しない,L=4000を使用しない,-,-,再利用撤去を行なう,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	11)基礎碎石の施工有無	-				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 8 阿耕 経営体 長生中央 補完工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		[各単位]			
	*** S単－ 14号 ***					
	蓋付枠撤去		枚		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,再利用			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	用撤去を行なう,-			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工区分Ⅰ	蓋版				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製				
	4)規格Ⅱ	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	11)基礎碎石の施工有無	-				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単－ 15号 ***					
	蓋付枠設置		枚		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,再利用			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	用撤去を行なわない,-			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 8 阿耕 経営体 長生中央 補完工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分Ⅰ	蓋版				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	コンクリート・鋼製				
	4)規格Ⅱ	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	-				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単- 16号 ***					
	仕切弁室設置		枚		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,再利用撤去を行 なわない,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	蓋版				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	コンクリート・鋼製				
	4)規格Ⅱ	40kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	-				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 8 阿耕 経営体 長生中央 補完工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		[各単位]			
	*** S単－ 17号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)管種区分	VU				
	2)管径区分(mm)	200mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.100	人			
	特殊作業員	0.160	人			
	普通作業員	0.220	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単－ 18号 ***					
	水田ほ場整備雑物除去工		ha		1.000 ha	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R8阿耕 経営体 長生中央 補完工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	水田ほ場整備雑物除去工 既耕地,5.0 (m3/ha) 程度			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)雑物量	既耕地 5.0 (m3/ha) 程度		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員		4.000	人		
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	*** S単- 19号 ***					
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.14ha,0.000,20cm,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A)	はぎ取り戻し(表土戻し+整地) 0.14ha		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)現況平均地形勾配(I) 4)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	0.000 20cm				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	ブルドーザ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)]		35.780	日		<賃料>
	軽油 ハートル給油		812.000	L		
	運転手(特殊)		15.030	人		
	土木一般世話役		1.200	人		
	普通作業員		3.700	人		
	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～3次)]		46.590	日		<賃料>

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 8 阿耕 経営体 長生中央 補完工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油 ハ°トル給油	1,228.000	L			
	運転手 (特殊)	21.180	人			
	諸雑費 0.2%	0.002				
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	*** S単一 20号 ***					
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤整地,0.14ha,0.000,粘性土・埴質土,少ない,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)計画平均区画面積(A)	基盤整地 0.14ha				
	3)現況平均地形勾配(I) 4)土質区分	0.000 粘性土・埴質土				
	5)障害物状況 6)長期割引単価区分 (賃料機械)	少ない なし				
	ブルドーザ [湿地・～低騒音型・排対型(～2014)]	19.470	日			<賃料>
	軽油 ハ°トル給油	442.000	L			
	運転手 (特殊)	8.180	人			
	土木一般世話役	1.300	人			
	普通作業員	2.400	人			
	バックホ [クロー型・～超低・排対型(～3次)]	17.730	日			<賃料>

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R8阿耕 経営体 長生中央 補完工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	467.000	L			
	運転手 (特殊)	8.060	人			
	諸雑費 0.2%	0.002				
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	*** S単－ 21号 ***					
	ほ場整備工(表土戻し)(ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞによる施工)		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(表土戻し)(ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞによる施工) はぎ取り戻し(表土戻し),0.01ha,20cm,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A)	はぎ取り戻し(表土戻し) 0.01ha		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(F) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	20cm なし				
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)]	74.120	日			<賃料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	2,044.000	L			
	運転手 (特殊)	34.640	人			
	土木一般世話役	1.700	人			
	普通作業員	2.700	人			
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R8阿耕 経営体 長生中央 補完工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 22号 ***					
	ほ場整備工(表土整地)(ハック杓による施工)		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(表土整地)(ハック杓による施工) はぎ取り戻し(表土整地),0.01ha,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A)	はぎ取り戻し(表土整地) 0.01ha		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	ハック杓[加ラ型・～超低・排対型(～3次)]	0.760	日			<賃料>
	軽油	26.000	L			
	ハートロール給油					
	運転手(特殊)	0.430	人			
	土木一般世話役	2.600	人			
	普通作業員	4.800	人			
	諸雑費 1.0%	0.010				
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	*** S単－ 23号 ***					
	ほ場整備工(基盤整地)(ハック杓による施工)		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(基盤整地)(ハック杓による施工) 基盤整地,0.01ha,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R8阿耕 経営体 長生中央 補完工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分	基盤整地		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)計画平均区画面積(A)	0.01ha		夜間制約作業時間:0.0		
	3)長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
	バックホ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)]	59.590	日			<賃料>
	軽油	2,063.000	L			
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油					
	運転手 (特殊)	32.740	人			
	土木一般世話役	8.000	人			
	普通作業員	14.200	人			
	諸雑費	0.010				
	1.0%					
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	*** S単－ 24号 ***					
	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日	当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	0.5≦h≦0.7m,暗渠排水管 (定尺管) ,φ100mm			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)掘削深 (m)	0.5≦h≦0.7m		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)排水管の種類	暗渠排水管 (定尺管)		夜間制約作業時間:0.0		
	3)口径区分 (mm)	φ100mm				
	バックホ[ｸﾚｰ型・排対型(3次)]	1.660	供用日			<損料>
	軽油	34.000	L			
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油					

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 8 阿耕 経営体 長生中央 補完工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	土木一般世話役	0.300	人			
	特殊作業員	0.500	人			
	普通作業員	1.000	人			
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 146.000 m
	単 価		m			
	*** S単- 25号 ***					
	耕起碎土(直装式ロータリ)		ha		1.000 ha	当たり算出
	耕起碎土(直装式ロータリ) 耕起作業,良好,35m,40m,2回掛,乾燥,粘性土,0~4° 未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)作業条件	耕起作業 良好				
	3)ほ場の短辺の長さ(a) 4)ほ場の長辺の長さ(b)	35.000m 40.000m				
	5)掛回数 6)土の状態	2回掛 乾燥				
	7)土質区分 8)傾斜区分	粘性土 0~4° 未満				
	ロータリ- [直装式]	16.200	時間			<損料>
	農用トラクタ[乗用・オイル型・〜排対2次]	16.200	時間			<損料>
	軽油 ハートロール給油	86.000	L			

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 8 阿耕 経営体 長生中央 補完工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手（一般）	2.920	人			
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	*** S単－ 26号 ***					
	耕地復旧(畦畔)		m		10.000 m	当たり算出
	耕地復旧(畦畔) 、なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)補助労務の作業内容 2)長期割引単価区分（賃料機械）	なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	バックホ[ｸﾗｰ型・～超低・排対型(～3次)]	0.190	日			<賃料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	6.100	L			
	運転手（特殊）	0.130	人			
	普通作業員 (補助労務)	0.200	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単－ 27号 ***					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1.000 日	当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削、なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R8阿耕 経営体 長生中央 補完工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分 2)長期割引単価区分 (賃料機械)	表土堀削 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	パッパ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)]	1.390	日			<賃料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	88.000	L			
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 887.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 28号 ***					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1.000 日	当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分 (賃料機械)	表土埋戻 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	パッパ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)]	1.370	日			<賃料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	78.000	L			
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 842.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 29号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R8阿耕 経営体 長生中央 補完工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	耕地復旧(耕起) 有			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)石礫、雑物除去	有		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	0.070	人			
	農用トラクタ[乗用・ホイール型・～排対2次]	0.290	時間			<損料>
	軽油 ハートレール給油	0.800	L			
	運転手 (一般)	0.050	人			
	諸雑費 14%	0.140				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単— 30号 ***					
	土のう工		m3		10.000 m3	当たり算出
	土のう工 撤去のみ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分	撤去のみ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	4.600	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R8阿耕 経営体 長生中央 補完工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 31号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,購入土,1.11m3,大型土のう袋(1.0t用),なし			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	,なし			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工区分	製作・設置				
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	3)採取土区分	購入土				
	4)購入土材単価(m3当たり)					
	5)購入土材数量(m3／袋)	1.110m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋(1.0t用)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	土木一般世話役					
		1.000	人			
	特殊作業員					
		1.000	人			
	普通作業員					
		1.000	人			
	諸雑費					
		0.010				
	大型土のう袋					
	大型土のう袋(1.0t用)	34.000	枚			
	購入土					
		37.700	m3			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～2014)]					<賃料>
		1.280	日			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	63.000	L			
	運転手(特殊)					
		1.000	人			

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 8 阿耕 経営体 長生中央 補完工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 34.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単－ 32号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 撤去,バックホ,1m3,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 バックホ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	1.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	土木一般世話役	1.000	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	諸雑費	0.004				
	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	1.210	日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	101.000	L			
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 115.000 袋
	単 価		袋			

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R8阿耕 経営体 長生中央 補完工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 33号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,30,1,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 30		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし				
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²			
	特殊作業員	2.900	人			
	普通作業員	2.900	人			
	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	3.310	日			<賃料>
	軽油 ハートフル給油	345.000	L			
	運転手(特殊)	2.900	人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単- 34号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 8 阿耕 経営体 長生中央 補完工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)製品長	12m以内		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)運搬距離(片道)	10kmまで		夜間制約作業時間:0.0		
	3)計上方法	片道計上				
	4)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	5)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	7)冬期割増率(実数)					
	8)深夜早朝割増率(実数)					
	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単— 35号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	片切掘削				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	-				
	6)平均施工幅員	-				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 8 阿耕 経営体 長生中央 補完工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単－ 36号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単－ 37号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3			
	*** S単－ 38号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 8 阿耕 経営体 長生中央 補完工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				
	単 価		m3			
	*** S単一 39号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ バケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3			
	*** S単一 40号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 8 阿耕 経営体 長生中央 補完工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ ー バ ッケ ット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2 2.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホ ー バ ッケ ット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単－ 41号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ ー バ ッケ ット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1 .0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホ ー バ ッケ ット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単－ 42号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 8 阿耕 経営体 長生中央 補完工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 土砂等運搬 小規模,バ ックホ ー バ ッケ ット容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 バ ックホ ー バ ッケ ット容量0.28m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 19.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単一 43号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3			
	*** S単一 44号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 8 阿耕 経営体 長生中央 補完工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S単- 45号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	有り				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	埴質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²			
	*** S単- 46号 ***					
	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業	コンクリート(無筋)構造物とりこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R8阿耕 経営体 長生中央 補完工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 3.3km以下				
	単 価		m3			
	*** S単－ 47号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	40～0mm					
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 48号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 8 阿耕 経営体 長生中央 補完工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 49号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 50号 ***					
	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 80kgを超え200kg以下				
	3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単 価		基			
	*** S単－ 51号 ***					
	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付・撤去,80kgを超え200kg以下,無し,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 8 阿耕 経営体 長生中央 補完工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	据付・撤去				
	2)製品質量(kg/基)	80kgを超え200kg以下				
	3)基礎碎石の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		基			
	*** S単— 52号 ***					
	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林		ton		1.000 ton	当たり算出
	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 クレーン装置付2t積,吊能力2.9t,無し,2.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)トラック機種	クレーン装置付2t積,吊能力2.9t				
	2)DID区間の有無	無し				
	3)片道運搬距離(km)	2.0km以下				
	単 価		ton			
	*** S単— 53号 ***					
	SP 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 森林		ton		1.000 ton	当たり算出
	SP 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 森林 クレーン装置付2t積,吊能力2.9t			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)トラック機種	クレーン装置付2t積,吊能力2.9t				

事業名	経営体育成基盤整備事業 長生中央地区
工事名	R 8 阿耕 経営体 長生中央 補完工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		ton			
	*** S単－ 54号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S単－ 55号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-4			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	0(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				

事業名	経営体育成基盤整備事業	長生中央地区
工事名	R8阿耕 経営体	長生中央 補完工事

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R8阿耕 経営体 長生中央 補完工事			
名称	規格	単位	単価	備考
購入土	山土	m3	500	運搬距離 22.5km以下
建設廃材(無筋コンクリート廃材)		m3	1,880	運搬距離 3.3km以下

一 筆 進 入 路 工 数 量 表

2-1工区

[illegible]

進入路工		数量計算書		No.	
工 種	規格	計 算 式	数量	単位	備 考
コンクリート	18-8-25	$1/2 \times (0.02 + 0.07) \times 2 + 4.668 \times 0.1 =$	0.6	m3	
型枠		$(0.1 + 0.44) \times 4.668 =$	2.5	m2	
基礎碎石	t=100	$0.33 \times 2 \times 4.668 =$	3.1	m2	
計算根拠となる構造図					

長生中央補完工事

5. 排 水 路 工

数 量 一 覧 表

工 種	種 目	規 格	数 量	単位	摘 要
土工	表土剥戻		2.20	m3	
	床掘		17.30	m3	
	埋戻し		12.50	m3	
	コンクリート(擁壁)		7.7	m3	
	型枠(擁壁)		23.7	m2	
	コンクリート(水路)		0.0	m3	
	型枠(水路)		0.0	m2	
	基礎碎石		0.0	m2	
	基面整正		0.0	m2	
構造物取壊し	コンクリート構造物取壊し		0.0	m3	
	殻運搬		0.0	m3	
	処分量		0.0	m3	

長生中央補完工事 道路擁壁・既設水路 土工数量計算書

測点	測点 延長	平均 延長	表土剥戻(m3)		床掘(m3)		埋戻し(m3)		擁壁コンクリート(m3)		擁壁型枠(m2)	
			断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量
NO.0	0.0	3.0	0.2	0.6	1.3	3.9	0.9	2.7	0.4	1.2	1.5	4.5
NO.0+6.0	6.0	5.4	0.2	1.1	1.9	10.3	1.4	7.6	0.8	4.3	2.4	13.0
NO.0+10.8	4.8	2.4	0.2	0.5	1.3	3.1	0.9	2.2	0.9	2.2	2.6	6.2
合計	10.8	10.8		2.2		17.3		12.5		7.7		23.7

測点	水路コンクリート(m3)		水路型枠(m2)		基礎砕石(m2)		基面整正(m2)		構造物取壊し(m3)	
	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量
NO.0	0.2	0.6	1.2	3.6	1.2	3.6	1.2	3.6	0.6	1.8
NO.0+6.0	0.2	1.1	1.2	6.5	1.4	7.6	1.4	7.6	0.8	4.3
NO.0+10.8	0.2	0.5	1.2	2.9	1.5	3.6	1.5	3.6	1.0	2.4
合計		2.2		13.0		14.8		14.8		8.5