

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 園瀬川 徳・上八万 河川工事 (3)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工 (ICT)		式		1			
掘削 (ICT)	土質:土砂, 施工方法:ホフソカット, 障害: 無し, 施工数量:5,000m3未満	m3		3,300			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬 L≤49.5km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		3,680			
残土等処分 特定事業場		m3		3,680			
護岸基礎工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		450			
埋戻し 最大埋戻幅1.0m未満	土質:土砂	m3		70			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 園瀬川 徳・上八万 河川工事 (3)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
基面整正		m2		100			
基礎工		式		1			
1号基礎コンクリート		m		108			
法覆護岸工		式		1			
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式		1			
平ブロック張	ブロック規格:控120mm	m2		751			
護岸付属物工		式		1			
横帯		基		2			
根固め工		式		1			
根固めブロック工		式		1			
消波根固めブロック製作 標準型	ブロック種類(型式):根固めブロック , 平 ブロック種類(実質量):2t	個		294			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 園瀬川 徳・上八万 河川工事 (3)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
消波根固めブロック製作 端部型	ブロック種類(型式):根固めブロック , ブロック種類(実質量):2t	個		42			
根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック 種類(実質量):2t,ブロック購入:無し	個		336			
吸出防止材設置		m2		846			
消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:2.5t以下,作 業区分:積込み・荷卸,積載個数:10個 ,距離:0.5km以下	個		336			
仮設工		式		1			
防塵対策工		式		1			
散水	散水車	式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 B		人日		120			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 園瀬川 徳・上八万 河川工事（3）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費 特定事業場用	1検体	式		1			
システム初期費(ICT)		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

工事数量総括表(本01)

[illegible]