徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　鳴門徳島自転車道線　徳・川内　舗装修繕工事（１）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		9,082,441		
舗装工		式	1		8,762,441		
舗装打換え工		式	1		8,762,441		
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m	10	706.8	7,068		単　1号
汚泥処理	V=0.023×0.04×10	m3	0.01	14,300	143		単　2号
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:4cm	m2	3,160	204.3	645,588		単　3号
殻運搬	殻種別:舗装版破砕	m3	126	3,167	399,042		単　4号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	126	3,450	434,700		単　5号
不陸整正		m2	3,160	234.5	741,020		単　6号
表層	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超	m2	3,160	2,068	6,534,880		単　7号
仮設工		式	1		320,000		
交通管理工		式	1		320,000		
交通誘導警備員	昼間B	人日	20	16,000	320,000		単　8号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　鳴門徳島自転車道線　徳・川内　舗装修繕工事（１）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1		9,082,441		
共通仮設		式	1		1,370,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		1,370,000		
純工事費		式	1		10,452,441		
現場管理費		式	1		3,858,000		
工事原価		式	1		14,310,441		
一般管理費等		式	1		3,191,559		
工事価格		式	1		17,502,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,750,200		
工事費計		式	1		19,252,200		

設計内訳書（本02）

工事名	Ｒ８徳土　鳴門徳島自転車道線　徳・川内　舗装修繕工事（１）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		1,243,460		
防草対策工		式	1		1,243,460		
端部処理工		式	1		1,243,460		
端部止水ﾃｰﾌﾟ設置		m	790	1,574	1,243,460		単　9号
直接工事費		式	1		1,243,460		
共通仮設		式	1		191,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		191,000		
純工事費		式	1		1,434,460		
現場管理費		式	1		538,000		
工事原価		式	1		1,972,460		
一般管理費等		式	1		445,540		
工事価格		式	1		2,418,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		241,800		

設計内訳書（本02）

工事名	Ｒ８徳土　鳴門徳島自転車道線　徳・川内　舗装修繕工事（１）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事費計		式	1		2,659,800		

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	706.8

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1	706.8	706.8	
合計					706.8	
単価					706.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	汚泥処理	V=0.023×0.04×10	単位	m3	単位数量	1	単価	14,300

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1	14,300	14,300	
合計					14,300	
単価					14,300	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:4cm	単位	m2	単位数量	1	単価	204.3

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	1	204.3	204.3	
合計					204.3	
単価					204.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	殻運搬	殻種別:舗装版破砕	単位	m3	単位数量	1	単価	3,167

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕,機械(騒音対策不要、厚15cm以下),無し,6.5km以下,全ての費用	m3	1	3,167	3,167	
合計					3,167	
単価					3,167	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	3,450

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1	3,450	3,450	
合計					3,450	
単価					3,450	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	不陸整正		単位	m2	単位数量	1	単価	234.5

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	有り,28mm以上34mm未満,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30,全ての費用	m2	1	234.5	234.5	
合計					234.5	
単価					234.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	表層	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装 厚:40mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	2,068

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	3.0m超,40mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1	2,068	2,068	
合計					2,068	
単価					2,068	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	交通誘導警備員	昼間B	単位	人日	単位数量	1	単価	16,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	16,000	16,000	
合計					16,000	
単価					16,000	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	端部止水ﾃｰﾌﾟ設置		単位	m	単位数量	100	単価	1,574

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	28,600	14,300	[ ][1　]
普通作業員		人	1.5	24,100	36,150	[ ][1　]
L型止水ﾃｰﾌﾟ t=5mm/30mm+30mm		m	105	920	96,600	
速乾性ﾌﾟﾗｲﾏｰ		L	2.52	2,100	5,292	
諸雑費	10%	式	1		5,045	[1][　]
合計					157,387	
単価					1,574	円／m