見積参考資料

工事名　Ｒ８三土　毛田地すべり他　東・毛田他　標識工事

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	三好１
単価使用年月	令和 8年 9月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない
週休２日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（三好市）

工事名	Ｒ８三土　毛田地すべり他　東・毛田他　標識工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1				
標識工		式	1				
小型標識工		式	1				
標識設置	標識板	基	2				単　1号 暫定単価
構造物撤去工		式	1				
標識撤去工		式	1				
標識撤去	標識板	基	2				単　2号
運搬処理工		式	1				
鋼材等運搬処理		式	1				内　1号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	1				単　3号
直接工事費		式	1				

徳島県

設計内訳書（三好市）

工事名	Ｒ８三土　毛田地すべり他　東・毛田他　標識工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（東みよし町）

工事名	Ｒ８三土　毛田地すべり他　東・毛田他　標識工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1				
標識工		式	1				
小型標識工		式	1				
標識設置	標識板	基	3				単　4号 暫定単価
標識設置	支柱	基	1				単　5号 暫定単価
構造物撤去工		式	1				
標識撤去工		式	1				
標識撤去	標識板	基	3				単　6号
標識撤去	支柱	基	1				単　7号
運搬処理工		式	1				
鋼材等運搬処理		式	1				内　2号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				

設計内訳書（東みよし町）

工事名	Ｒ８三土　毛田地すべり他　東・毛田他　標識工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	鋼材等運搬処理

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(m3)		m3	0.002				単　11号
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t,無し,20.5km以下	t	0.02				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	鋼材等運搬処理

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(m3)		m3	0.005				単　17号
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t,無し,6.0km以下	t	0.04				
処分費(m3)		m3	0.004				単　18号
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t,無し,14.0km以下	t	0.009				
合計							

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	標識設置	標識板	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置 (警戒･規制･指示･路線番号標識)	無,2基以下,無,無	基	1			単　8号
材料費(枚)		枚	1			単　9号 暫定単価　砂防指定地 標識700×900×2
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	標識撤去	標識板	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 (警戒･規制･指示･路線番号標識)	2基以下,無,無	基	1			単　10号
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　12号
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	標識設置	標識板	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置 (警戒･規制･指示･路線番号標識)	無,3～4基,無,無	基	1			単　13号
材料費(枚)		枚	1			単　14号 暫定単価　砂防指定地 標識700×900×2
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	標識設置	支柱	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置		基	1			
材料費(組)		組	1			単　15号 暫定単価　φ60.5×2.3×2750
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	標識撤去	標識板	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 (警戒･規制･指示･路線番号標識)	3～4基,無,無	基	1			単　16号
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	標識撤去	支柱	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去		基	1			
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	標識板設置 (警戒･規制･指示･路線番号標識)	無,2基以下,無,無	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置(警戒規制指示路線番号) 設置手間		基	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 砂防指定地標識（1種）700×900×2		枚	1			暫定単価
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	標識板撤去 (警戒･規制･指示･路線番号標識)	2基以下,無,無	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 (警戒･規制･指示･路線番号標識)		基	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費（金属くず）		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	標識板設置 (警戒･規制･指示･路線番号標識)	無,3～4基,無,無	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置(警戒規制指示路線番号) 設置手間		基	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 砂防指定地標識（1種）700×900×2		枚	1			暫定単価
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	材料費(組)		単位	組	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 銅管　φ60.5×2.3×2750		本	1			暫定単価
合計						
単価						円／組

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	標識板撤去 (警戒･規制･指示･路線番号標識)	3～4基, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 (警戒･規制･指示･路線番号標識)		基	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費（金属くず）		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費（コン殻）		m3	100			
合計						
単価						円／m3

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ８三土　毛田地すべり他　東・毛田他　標識工事					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
M000302010	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	通称2t積級 吊能力2.9t	供用日	0.007	57	
	合計額				57	

見積単価一覧表

名称	規格	単位	単価	備考
処分費	金属くず	m3	10,000	運搬距離　L=17.4km(三好市)
処分費	金属くず	m3	6,000	運搬距離　L=5.5km(東みよし町)
処分費	コンクリート殻（無筋）	m3	1,800	運搬距離　L=13.4km(東みよし町)
砂防指定地標識（1種）	アルミ板　スコッチカル張(同等品) 700mm×900mm×2mm	枚	67,400	暫定単価
砂防指定地標識(1種)支柱	鋼管　φ60.5×2.3×2750(2本/組) 塗装(白)	組	18,800	暫定単価

						設置			撤去		
	種別	指定地名	箇所	数量	施工対象	板	柱のみ	基礎＋柱	板	柱	基礎
三好市	砂防指定地	馬木谷	東みよし町昼間	1	標識板　板	1			1		
	砂防指定地	三谷川	三好市池田町佐野	1	標識板　板	1			1		
	砂防指定地	三谷川及び沼谷川	三好市池田町佐野	1	標識板　板	1			1		
	急傾斜	宮の岡	東みよし町足代	1	標識板　板	1			1		
	地すべり	毛田	東みよし町毛田	1	支柱・標識板　削孔	1	1		1	1	
	合計			5		5	1	0	5	1	0