徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（三好市）

工事名	Ｒ８三土　毛田地すべり他　東・毛田他　標識工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1		171,095		
標識工		式	1		146,840		
小型標識工		式	1		146,840		
標識設置	標識板	基	2	73,420	146,840		単　1号 暫定単価
構造物撤去工		式	1		8,255		
標識撤去工		式	1		8,050		
標識撤去	標識板	基	2	4,025	8,050		単　2号
運搬処理工		式	1		205		
鋼材等運搬処理		式	1		205		内　1号
仮設工		式	1		16,000		
交通管理工		式	1		16,000		
交通誘導警備員		人日	1	16,000	16,000		単　3号
直接工事費		式	1		171,095		

設計内訳書（三好市）

工事名	Ｒ８三土　毛田地すべり他　東・毛田他　標識工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1		41,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		41,000		
純工事費		式	1		212,095		
現場管理費		式	1		128,000		
工事原価		式	1		340,095		
一般管理費等		式	1		85,905		
工事価格		式	1		426,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		42,600		
工事費計		式	1		468,600		

設計内訳書（東みよし町）

工事名	Ｒ８三土　毛田地すべり他　東・毛田他　標識工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1		266,230		
標識工		式	1		250,120		
小型標識工		式	1		250,120		
標識設置	標識板	基	3	72,940	218,820		単　4号 暫定単価
標識設置	支柱	基	1	31,300	31,300		単　5号 暫定単価
構造物撤去工		式	1		16,110		
標識撤去工		式	1		15,909		
標識撤去	標識板	基	3	3,703	11,109		単　6号
標識撤去	支柱	基	1	4,800	4,800		単　7号
運搬処理工		式	1		201		
鋼材等運搬処理		式	1		201		内　2号
直接工事費		式	1		266,230		
共通仮設		式	1		63,000		

設計内訳書（東みよし町）

工事名	Ｒ８三土　毛田地すべり他　東・毛田他　標識工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		63,000		
純工事費		式	1		329,230		
現場管理費		式	1		198,000		
工事原価		式	1		527,230		
一般管理費等		式	1		131,770		
工事価格		式	1		659,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		65,900		
工事費計		式	1		724,900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	鋼材等運搬処理							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(m3)			m3	0.002	10,000	20		金属くず
現場発生品及び支給品運搬		ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t,無し,20.5km以下	t	0.02	9,260	185		金属くず
合計						205		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	鋼材等運搬処理

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(m3)		m3	0.005	6,000	30		金属くず
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t,無し,6.0km以下	t	0.04	2,709	108		金属くず
処分費(m3)		m3	0.004	1,800	7		コン殻
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t,無し,14.0km以下	t	0.009	6,299	56		コン殻
合計					201		

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	標識設置	標識板	単位	基	単位数量	1	単価	73,420

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置 (警戒･規制･指示･路線番号標識)	無,2基以下,無,無	基	1	6,012	6,012	
材料費(枚)		枚	1	67,400	67,400	暫定単価　砂防指定地 標識700×900×2
合計					73,412	
単価					73,420	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	標識撤去	標識板	単位	基	単位数量	1	単価	4,025

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 (警戒･規制･指示･路線番号標識)	2基以下,無,無	基	1	4,025	4,025	
合計					4,025	
単価					4,025	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	16,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	16,000	16,000	
合計					16,000	
単価					16,000	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	標識設置	標識板	単位	基	単位数量	1	単価	72,940

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置 (警戒･規制･指示･路線番号標識)	無,3～4基,無,無	基	1	5,531	5,531	
材料費(枚)		枚	1	67,400	67,400	暫定単価　砂防指定地 標識700×900×2
合計					72,931	
単価					72,940	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	標識設置	支柱	単位	基	単位数量	1	単価	31,300

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置		基	1	12,500	12,500	
材料費(組)		組	1	18,800	18,800	暫定単価　φ60.5×2.3×2750
合計					31,300	
単価					31,300	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	標識撤去	標識板	単位	基	単位数量	1	単価	3,703

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 (警戒･規制･指示･路線番号標識)	3～4基, 無, 無	基	1	3,703	3,703	
合計					3,703	
単価					3,703	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	標識撤去	支柱	単位	基	単位数量	1	単価	4,800

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去		基	1	4,800	4,800	
合計					4,800	
単価					4,800	円／基