

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 8馬土 国道4 9 2号 美・木屋平大北 道路改良工事（企育）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良		式		1.000		
道路土工		式		1.000		
掘削工		式		1.000		
掘削 礫質土	土質：土砂, 施工方法：片切掘削	m3		20.000		
掘削 軟岩	土質：軟岩, 施工方法：片切掘削	m3		3.000		
土砂等運搬 搬出	土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		120.000		
路体盛土工		式		1.000		
路体(築堤)盛土	施工幅員：2.5m未満	m3		30.000		
路体(築堤)盛土	施工幅員：2.5m以上4.0m未満	m3		50.000		
路体(築堤)盛土	施工幅員：4.0m以上	m3		40.000		
土砂等運搬 搬入	土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		130.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
積込（ルース）	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3		130.000		
擁壁工		式		1.000		
作業土工 置換コンクリート		式		1.000		
床掘り	土質：土砂	m3		50.000		
床掘り	土質：土砂	m3		40.000		
床掘り	土質：岩塊・玉石	m3		4.000		
埋戻し	土質区分：土砂，土質：礫質土	m3		10.000		
場所打擁壁工（構造物単位）		式		1.000		
逆T型擁壁（A7°ロック） 24-12-25BBorN W/C≦55%	本体コンクリート規格：24-12-25（20）（高炉）	m3		84.000		
鉄筋 SD345 D16～D25 ずれ止め筋		t		0.170		
場所打擁壁工 1号重力式擁壁 NO.2+16.89～NO.3+4.0		式		1.000		
基礎材 t=0.2m	基礎材規格：再生クワッシュラン40～0，敷厚：0.2m	m2		18.000		
基面整正		m2		16.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
コンクリート 18-8-40BBorN W/C≦60%		m3		80.000		
鉄筋 ガートレール補強筋 逆T部含む	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.070		
型枠	型枠の種類:一般型枠					
		m2		86.000		
足場	安全ネット:有り					
		掛m2		90.000		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10					
		m2		8.000		
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65,フィルター:有り					
		m		27.000		
場所打擁壁工 置換コンクリート NO.2+16.89～NO.3+4.0		式		1.000		
コンクリート 18-8-40BBorN W/C≦60%		m3		57.000		
型枠	型枠の種類:一般型枠					
		m2		10.000		
足場	安全ネット:有り					
		掛m2		20.000		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10					
		m2		6.000		
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65,フィルター:有り					
		m		19.000		
場所打擁壁工 巻立てコンクリート		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
コンクリート 18-8-40BBorN W/C≦60%		m3		2.000		
鉄筋 SD345 D13	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.010		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		7.000		
足場	安全ネット:有り	掛m2		3.000		
削孔		孔		25.000		
樹脂カプセルアンカー		本		25.000		
カルハート工		式		1.000		
プレキャストカルハート工		式		1.000		
プレキャストボックス	内幅:2m, 内高:2m	m		6.000		
コルゲートフリューム		m		2.000		
削孔		孔		8.000		
アンカーボルト M20		本		8.000		
水路補修		m		8.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕		式		1.000		
仮設工		式		1.000		
土留・仮締切工		式		1.000		
大型土のう	大型土のう 規格:110×110	袋		10.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員 B		人日		60.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		