徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８三土　中傍示地すべり他　三・池田大利他　標識工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1		519,925		
標識工		式	1		454,950		
小型標識工		式	1		454,950		
標識設置	標識板	基	5	72,210	361,050		単　1号 暫定単価
標識設置	支柱	基	3	31,300	93,900		単　2号 暫定単価
構造物撤去工		式	1		31,075		
標識撤去工		式	1		30,500		
標識撤去	標識板	基	5	3,220	16,100		単　3号
標識撤去	支柱	基	3	4,800	14,400		単　4号
運搬処理工		式	1		575		
鋼材等運搬処理		式	1		575		内　1号
仮設工		式	1		33,900		
交通管理工		式	1		33,900		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８三土　中傍示地すべり他　三・池田大利他　標識工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員		人日	1	17,900	17,900		単　5号
交通誘導警備員		人日	1	16,000	16,000		単　6号
直接工事費		式	1		519,925		
共通仮設		式	1		161,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		161,000		
純工事費		式	1		680,925		
現場管理費		式	1		410,000		
工事原価		式	1		1,090,925		
一般管理費等		式	1		274,075		
工事価格		式	1		1,365,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		136,500		
工事費計		式	1		1,501,500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	鋼材等運搬処理

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(m3)		m3	0.01	10,000	100		金属くず
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t,無し,8.5km以下	t	0.07	3,843	269		金属くず
処分費(m3)		m3	0.01	1,800	18		コン殻
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t,無し,14.0km以下	t	0.03	6,299	188		コン殻
合計					575		

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	標識設置	標識板	単位	基	単位数量	1	単価	72,210

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置 (警戒･規制･指示･路線番号標識)	無,5基以上,無,無	基	1	4,810	4,810	
材料費(枚)		枚	1	67,400	67,400	暫定単価　砂防指定地 標識700×900×2
合計					72,210	
単価					72,210	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	標識設置	支柱	単位	基	単位数量	1	単価	31,300

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置		基	1	12,500	12,500	
材料費(組)		組	1	18,800	18,800	暫定単価　φ60.5×2.3×2750
合計					31,300	
単価					31,300	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	標識撤去	標識板	単位	基	単位数量	1	単価	3,220

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 (警戒･規制･指示･路線番号標識)	5基以上, 無, 無	基	1	3,220	3,220	
合計					3,220	
単価					3,220	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	標識撤去	支柱	単位	基	単位数量	1	単価	4,800

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去		基	1	4,800	4,800	
合計					4,800	
単価					4,800	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	17,900

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1	17,900	17,900	
合計					17,900	
単価					17,900	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	16,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	16,000	16,000	
合計					16,000	
単価					16,000	円／人日