徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８波土　橘川　牟・河内　（Ｒ８災９）河川復旧工事（企育）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1		25,177,180		
河川土工		式	1		1,404,380		
掘削工		式	1		705,100		
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3	550	1,282	705,100		単　1号
盛土工		式	1		586,830		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	20	6,384	127,680		単　2号
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	380	788.3	299,554		単　3号
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	680	234.7	159,596		単　4号
法面整形工		式	1		112,450		
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2	260	432.5	112,450		単　5号
法覆護岸工		式	1		16,613,494		
作業土工		式	1		336,790		
床掘り	土質:土砂	m3	340	235.7	80,138		単　6号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８波土　橘川　牟・河内　（Ｒ８災９）河川復旧工事（企育）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	土質:土砂	m3	90	520.8	46,872		単　7号
埋戻し	土質:土砂	m3	60	3,175	190,500		単　8号
基面整正		m2	40	482	19,280		単　9号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1		15,919,896		
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	ﾌﾞﾛｯｸ規格:粗面	m2	448	24,910	11,159,680		単　10号
胴込･裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3	239	7,898	1,887,622		単　11号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	16	5,719	91,504		単　12号
足場工		掛m2	460	3,731	1,716,260		単　13号
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	7	66,850	467,950		単　14号
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	8	74,610	596,880		単　15号
護岸付属物工		式	1		302,600		
横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m	0.2	517,300	103,460		単　16号
小口止	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m	0.6	331,900	199,140		単　17号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８波土　橘川　牟・河内　（Ｒ８災９）河川復旧工事（企育）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
石積(張)工		式	1		54,208		
石積		m2	8	6,776	54,208		単　18号
根固め工		式	1		5,086,406		
根固めﾌﾞﾛｯｸ工		式	1		5,086,406		
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):1t,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):1t	個	166	27,060	4,491,960		単　19号
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):無筋ﾌﾞﾛｯｸ,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):1t,ﾌﾞﾛｯｸ購入:無し	個	166	3,581	594,446		単　20号
構造物撤去工		式	1		70,850		
構造物取壊し工		式	1		70,850		
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	5	14,170	70,850		単　21号
仮設工		式	1		2,002,050		
工事用道路工		式	1		1,254,417		
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	90	467.1	42,039		単　22号
仮設坂路工		式	1		1,040,598		内　1号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８波土　橘川　牟・河内　（Ｒ８災９）河川復旧工事（企育）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地		m2	1,400	122.7	171,780		単　23号
土留･仮締切工		式	1		250,233		
大型土のう	大型土のう規格:対候性１年	袋	30	7,401	222,030		単　24号
大型土のう	大型土のう規格:対候性１年	袋	30	940.1	28,203		単　25号
水替工		式	1		497,400		
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:120以上450(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日	20	24,870	497,400		単　26号
直接工事費		式	1		25,177,180		
共通仮設		式	1		2,406,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		2,406,000		
純工事費		式	1		27,583,180		
現場管理費		式	1		9,168,000		
工事原価		式	1		36,751,180		
一般管理費等		式	1		7,588,820		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８波土　橘川　牟・河内　（Ｒ８災９）河川復旧工事（企育）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事価格		式	1		44,340,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		4,434,000		
工事費計		式	1		48,774,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	仮設坂路工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満	m3	90	358.9	32,301		
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	90	6,384	574,560		
大型土のう工	製作･設置,耐大型土のう丸110×110　仮設1年,流用土,5m以下,-3m<=H<=2m	袋	52	7,401	384,852		
大型土のう工	撤去,6m以下,-3m<=H<=2m	袋	52	940.1	48,885		
合計					1,040,598		

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	1,282

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,片切掘削	m3	1	1,282	1,282	
合計					1,282	
単価					1,282	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,384

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1	6,384	6,384	
合計					6,384	
単価					6,384	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	788.3

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1	788.3	788.3	
合計					788.3	
単価					788.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	234.7

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上,20,000m3未満,無し	m3	1	234.7	234.7	
合計					234.7	
単価					234.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	432.5

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,全ての費用	m2	1	432.5	432.5	
合計					432.5	
単価					432.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	235.7

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,標準,無し,無し	m3	1	235.7	235.7	
合計					235.7	
単価					235.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	520.8

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最小埋戻幅4m以上	m3	1	520.8	520.8	
合計					520.8	
単価					520.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,175

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,175	3,175	
合計					3,175	
単価					3,175	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	482

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1	482	482	
合計					482	
単価					482	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	ﾌﾞﾛｯｸ規格:粗面	単位	m2	単位数量	1	単価	24,910

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	JIS粗面 150kg/個未満,無し,無し,練積,有(胴込+裏込),0.2m3/m2,18-8-40(高炉)	m2	1	24,910	24,910	
合計					24,910	
単価					24,910	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	胴込･裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	7,898

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込･裏込材(砕石)	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ,再生砕石 RC-40	m3	1	7,898	7,898	
合計					7,898	
単価					7,898	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	5,719

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	1	5,719	5,719	
合計					5,719	
単価					5,719	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	足場工		単位	掛m2	単位数量	1	単価	3,731

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管傾斜足場,不要,標準(1.0)	掛m2	1	3,731	3,731	
合計					3,731	
単価					3,731	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m3	単位数量	7	単価	66,850

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-25(高炉),一般養生,全ての費用	m3	7	40,860	286,020	
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	20	8,808	176,160	
目地板	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	1	5,719	5,719	
合計					467,899	
単価					66,850	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m3	単位数量	8	単価	74,610

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-25(高炉),一般養生,全ての費用	m3	8	40,860	326,880	
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	30	8,808	264,240	
目地板	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	1	5,719	5,719	
合計					596,839	
単価					74,610	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	単位	m	単位数量	0.2	単価	517,300

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉),一般養生	m3	1.4	73,890	103,446	
合計					103,446	
単価					517,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	小口止	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	単位	m	単位数量	0.3	単価	331,900

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉),一般養生	m3	1.3	76,580	99,554	
合計					99,554	
単価					331,900	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	石積		単位	m2	単位数量	1	単価	6,776

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
拾石積(裏石積)	厚さ20cm,18- 8-40 高炉,割栗石 50 -150mm	m2	1	6,775.44	6,775.44	
合計					6,775.44	
単価					6,776	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):1t,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):1t	単位	個	単位数量	1	単価	27,060

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	2.5t以下,鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ10t未満,18-8-40(高炉),0.39m3を超え0.45m3以下,4.56m2を超え4.91m2以下,	個	1	27,060	27,060	
合計					27,060	
単価					27,060	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):無筋ﾌﾞﾛｯｸ,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):1t,ﾌﾞﾛｯｸ購入:無し	単位	個	単位数量	1	単価	3,581

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付け	2.5t以下,陸上,12m以下,-3m<=H<=3m,0個,層積	個	1	3,581	3,581	
合計					3,581	
単価					3,581	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	14,170

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし･運搬･処分(複合)	無筋構造物,無し,無し,不要,無し,3 4.3以下	m3	1	14,166	14,166	
合計					14,166	
単価					14,170	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	467.1

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1	232.4	232.4	
路体(築堤)盛土	4.0m以上,20,000m3未満,無し	m3	1	234.7	234.7	
合計					467.1	
単価					467.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	整地		単位	m2	単位数量	1	単価	122.7

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ),10,000m3未満,無し	m3	1	122.7	122.7	
合計					122.7	
単価					122.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	大型土のう	大型土のう規格:対候性１年	単位	袋	単位数量	1	単価	7,401

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作･設置,耐大型土のう丸110×110 仮設1年,流用土,5m以下,-3m<=H<=2m	袋	1	7,401	7,401	
合計					7,401	
単価					7,401	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	大型土のう	大型土のう規格:対候性１年	単位	袋	単位数量	1	単価	940.1

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去,6m以下,-3m<=H<=2m	袋	1	940.1	940.1	
合計					940.1	
単価					940.1	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:120以上450(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	20	単価	24,870

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去		箇所	1	88,970	88,970	
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	120以上450(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	20	20,420	408,400	
合計					497,370	
単価					24,870	円／日