

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 橘川 牟・河内 (R 8 災 9) 河川復旧工事 (企育)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		550			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		20			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		380			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		680			
法面整形工		式		1			
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	m2		260			
法覆護岸工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 橘川 牟・河内 (R 8 災 9) 河川復旧工事 (企育)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		340			
埋戻し	土質:土砂	m3		90			
埋戻し	土質:土砂	m3		60			
基面整正		m2		40			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1			
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:粗面	m2		448			
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3		239			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		16			
足場工		掛m2		460			
天端コンクリート		m3		7			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 橘川 牟・河内 (R 8 災 9) 河川復旧工事 (企育)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
基礎コンクリート		m3		8			
護岸付属物工		式		1			
横帯(隔壁)コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m		0.2			
小口止	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m		0.6			
石積(張)工		式		1			
石積		m2		8			
根固め工		式		1			
根固めブロック工		式		1			
消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):1t, ブロック種類(実質量):1t	個		166			
根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック, ブロック種類(実質量):1t, ブロック購入:無し	個		166			
構造物撤去工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 橘川 牟・河内 (R 8 災 9) 河川復旧工事 (企育)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		5		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		90		
仮設坂路工		式		1		
整地		m2		1,400		
土留・仮締切工		式		1		
大型土のう	大型土のう規格:対候性1年	袋		30		
大型土のう	大型土のう規格:対候性1年	袋		30		
水替工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 橘川 牟・河内 (R 8 災 9) 河川復旧工事 (企育)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
ポンプ排水	排水量:120以上450(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日		20		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		