

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 阿南徳島自転車動線 徳・論田 舗装修繕工事（1）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕			式		1		
舗装工			式		1		
舗装打換え工			式		1		
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		95		
汚泥処理		V=0.023*0.04*95	m3		0.09		
舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	m2		1,790		
舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		270		
殻運搬		殻種別:舗装版破碎	m3		85		
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3		85		
不陸整正			m2		2,060		
表層		材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		1,790		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 阿南徳島自転車動線 徳・論田 舗装修繕工事（1）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
表層		材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		270		
コンクリート歩道版			式		1		
舗装版破碎		舗装版種別:コンクリート歩道版, 舗装版厚:7cm	m2		110		
殻運搬		殻種別:舗装版破碎	m3		8		
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		8		
不陸整正			m2		110		
表層			m2		110		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			人日		20		
直接工事費			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 阿南徳島自転車動線 徳・論田 舗装修繕工事 (1)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 8 徳土 阿南徳島自転車動線 徳・論田 舗装修繕工事 (1)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
防草対策工		式		1			
端部処理工		式		1			
端部止水テープ設置工		m		770			
工場純工事費		式		1			
工場管理費		式		1			
(工場製作原価)		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

工事数量総括表(本02)

[illegible]