徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８波土　日和佐港（恵比須浜地区）　美波・恵比須浜　照明灯工事	事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電気設備		式	1		799,174		
道路照明設備工		式	1		767,174		
道路照明設備設置工		式	1		759,000		
照明器具設置 灯具取替	型式(文字入力):LED道路照明灯具,規格(文字入力):平均路面輝度0.5cd/m2	台	4	177,200	708,800		単　1号
自動点滅器取替		個	4	12,550	50,200		単　2号
道路照明設備撤去工		式	1		8,174		
現場発生品運搬(電気)	名称(文字入力):灯具運搬	式	1		8,174		内　1号
仮設工		式	1		32,000		
交通管理工		式	1		32,000		
交通誘導警備員		人日	2	16,000	32,000		単　3号
直接工事費		式	1		799,174		
共通仮設		式	1		267,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		267,000		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８波土　日和佐港（恵比須浜地区）　美波・恵比須浜　照明灯工事	事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1		1,066,174		
現場管理費		式	1		771,000		
工事原価		式	1		1,837,174		
一般管理費等		式	1		460,826		
工事価格		式	1		2,298,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		229,800		
工事費計		式	1		2,527,800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	現場発生品運搬(電気)	名称(文字入力):灯具運搬	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t,有り,52.5km以下	t	0.07	26,780	1,874		
処分費(t)		t	0.07	90,000	6,300		0.017×4
合計					8,174		

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	照明器具設置 灯具取替	型式(文字入力):LED道路照明灯具, 規格(文字入力):平均路面輝度0.5cd/m2	単位	台	単位数量	1	単価	177,200

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付,撤去(不使用),持込	台	1	12,040	12,040	
照明器具取付	照明器具取付,新設,持込	台	1	24,080	24,080	
LED道路照明灯具(建電協型)	KCE050-2	台･本	1	141,000	141,000	
合計					177,120	
単価					177,200	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	自動点滅器取替		単位	個	単位数量	1	単価	12,550

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自動点滅器取替	上部ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ式,8160円/個	個	1	11,260	11,260	
材料費(個)		個	1	1,290	1,290	
合計					12,550	
単価					12,550	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	16,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	16,000	16,000	
合計					16,000	
単価					16,000	円／人日