

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 阿南徳島自転車道線 小・横須他 舗裝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕			式		1		
舗装工			式		1		
舗装打換え工			式		1		
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		10		
汚泥処理		V=0. 023×0. 04×10	m3		0. 01		
舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	m2		1, 560		
殻運搬		殻種別:舗装版破碎	m3		62		
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3		62		
不陸整正			m2		1, 560		
表層		材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1. 4m以上3. 0m以下	m2		1, 560		
仮設工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 阿南徳島自転車道線 小・横須他 舗裝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		B	人日		20		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		

工事数量総括表(本01)

[illegible]

工事数量総括表(本02)

工事名	R 8 徳土 阿南徳島自転車道線 小・横須他 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
防草対策工		式		1			
端部処理工		式		1			
端部止水テープ設置		m		1,040			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

工事数量総括表(本02)

[illegible]