徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（玉笠工区）

工事名	Ｒ８波土　国道１９３号　海・小川　道路修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		8,692,541		
舗装工		式	1		66,336		
舗装打換え工		式	1		66,336		
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m	19	706.8	13,429		単　1号
汚泥処分		m3	0.02	14,300	286		単　2号
舗装版破砕(小規模)	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	m2	8	1,597	12,776		単　3号
殻運搬	殻種別:舗装版破砕	m3	0.4	10,310	4,124		単　4号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.4	4,830	1,932		単　5号
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:100mm	m2	8	569.7	4,557		単　6号
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	8	3,654	29,232		単　7号
防護柵工		式	1		156,875		
路側防護柵工		式	1		156,875		
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去設置	既設再利用	m	19	7,050	133,950		単　8号

設計内訳書（玉笠工区）

工事名	Ｒ８波土　国道１９３号　海・小川　道路修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋		t	0.07	327,500	22,925		単　9号
擁壁工		式	1		7,853,440		
作業土工		式	1		717,180		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	20	1,173	23,460		単　10号
床掘り	土質:土砂	m3	120	235.7	28,284		単　11号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	60	3,841	230,460		単　12号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	80	4,404	352,320		単　13号
土砂等処分	土砂	m3	80	910	72,800		単　14号
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	80	123.2	9,856		単　15号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		7,136,260		
もたれ式擁壁	本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m3	139	51,340	7,136,260		単　16号
構造物撤去工		式	1		406,780		
構造物取壊し工		式	1		406,780		

設計内訳書（玉笠工区）

工事名	Ｒ８波土　国道１９３号　海・小川　道路修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	22	18,490	406,780		単　17号
仮設工		式	1		209,110		
運搬処分工		式	1		49,110		
廃棄物運搬処分	混合廃棄物	t	0.5	98,220	49,110		単　18号 暫定単価
交通管理工		式	1		160,000		
交通誘導警備員	B	人日	10	16,000	160,000		単　19号
直接工事費		式	1		8,692,541		
共通仮設		式	1		1,286,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		1,286,000		
純工事費		式	1		9,978,541		
現場管理費		式	1		3,675,000		
工事原価		式	1		13,653,541		
一般管理費等		式	1		3,065,459		

設計内訳書（玉笠工区）

工事名	Ｒ８波土　国道１９３号　海・小川　道路修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事価格		式	1		16,719,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,671,900		
工事費計		式	1		18,390,900		

設計内訳書（皆ノ瀬工区）

工事名	Ｒ８波土　国道１９３号　海・小川　道路修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		1,343,147		
道路土工		式	1		565,276		
掘削工		式	1		121,364		
床掘	土砂	m3	50	2,120	106,000		単　20号
埋戻	土砂	m3	4	3,841	15,364		単　21号
路体盛土工		式	1		7,883		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	10	788.3	7,883		単　22号
路床盛土工		式	1		224,853		
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	30	828.1	24,843		単　23号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	30	6,667	200,010		単　24号
残土処理工		式	1		211,176		
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	30	123.2	3,696		単　25号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	30	6,006	180,180		単　26号

設計内訳書（皆ノ瀬工区）

工事名	Ｒ８波土　国道１９３号　海・小川　道路修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分		m3	30	910	27,300		単　27号
舗装工		式	1		308,752		
舗装打換え工		式	1		308,752		
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m	26	706.8	18,376		単　28号
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	m2	64	204.3	13,075		単　29号
汚泥処分		m3	0.03	14,300	429		単　30号
殻運搬	殻種別:舗装版破砕	m3	3	5,251	15,753		単　31号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	3	4,830	14,490		単　32号
不陸整正		m2	62	165.6	10,267		単　33号
下層路盤	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:100mm	m2	62	605.6	37,547		単　34号
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:100mm	m2	62	569.7	35,321		単　35号 暫定単価
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	62	2,637	163,494		単　36号
縁石工		式	1		30,440		

設計内訳書（皆ノ瀬工区）

工事名	Ｒ８波土　国道１９３号　海・小川　道路修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
縁石工		式	1		30,440		
ｱｽｶｰﾌﾞ	材料種類:各種(締固め後密度2.10t/m3),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),断面積:195cm2以上215cm2未満	m	20	1,522	30,440		単　37号
防護柵工		式	1		309,600		
路側防護柵工		式	1		309,600		
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･土中用):塗装品 Gr-C-4E,施工規模:21m未満,曲線部補正:無	m	20	15,480	309,600		単　38号
区画線工		式	1		8,530		
区画線工		式	1		8,530		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	20	426.5	8,530		単　39号
構造物撤去工		式	1		24,549		
防護柵撤去工		式	1		24,549		
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		m	20	1,380	27,600		単　40号
運搬処分		t	0.31	-9,840	-3,051		単　41号
仮設工		式	1		96,000		

設計内訳書（皆ノ瀬工区）

工事名	Ｒ８波土　国道１９３号　海・小川　道路修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1		96,000		
交通誘導警備員	B	人日	6	16,000	96,000		単　42号
直接工事費		式	1		1,343,147		
共通仮設		式	1		207,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		207,000		
純工事費		式	1		1,550,147		
現場管理費		式	1		585,000		
工事原価		式	1		2,135,147		
一般管理費等		式	1		481,853		
工事価格		式	1		2,617,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		261,700		
工事費計		式	1		2,878,700		

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	706.8

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1	706.8	706.8	
合計					706.8	
単価					706.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	汚泥処分		単位	m3	単位数量	1	単価	14,300

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1	14,300	14,300	
合計					14,300	
単価					14,300	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	舗装版破砕(小規模)	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	単位	m2	単位数量	1	単価	1,597

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込(小規模土工)	全ての費用	m2	1	1,597	1,597	
合計					1,597	
単価					1,597	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	殻運搬	殻種別:舗装版破砕	単位	m3	単位数量	1	単価	10,310

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕,機械積込(小規模土工), 無し,17.0km以下,全ての費用	m3	1	10,310	10,310	
合計					10,310	
単価					10,310	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	4,830

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1	4,830	4,830	
合計					4,830	
単価					4,830	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	569.7

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道･路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-30,100mm,1層施工,全ての費用	m2	1	569.7	569.7	
合計					569.7	
単価					569.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1	単位	m2	単位数量	1	単価	3,654

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1	3,654	3,654	
合計					3,654	
単価					3,654	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去設置	既設再利用	単位	m	単位数量	1	単価	7,050

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,Gr-C-2B 塗装品,21m未満,無,無,無	m	1	5,430	5,430	
防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型,Gr-C-2B,無,無	m	1	1,620	1,620	
合計					7,050	
単価					7,050	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	鉄筋		単位	t	単位数量	1	単価	327,500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工･組立	加工･組立,一般構造物,SD345 D13,標準	t	1	327,500	327,500	
合計					327,500	
単価					327,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,173

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,上記以外(小規模),小規模(標準)	m3	1	1,173	1,173	
合計					1,173	
単価					1,173	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	235.7

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,標準,無し,無し	m3	1	235.7	235.7	
合計					235.7	
単価					235.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,841

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1	3,841	3,841	
合計					3,841	
単価					3,841	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	4,404

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,19.0km以下	m3	1	4,404	4,404	
合計					4,404	
単価					4,404	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	土砂等処分	土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	910

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1	910	910	
合計					910	
単価					910	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	123.2

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m3	1	123.2	123.2	
合計					123.2	
単価					123.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	もたれ式擁壁	本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	51,340

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
もたれ式擁壁	18-8-40(高炉),有り,無し,一般養生,延長無し	m3	1	51,340	51,340	
合計					51,340	
単価					51,340	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	18,490

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし･運搬･処分 (複合)	無筋構造物,無し,無し,必要,無し,18.5以下	m3	1	18,485	18,485	
合計					18,485	
単価					18,490	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	廃棄物運搬処分	混合廃棄物	単位	t	単位数量	1	単価	98,220

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t,無し,62.5km以下	t	1	28,220	28,220	
処分費(t)		t	1	70,000	70,000	暫定単価
合計					98,220	
単価					98,220	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	16,000	16,000	
合計					16,000	
単価					16,000	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	床掘	土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2,120

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	1	2,120	2,120	
合計					2,120	
単価					2,120	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	埋戻	土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,841

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1	3,841	3,841	
合計					3,841	
単価					3,841	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	788.3

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1	788.3	788.3	
合計					788.3	
単価					788.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	828.1

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1	828.1	828.1	
合計					828.1	
単価					828.1	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	6,667

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,35.0km以下	m3	1.11	6,006	6,666.66	
合計					6,666.66	
単価					6,667	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	123.2

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m3	1	123.2	123.2	
合計					123.2	
単価					123.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	6,006

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,35.0km以下	m3	1	6,006	6,006	
合計					6,006	
単価					6,006	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	910

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		m3	1	910	910	
合計					910	
単価					910	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	706.8

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1	706.8	706.8	
合計					706.8	
単価					706.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	204.3

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	1	204.3	204.3	
合計					204.3	
単価					204.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	汚泥処分		単位	m3	単位数量	1	単価	14,300

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1	14,300	14,300	
合計					14,300	
単価					14,300	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号	殻運搬	殻種別:舗装版破砕	単位	m3	単位数量	1	単価	5,251

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕,機械(騒音対策不要､厚15cm以下),無し,22.0km以下,全ての費用	m3	1	5,251	5,251	
合計					5,251	
単価					5,251	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	4,830

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1	4,830	4,830	
合計					4,830	
単価					4,830	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号	不陸整正		単位	m2	単位数量	1	単価	165.6

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	無し,全ての費用	m2	1	165.6	165.6	
合計					165.6	
単価					165.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　34号	下層路盤	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	605.6

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道･路肩部)	100mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,全ての費用	m2	1	605.6	605.6	
合計					605.6	
単価					605.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　35号	上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	569.7

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道･路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-30,100mm,1層施工,全ての費用	m2	1	569.7	569.7	暫定単価
合計					569.7	
単価					569.7	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　36号	表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	2,637

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1	2,637	2,637	
合計					2,637	
単価					2,637	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　37号	ｱｽｶｰﾌﾞ	材料種類:各種(締固め後密度2.10t/m3),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),断面積:195cm2以上215cm2未満	単位	m	単位数量	1	単価	1,522

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽｶｰﾌﾞ	195cm2以上215cm2未満,各種(締固め後密度2.10t/m3),全ての費用	m	1	1,522	1,522	
合計					1,522	
単価					1,522	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　38号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-C-4E,施工規模:21m未満,曲線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	15,480

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)	土中建込,Gr-C-4E 塗装品,21m未満,無,無,無,加算無し	m	1	15,480	15,480	
合計					15,480	
単価					15,480	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　39号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	426.5

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	1	426.5	426.5	
合計					426.5	
単価					426.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　40号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		単位	m	単位数量	1	単価	1,380

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)	土中建込･標準型,Gr-C-4E,無,無	m	1	1,380	1,380	
合計					1,380	
単価					1,380	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　41号	運搬処分		単位	t	単位数量	1	単価	-9,840

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t, 無し,65.0km以下	t	1	29,360	29,360	
処分費(t)		t	-1	39,200	-39,200	
合計					-9,840	
単価					-9,840	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　42号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	16,000	16,000	
合計					16,000	
単価					16,000	円／人日