

工事数量総括表(玉笠工区)

工事名	R 8 波土 国道 1 9 3 号 海・小川 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		19			
汚泥処分		m3		0.02			
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装	m2		8			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		0.4			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		0.4			
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		8			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1	m2		8			
防護柵工		式		1			

工事数量総括表(玉笠工区)

工事名	R 8 波土 国道 1 9 3 号 海・小川 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
路側防護柵工		式		1			
ガードレール撤去設置	既設再利用	m		19			
鉄筋		t		0.07			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		20			
床掘り	土質:土砂	m3		120			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		60			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		80			
土砂等処分	土砂	m3		80			
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		80			

工事数量総括表(玉笠工区)

工事名	R 8 波土 国道 1 9 3 号 海・小川 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
場所打擁壁工(構造物単位)			式		1		
もたれ式擁壁		本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		139		
構造物撤去工			式		1		
構造物取壊し工			式		1		
コンクリート取壊し運搬処理		構造物区分:無筋構造物	m3		22		
仮設工			式		1		
運搬処分工			式		1		
廃棄物運搬処分		混合廃棄物	t		0.5		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		B	人日		10		
直接工事費			式		1		

工事数量総括表(玉笠工区)

工事名	R 8 波土 国道 1 9 3 号 海・小川 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		

工事数量総括表(皆ノ瀬工区)

工事名	R 8 波土 国道 1 9 3 号 海・小川 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
床掘	土砂	m3		50			
埋戻	土砂	m3		4			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		10			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		30			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		30			
残土処理工		式		1			

工事数量総括表(皆ノ瀬工区)

工事名	R 8 波土 国道 1 9 3 号 海・小川 道路修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		30			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		30			
残土等処分		m3		30			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		26			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		64			
汚泥処分		m3		0. 03			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		3			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		3			
不陸整正		m2		62			

工事数量総括表(皆ノ瀬工区)

工事名	R 8 波土 国道 1 9 3 号 海・小川 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:100mm	m2		62			
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-3 0, 仕上り厚:100mm	m2		62			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		62			
縁石工		式		1			
縁石工		式		1			
アスカブ	材料種類:各種(締固め後密度2.10t/m3), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 断面積:195cm2以上215cm2未満	m		20			
防護柵工		式		1			
路側防護柵工		式		1			
ガードレール	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-C-4E, 施工規模:21m未満, 曲線部補正:無	m		20			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			

工事数量総括表(皆ノ瀬工区)

工事名	R 8 波土 国道 1 9 3 号 海・小川 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		20			
構造物撤去工		式		1			
防護柵撤去工		式		1			
防護柵撤去(ガードレール)		m		20			
運搬処分		t		0.31			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		6			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			

工事数量総括表(皆ノ瀬工区)

工事名	R 8 波土 国道 1 9 3 号 海・小川 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		