

見積参考資料

工事名 R 8 波土 由岐大西線 美波・伊座利 側溝修繕工事

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	美波 2
単価使用年月	令和 8年 9月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り (2) - 2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 由岐大西線 美波・伊座利 側溝修繕工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
排水構造物工		式	1				
側溝工		式	1				
現場打L型側溝		m	507				単 1号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	40				単 2号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 由岐大西線 美波・伊座利 側溝修繕工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税額及び地方消費税額		式	1					
工事費計		式	1					

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	現場打L型側溝		単位	m	単位数量	507	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	76				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	29				
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	8				
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	80				
鉄筋工 加工		SD345 D13, 標準	t	0. 08			単 3号	
コンクリートはつり		3cm以下, 全ての費用	m2	13				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 4号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	鉄筋工 加工	SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2				
鉄筋工			人	2. 3				
普通作業員			人	0. 2				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 04				
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

数 量 総 括 表

工事区分 (レベル 1)	工 種 (レベル 2)	種 別 (レベル 3)	細 別 (レベル 4)	規 格 (レベル 5)	単位	数 量	設計数量	摘 要
由岐大西線								
	水路工							
		現場打L型側溝			m	507.1	507	
			コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	76.31	76	
			型 枠	小型	m2	29.19	29	
			目地材	瀝青質目地板 t=10mm	m2	8.32	8	
			削 孔		孔	80.00	80	
			鉄 筋	D13@250	t	0.079	0.08	
			チップング		m2	13	13	
	仮設工							
		交通管理工						
			交通誘導警備員	B	人日	40	40	

現場打L型側溝 数量計算書

単位数量＝10m当り

区 間	延 長 (m)	コンクリート		型 枠		目 地 材		差し筋 (D13@250)			チップング		備考
		m3		m2		m2		mm	本	kg	m2		
		単位数量	数 量	単位数量	数 量	単位数量	数 量	長さ	単位数量	数 量	単位数量	数 量	
A①	78.5	1.098	8.619	3.00	23.550	0.110	0.864	200	40	62.486	1.50	11.775	
A②	8.5	1.548	1.316	5.00	4.250	0.155	0.132	300	40	10.149	1.50	1.275	
A'	18.5	1.023	1.893			0.102	0.189						
B	8.8	0.873	0.768			0.870	0.766						
C①	16.0	1.373	2.197			0.137	0.219						
C②	50.0	1.039	5.195			0.104	0.520						
C'①	12.5	1.211	1.514			0.121	0.151						
C'②	30.2	1.534	4.633			0.153	0.462						
C'③	93.9	1.853	17.400			0.185	1.737						
C'④	18.2	2.063	3.755			0.206	0.375						
D	8.1	3.538	2.866	1.71	1.385	0.354	0.287	200	40	6.448			削孔不要
E①	21.5	1.619	3.481			0.162	0.348						
E②	62.5	1.807	11.294			0.181	1.131						
E③	22.3	1.875	4.181			0.188	0.419						
E'①	42.2	1.127	4.756			0.113	0.477						
E'②	8.1	1.508	1.221			0.151	0.122						
E'③	2.6	1.600	0.416			0.160	0.042						
E'④	4.7	1.714	0.806			0.171	0.080						
			コンクリート (m3)		型 枠 (m2)		目 地 材 (m2)		削 孔 (孔)	差し筋 (kg)		チップング (m2)	
合 計	507.1		76.31		29.19		8.32		80	79.08		13.05	