徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８波土　由岐大西線　美波・伊座利　側溝修繕工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		3,905,587		
排水構造物工		式	1		3,265,587		
側溝工		式	1		3,265,587		
現場打L型側溝		m	507	6,441	3,265,587		単　1号
仮設工		式	1		640,000		
交通管理工		式	1		640,000		
交通誘導警備員		人日	40	16,000	640,000		単　2号
直接工事費		式	1		3,905,587		
共通仮設		式	1		599,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		599,000		
純工事費		式	1		4,504,587		
現場管理費		式	1		1,689,000		
工事原価		式	1		6,193,587		

徳島県

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８波土　由岐大西線　美波・伊座利　側溝修繕工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		1,528,413		
工事価格		式	1		7,722,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		772,200		
工事費計		式	1		8,494,200		

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	現場打L型側溝		単位	m	単位数量	507	単価	6,441

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	76	37,260	2,831,760	
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	29	8,808	255,432	
目地板	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	8	5,719	45,752	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)	30mm以上200mm未満	孔	80	642.5	51,400	
鉄筋工 加工	SD345 D13,標準	t	0.08	196,000	15,680	
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	3cm以下,全ての費用	m2	13	5,019	65,247	
合計					3,265,271	
単価					6,441	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	16,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	16,000	16,000	
合計					16,000	
単価					16,000	円／人日