徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８波土　日和佐川　美波・山河内　（Ｒ８災１０）河川復旧工事 （企育）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1		21,300,341		
河川土工		式	1		486,819		
掘削工		式	1		21,534		
掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	60	358.9	21,534		単　1号
盛土工		式	1		118,245		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	150	788.3	118,245		単　2号
残土処理工		式	1		347,040		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	60	3,984	239,040		単　3号
残土等処分		m3	60	1,800	108,000		単　4号
法覆護岸工		式	1		16,287,811		
作業土工		式	1		368,781		
床掘り	土質:土砂	m3	330	235.7	77,781		単　5号
埋戻し	土質:土砂	m3	150	1,940	291,000		単　6号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８波土　日和佐川　美波・山河内　（Ｒ８災１０）河川復旧工事 （企育）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1		15,919,030		
大型ﾌﾞﾛｯｸ積	ﾌﾞﾛｯｸ規格:500*1250*1000	m2	242	30,210	7,310,820		単　7号
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m3	162	36,830	5,966,460		単　8号
胴込･裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3	137	4,810	658,970		単　9号
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m3	13	70,060	910,780		単　10号
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	10	44,860	448,600		単　11号
1号小口止め		m3	3	98,480	295,440		単　12号
2号小口止め		m3	4	81,990	327,960		単　13号
構造物撤去工		式	1		345,000		
構造物取壊し工		式	1		345,000		
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	25	13,800	345,000		単　14号
仮設工		式	1		4,180,711		
工事用道路工		式	1		3,683,311		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８波土　日和佐川　美波・山河内　（Ｒ８災１０）河川復旧工事 （企育）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	1,000	2,428	2,428,000		単　15号
敷砂利	砕石規格:RC-40,敷厚:100ｍｍ	m2	80	1,303	104,240		単　16号
大型土のう	大型土のう規格:対候性１年	袋	138	7,401	1,021,338		単　17号
大型土のう	大型土のう規格:対候性１年	袋	138	940.1	129,733		単　18号
水替工		式	1		497,400		
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:120以上450(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日	20	24,870	497,400		単　19号
直接工事費		式	1		21,300,341		
共通仮設		式	1		2,100,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		2,100,000		
純工事費		式	1		23,400,341		
現場管理費		式	1		8,045,000		
工事原価		式	1		31,445,341		
一般管理費等		式	1		6,602,659		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８波土　日和佐川　美波・山河内　（Ｒ８災１０）河川復旧工事（企育）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事価格		式	1		38,048,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		3,804,800		
工事費計		式	1		41,852,800		

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	358.9

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満	m3	1	358.9	358.9	
合計					358.9	
単価					358.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	788.3

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1	788.3	788.3	
合計					788.3	
単価					788.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	3,984

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,49.5km以下	m3	1	3,984	3,984	
合計					3,984	
単価					3,984	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	1,800

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		m3	1	1,800	1,800	
合計					1,800	
単価					1,800	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	235.7

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,標準,無し,無し	m3	1	235.7	235.7	
合計					235.7	
単価					235.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,940

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,940	1,940	
合計					1,940	
単価					1,940	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積	ﾌﾞﾛｯｸ規格:500*1250*1000	単位	m2	単位数量	1	単価	30,210

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ﾌﾞﾛｯｸ積	2,000kg/個以下,有り	m2	1	6,047	6,047	
大型ﾌﾞﾛｯｸ(材料費)		m2	1	24,160	24,160	
合計					30,207	
単価					30,210	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	36,830

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	大型ﾌﾞﾛｯｸ,2,000kg/個以下,18-8-40(高炉)	m3	1	36,830	36,830	
合計					36,830	
単価					36,830	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	胴込･裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	4,810

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込･裏込材(砕石)	大型ﾌﾞﾛｯｸ,再生砕石 RC-40	m3	1	4,810	4,810	
合計					4,810	
単価					4,810	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	70,060

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉),一般養生	m3	1	70,060	70,060	
合計					70,060	
単価					70,060	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m	単位数量	10	単価	44,860

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,18-8-40(高炉),10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,全ての費用	m3	10	32,520	325,200	
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	14	8,808	123,312	
合計					448,512	
単価					44,860	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	1号小口止め		単位	m3	単位数量	3	単価	98,480

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,18-8-40(高炉),10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,全ての費用	m3	3	32,520	97,560	
型枠	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	14	9,752	136,528	
足場工	単管足場,不要,標準(1.0)	掛m2	14	4,382	61,348	
合計					295,436	
単価					98,480	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	2号小口止め		単位	m3	単位数量	4	単価	81,990

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,18-8-40(高炉),10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,全ての費用	m3	4	32,520	130,080	
型枠	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	14	9,752	136,528	
足場工	単管足場,不要,標準(1.0)	掛m2	14	4,382	61,348	
合計					327,956	
単価					81,990	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	13,800

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし･運搬･処分 (複合)	無筋構造物,無し,無し,不要,無し,28.4以下	m3	1	13,799	13,799	
合計					13,799	
単価					13,800	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	2,428

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1	232.4	232.4	
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,11.5km以下	m3	1	1,960	1,960	
路体(築堤)盛土	4.0m以上,20,000m3未満,無し	m3	1	234.7	234.7	
合計					2,427.1	
単価					2,428	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	敷砂利	砕石規格:RC-40,敷厚:100ｍｍ	単位	m2	単位数量	1	単価	1,303

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷砂利		ｍ２	1	1,303	1,303	
合計					1,303	
単価					1,303	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	大型土のう	大型土のう規格:対候性１年	単位	袋	単位数量	1	単価	7,401

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作･設置,耐大型土のう丸110×110 仮設1年,流用土,5m以下,-3m<=H<=2m	袋	1	7,401	7,401	
合計					7,401	
単価					7,401	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	大型土のう	大型土のう規格:対候性１年	単位	袋	単位数量	1	単価	940.1

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去,6m以下,-3m<=H<=2m	袋	1	940.1	940.1	
合計					940.1	
単価					940.1	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:120以上450(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	20	単価	24,870

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去		箇所	1	88,970	88,970	
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	120以上450(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	20	20,420	408,400	
合計					497,370	
単価					24,870	円／日