

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐川 美波・山河内 (R 8 災 1 0) 河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土 :無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		60			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		150			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		60			
残土等処分		m3		60			
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐川 美波・山河内 (R 8 災 1 0) 河川復旧工事 (企育)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
床掘り	土質:土砂	m3		330		
埋戻し	土質:土砂	m3		150		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1		
大型ブロック積	ブロック規格:500*1250*1000	m2		242		
胴込・裏込コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		162		
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3		137		
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		13		
基礎コンクリート		m		10		
1号小口止め		m3		3		
2号小口止め		m3		4		
構造物撤去工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐川 美波・山河内 (R 8 災 1 0) 河川復旧工事 (企育)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		25		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		1,000		
敷砂利	砕石規格:RC-40, 敷厚:100mm	m2		80		
大型土のう	大型土のう 規格:対候性 1 年	袋		138		
大型土のう	大型土のう 規格:対候性 1 年	袋		138		
水替工		式		1		
ポンプ排水	排水量:120以上450 (m3/h) 未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	日		20		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐川 美波・山河内 (R 8 災 1 0) 河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			