徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８馬土　桑平谷川　つ・一宇漆野瀬　砂防修繕工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 流路

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
流路		式	1		2,616,609		
床固め工 床固め修繕工		式	1		2,070,634		
本体工		式	1		2,070,634		
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉),W/C≦60%	m3	22	47,830	1,052,260		単　1号
型枠	鉄筋・無筋構造物	m2	47	9,752	458,344		単　2号
鉄筋	SD345 D13	t	0.1	196,000	19,600		単　3号
削孔	削孔径:φ38～40mm,削孔深さ:30mm以上200mm未満	孔	332	642.5	213,310		単　4号
足場	単管傾斜足場	掛m2	40	3,731	149,240		単　5号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	25t吊	日	2	88,940	177,880		単　6号
仮設工		式	1		545,975		
土留･仮締切工		式	1		353,975		
土のう設置・撤去	大型土のう規格：大型土のう	袋	25	2,369	59,225		単　7号
土のう運搬	大型土のう(支給品)	袋	25	11,790	294,750		単　8号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８馬土　桑平谷川　つ・一宇漆野瀬　砂防修繕工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 流路

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1		192,000		
交通誘導警備員	B	人日	12	16,000	192,000		単　9号
直接工事費		式	1		2,616,609		
共通仮設		式	1		516,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		516,000		
純工事費		式	1		3,132,609		
現場管理費		式	1		1,449,000		
工事原価		式	1		4,581,609		
一般管理費等		式	1		1,152,391		
工事価格		式	1		5,734,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		573,400		
工事費計		式	1		6,307,400		

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉),W/C≦60%	単位	m3	単位数量	1	単価	47,830

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	1	47,830	47,830	
合計					47,830	
単価					47,830	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	型枠	鉄筋・無筋構造物	単位	m2	単位数量	1	単価	9,752

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	1	9,752	9,752	
合計					9,752	
単価					9,752	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	196,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工･組立	加工,SD345 D13,標準	t	1	196,000	196,000	
合計					196,000	
単価					196,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	削孔	削孔径:φ38～40mm,削孔深さ:30mm以上200mm未満	単位	孔	単位数量	1	単価	642.5

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)	30mm以上200mm未満	孔	1	642.5	642.5	
合計					642.5	
単価					642.5	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	足場	単管傾斜足場	単位	掛m2	単位数量	1	単価	3,731

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管傾斜足場,不要,標準(1.0)	掛m2	1	3,731	3,731	
合計					3,731	
単価					3,731	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	25t吊	単位	日	単位数量	1	単価	88,940

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	1	88,940	88,940	
合計					88,940	
単価					88,940	円／日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	土のう設置・撤去	大型土のう規格：大型土のう	単位	袋	単位数量	1	単価	2,369

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂防大型土のう仮締切	設置	袋	1	1,574	1,574	
砂防大型土のう仮締切	撤去	袋	1	794.3	794.3	
合計					2,368.3	
単価					2,369	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	土のう運搬	大型土のう(支給品)	単位	袋	単位数量	1	単価	11,790

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t, 無し,6.0km以下	t	2.8	2,709	7,585.2	1袋1.4t 往復 (*2)
仮設材等の積込み取卸し費	積込み､取卸し(往復分)	t	1.4	3,000	4,200	1袋1.4t
合計					11,785.2	
単価					11,790	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	16,000	16,000	
合計					16,000	
単価					16,000	円／人日