

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 桑平谷川 つ・一字漆野瀬 砂防修繕工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
流路		式		1			
床固め工 床固め修繕工		式		1			
本体工		式		1			
コンクリート	18-8-40(高炉), W/C≦60%	m3		22			
型枠	鉄筋・無筋構造物	m2		47			
鉄筋	SD345 D13	t		0.1			
削孔	削孔径: φ 38～40mm, 削孔深さ: 30mm 以上200mm未満	孔		332			
足場	単管傾斜足場	掛m2		40			
ラフテレンクレーン	25t吊	日		2			
仮設工		式		1			
土留・仮締切工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 馬土 桑平谷川 つ・一字漆野瀬 砂防修繕工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
土のう設置・撤去		大型土のう規格：大型土のう	袋		25		
土のう運搬		大型土のう（支給品）	袋		25		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		B	人日		12		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		

工事数量総括表(本01)

[illegible]