徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ８阿土　羽ノ浦福井線　阿南・桑野　測量業務	業　種 項　目	測量業務 基準点測量

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基準点測量		式	1		566,760		
基準点測量		式	1		566,760		
3級基準点測量		式	1		269,400		
3級基準点測量	永久標識設置なし,伐採含まない	点	2	134,700	269,400		単　1号
4級基準点測量		式	1		297,360		
4級基準点測量	永久標識設置なし,伐採含まない	点	8	37,170	297,360		単　2号
応用測量		式	1		426,728		
路線測量		式	1		426,728		
路線測量		式	1		426,728		
作業計画		業務	1		108,810		内　1号
現地踏査		km	0.09	168,800	15,192		単　3号
中心線測量		km	0.09	587,600	52,884		単　4号
横断測量		km	0.09	1,710,000	153,900		単　5号

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ８阿土　羽ノ浦福井線　阿南・桑野　測量業務	業　種 項　目	測量業務 応用測量

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
縦断測量		km	0.22	436,100	95,942		単　6号
地形測量		式	1		1,045,290		
現地測量		式	1		1,045,290		
現地測量		式	1		1,045,290		
現地測量		(km2)式	(0.03)1		1,045,290		内　2号
共通		式	1		164,850		
共通		式	1		164,850		
打合せ等		式	1		164,850		
打合せ	中間１回	業務	1		164,850		内　3号
直接経費		式	1		74,967		
直接経費		式	1		74,967		
旅費交通費		式	1		10,967		
旅費(率計上･宿泊無)	対象額:1,958,482 測量業務	式	1		10,967		

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ８阿土　羽ノ浦福井線　阿南・桑野　測量業務	業　種 項　目	測量業務 直接経費

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電子成果品作成費		式	1		64,000		
電子成果品作成費(測量)	対象額:1,958,482	式	1		64,000		
直接測量費		式	1		2,278,595		
間接測量費		式	1		1,922,405		
諸経費		式	1		1,922,405		内　4号
測量業務価格		式	1		4,201,000		
消費税相当額		式	1		420,100		
測量業務費		式	1		4,621,100		

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	作業計画		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
作業計画		業務	1		108,810	
合計					108,810	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	現地測量		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
作業計画		(km2)式	(0.03)1		25,330	
細部測量		(km2)式	(0.03)1		783,073	
数値編集		(km2)式	(0.03)1		152,673	
数値地形図ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙの作成		(km2)式	(0.03)1		84,214	
合計					1,045,290	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	打合せ	中間１回	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ		業務	1		164,850	
合計					164,850	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	諸経費		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接測量費		式	1		2,278,595	直接測量費:2,278,595 管区9　:　0
諸経費率		%	84.4			
諸経費		式	1		1,923,134	直接測量費×84.4%
調整額					-729	
合計					1,922,405	

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	3級基準点測量	永久標識設置なし,伐採含まない	単位	点	単位数量	1	単価	134,700

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
作業計画 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	17,700	17,700	
選点 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	42,970	42,970	
観測 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	46,750	46,750	
計算整理 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	27,330	27,330	
合計					134,750	
単価					134,700	円／点

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	4級基準点測量	永久標識設置なし,伐採含まない	単位	点	単位数量	1	単価	37,170

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
作業計画 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	3,464	3,464	
選点 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	10,350	10,350	
観測 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	15,690	15,690	
計算整理 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	7,668	7,668	
合計					37,172	
単価					37,170	円／点

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	現地踏査		単位	km	単位数量	1	単価	168,800

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現地踏査		km	1	168,800	168,800	
合計					168,800	
単価					168,800	円／km

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	中心線測量		単位	km	単位数量	1	単価	587,600

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中心点座標計算		km	1	66,350	66,350	
測定設置		km	1	388,600	388,600	
線形地形図の作成		km	1	60,150	60,150	
点検整理		km	1	72,550	72,550	
合計					587,650	
単価					587,600	円／km

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	横断測量		単位	km	単位数量	1	単価	1,710,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
観測 横断測量		km	1	1,154,000	1,154,000	
横断面図作成 横断測量		km	1	369,900	369,900	
点検整理 横断測量		km	1	186,700	186,700	
合計					1,710,600	
単価					1,710,000	円／km

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	縦断測量		単位	km	単位数量	1	単価	436,100

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
観測 縦断測量		km	1	267,900	267,900	
縦断面図作成 縦断測量		km	1	102,000	102,000	
点検整理 縦断測量		km	1	66,230	66,230	
合計					436,130	
単価					436,100	円／km