徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　日和茶坂瀬線　坂瀬工区
工事名	Ｒ８三林　林開日和茶坂瀬線坂瀬　三好市　開設工事（企育）

項　目　名	内　　容
事業主体名	三好農林事務所　森林土木
事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
地区名	日和茶坂瀬線　坂瀬工区
工事名	Ｒ８三林　林開日和茶坂瀬線坂瀬　三好市　開設工事（企育）
施工場所	三好市西祖谷山村坂瀬
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好３
工期	
積算体系年月	令和８年９月
単価期適用年月	令和８年９月－Ａ
歩掛期適用年番号	令和８年１１号－Ａ
電力会社名	四国電力

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　日和茶坂瀬線　坂瀬工区
工事名	Ｒ８三林　林開日和茶坂瀬線坂瀬　三好市　開設工事（企育）

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	本工事費計				48,736,600	
	・工事価格				44,306,000	
	・消費税相当額（１０％）				4,430,600	
	工事内容					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　日和茶坂瀬線　坂瀬工区
工事名	Ｒ８三林　林開日和茶坂瀬線坂瀬　三好市　開設工事（企育）

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	道路工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和８年９９号［２号］
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
通勤補正区分	１３６分
週休２日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　日和茶坂瀬線　坂瀬工区
工事名	Ｒ８三林　林開日和茶坂瀬線坂瀬　三好市　開設工事（企育）

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格			44,306,000	
2 ・工事原価			36,787,000	
3 ・・直接工事費			23,449,000	
4 ・・・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	23,449,000	
5 ・・・直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・・・直接工事費（共通仮設費対象外）	1.000	式	0	
7 ・・・直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・・間接工事費			13,338,000	
9 ・・・共通仮設費			4,432,000	
10 ・・・・共通仮設費（率計上）				
(4+14+24+29+31-33)×((標準値*N037)*N026*N030*N041)				
23,449,000×((13.070*1.300)*1.000*1.010*1.000)	17.160	%	4,023,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	0	
12 ・・・・準備費	1.000	式	0	
13 ・・・・役務費	1.000	式	0	
14 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費			409,000	
16 ・・・・・技術管理費(現場及び一般対象)	1.000	式	0	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　日和茶坂瀬線　坂瀬工区
工事名	Ｒ８三林　林開日和茶坂瀬線坂瀬　三好市　開設工事（企育）

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
17 ・・・・・技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式	409,000	
18 ・・・・営繕費	1.000	式	0	
19 ・・・・安全費	1.000	式	0	
20 ・・・現場管理費			8,906,000	
21 ・・・・現場管理費（率計上）				
(4+6+9-17+24+25+28-33)×(((標準値*N037)+N019+N032)*N027*N030*N042)				
27,472,000×(((31.780*1.000)+0.000+0.000)*1.000*1.020*1.000)	32.420	%	8,906,000	
22 ・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・・官貸額（直工・事業損失防止）	1.000	式	0	
25 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
26 ・一般管理費等				
(4+6+7+8-17-23-33)×(標準値*N002+保証費率)				
36,378,000×(20.630*1.000＋0.04)	20.670	%	7,519,000	
27 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1)×標準値				
44,306,000×3.370	3.370	%	1,493,000	
28 支給品費			0	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　日和茶坂瀬線　坂瀬工区
工事名	Ｒ８三林　林開日和茶坂瀬線坂瀬　三好市　開設工事（企育）

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
29 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
30 処分費等（直接工事費の内数）			0	
31 処分費(準備費の内数)			0	
32 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
33 処分費等(率対象外)			0	
34 純工事費			27,881,000	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　日和茶坂瀬線　坂瀬工区
工事名	Ｒ８三林　林開日和茶坂瀬線坂瀬　三好市　開設工事（企育）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費(諸経費対象)				23,449,000	
・土工	1.000	式		10,969,000	
・・土工（本線） 本線(No.155+10.0～No.157)	1.000	式		10,518,046	
・・・ 切土　礫質土 本線(No.155+10.0～No.157)	1.000	式	313,275	313,275	1 式当たり
側溝堀（礫質土） 林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土	1.000	m3	1,093	1,093	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　11号
片切掘削（人力併用機械掘削）（礫質土） 林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土	93.000	m3	1,093	101,649	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　12号
地山掘削工（オープンカット）礫質土 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	54.000	m3	679	36,666	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　6号
バックホー掘削積込み（礫質土） ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	139.000	m3	732	101,748	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　7号
機械切土法面整形 礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	59.800	㎡	1,206	72,119	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　18号
合　計				313,275	
・・・ 切土　軟岩ＩＡ 本線(No.155+10.0～No.157)	1.000	式	3,294,796	3,294,796	1 式当たり
片切掘削（人力併用機械掘削）（軟岩ＩＡ） 林道工事,岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A	224.000	m3	1,518	340,032	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　13号
地山掘削工（オープンカット）軟岩ＩＡ 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩(Ⅰ)A,障害なし	1,476.000	m3	902	1,331,352	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　8号
バックホー掘削積込み（軟岩ＩＡ） ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	1,615.000	m3	732	1,182,180	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　9号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　日和茶坂瀬線　坂瀬工区
工事名	Ｒ８三林　林開日和茶坂瀬線坂瀬　三好市　開設工事（企育）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩(Ⅰ)A,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	254.900	㎡	1,731	441,232	歩A・単A S単　19号
合　　計				3,294,796	
・・・ 切土　軟岩Ⅱ 本線(No.155+10.0～No.157)	1.000	式	2,406,874	2,406,874	1 式当たり
側溝掘（軟岩Ⅱ） 軟岩(Ⅱ),油圧式600～800kg級	1.000	m3	5,622	5,622	歩A・単A S単　15号
片切掘削（人力併用機械掘削）（軟岩Ⅱ） 軟岩(Ⅱ),油圧式600～800kg級	44.000	m3	5,622	247,368	歩A・単A S単　16号
ブレーカ掘削工（オープンカット）軟岩Ⅱ 掘削(切土),軟岩(Ⅱ)	611.000	m3	2,780	1,698,580	歩A・単A S単　14号
バックホー掘削積込み（軟岩Ⅱ） ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘	622.000	m3	732	455,304	歩A・単A S単　10号
性土・礫質土,障害なし					
合　　計				2,406,874	
・・・ 盛土 本線(No.155+10.0～No.157)	1.000	式	7,263	7,263	1 式当たり
SP 路床盛土 森林 2.5m未満,-,-,あり	1.000	m3	7,263	7,263	歩A・単A S単　33号
合　　計				7,263	
・・・ 捨土 本線(No.155+10.0～No.157)	1.000	式	4,495,838	4,495,838	1 式当たり
捨土運搬　礫質土　L=0.57km 10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.57km,バックホウ　山積0.45m3	139.000	m3	987	137,193	歩A・単A S単　21号
捨土運搬　軟岩Ⅰ(A)　L=0.57km 10ｔ車,軟岩,0.57km,バックホウ　山積0.45m3	1,615.000	m3	1,211	1,955,765	歩A・単A S単　22号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　日和茶坂瀬線　坂瀬工区
工事名	Ｒ８三林　林開日和茶坂瀬線坂瀬　三好市　開設工事（企育）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
捨土運搬　軟岩Ⅱ　L=0.57㎞ 10ｔ車,軟岩,0.57㎞,バックホウ　山積0.45m3	622.000	m3	1,211	753,242	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　23号
林道工事における盛土 路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし	2,377.000	m3	694	1,649,638	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　17号
合　　計				4,495,838	
・・土工 木材集積場	1.000	式		451,212	
・・・ 補強盛土 木材集積場	1.000	式	259,110	259,110	1 式当たり
盛土補強材設置工 TS-20規格同等品以上	65.000	㎡	1,524	99,060	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　3号
壁面強化材（トクシン） 引張強度10kN/m以上	165.000	㎡	970	160,050	歩Ａ・単Ａ
合　　計				259,110	
・・・ 土羽工	1.000	式	103,270	103,270	1 式当たり
盛土法面整形(削取り整形) 礫質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	114.900	㎡	429	49,292	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　20号
丸太筋工(皮剥無　先端加工有　2本筋工)	12.600	m	4,284	53,978	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　51号
合　　計				103,270	
・・・ 捨土 木材集積場	1.000	式	88,832	88,832	1 式当たり
林道工事における盛土 路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし	128.000	m3	694	88,832	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　17号
合　　計				88,832	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　日和茶坂瀬線　坂瀬工区
工事名	Ｒ８三林　林開日和茶坂瀬線坂瀬　三好市　開設工事（企育）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・法面保護工	1.000	式		556,000	
・・法面保護工（本線） 本線(No.155+10.0～No.156+1.1(BC.77))	1.000	式		344,532	
・・・ 法面保護工	1.000	式	344,532	344,532	1 式当たり
【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】森林 植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重ﾈｯﾄ),250㎡2未満,－	41.800	㎡	3,599	150,438	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　48号
【ラス張工】森林 法面吹付,100㎡未満,-	73.800	㎡	2,630	194,094	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　50号
合　　計				344,532	
・・法面保護工 木材集積場	1.000	式		211,531	
・・・ 法面保護工	1.000	式	211,531	211,531	1 式当たり
【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】森林 植生シート工,肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ環境),250㎡2未満,－	114.900	㎡	1,841	211,531	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　49号
合　　計				211,531	
・排水施設工	1.000	式		10,683,000	
・・排水施設工 本線(No.155+10.0～No.156)	1.000	式		99,756	
・・・ 排水施設工	1.000	式	99,756	99,756	1 式当たり
SP プレキャストＬ形側溝(製品長0.6m/個) 森林 据付,有り,300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形 500×155×600	5.000	m	10,160	50,800	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　42号
SP プレキャストＬ形側溝(製品長0.6m/個) 森林 据付,無し,300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形 500×155×600	5.000	m	9,034	45,170	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　43号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　日和茶坂瀬線　坂瀬工区
工事名	Ｒ８三林　林開日和茶坂瀬線坂瀬　三好市　開設工事（企育）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SP 基面整正 森林 -	7.000	㎡	540.9	3,786	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　35号
合　　計				99,756	
・・排水施設工（木材集積場） 木材集積場	1.000	式		10,583,369	
・・・ 土羽台コンクリート擁壁工	1.000	式	5,893,504	5,893,504	1 式当たり
重力式擁壁（本体） 2m以上5m以下,無し,無し,一般養生,90m未満,18-8-40(高炉),	57.400	m3	72,960	4,187,904	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　38号
重力式擁壁（基礎） 2m以上5m以下,無し,無し,一般養生,90m未満,18-8-40(高炉),	17.100	m3	72,960	1,247,616	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　39号
SP 基面整正 森林 -	28.900	㎡	540.9	15,632	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　35号
擁壁用水抜きフィルター材 NKﾌｨﾙﾀｰ 65F	24.000	個	190	4,560	歩Ａ・単Ａ
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（ｼﾝｸﾞﾙ構造） VUφ200（無孔）	5.500	m	2,860	15,730	歩Ａ・単Ａ
SP ふとんかご 森林 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	6.000	m	16,180	97,080	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　47号
石材運搬　割栗石 ふとんかご用　L=47.3km	3.400	m3	8,957	30,454	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　8号
SP 床掘り 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-	20.000	m3	2,301	46,020	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　34号
SP 床掘り 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-	108.000	m3	2,301	248,508	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　34号
合　　計				5,893,504	
・・・ 礫暗渠工	1.000	式	422,002	422,002	1 式当たり
礫暗渠工 波状管φ300mm	19.800	m	15,731	311,474	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　1号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　日和茶坂瀬線　坂瀬工区
工事名	Ｒ８三林　林開日和茶坂瀬線坂瀬　三好市　開設工事（企育）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
石材運搬　割栗石 礫暗渠用　L=47.3km	10.300	m3	10,211	105,173	歩A・単A T単　10号
SP 基面整正 森林 -	9.900	㎡	540.9	5,355	歩A・単A S単　35号
合　　計				422,002	
・・・ 配水管設置工	1.000	式	3,634,650	3,634,650	1 式当たり
耐圧ポリエチレンリブ管設置工 標準部φ1,000	25.000	m	73,350	1,833,750	歩A・単A T単　2号
裏込砕石（裏込部） 再生クラッシャラン 40～0,あり	90.100	m3	8,693	783,239	歩A・単A S単　36号
裏込砕石（基床部） 再生クラッシャラン 40～0,あり	9.900	m3	8,693	86,061	歩A・単A S単　37号
石材運搬　再生クラッシャーラン 裏込め砕石用　L=41.7km	100.000	m3	9,316	931,600	歩A・単A T単　9号
合　　計				3,634,650	
・・・ 巻立コンクリート No.1	1.000	式	315,456	315,456	1 式当たり
SP コンクリート 森林 無筋･鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,有り,-,18-8-40(高炉),	1.400	m3	45,110	63,154	歩A・単A S単　45号
SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	20.300	㎡	10,950	222,285	歩A・単A S単　46号
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（ｼﾝｸﾞﾙ構造） VUφ200（無孔）	1.000	m	2,860	2,860	歩A・単A
SP 基面整正 森林 -	3.000	㎡	540.9	1,623	歩A・単A S単　35号
キャットウォーク	5.000	m	3,266	16,330	歩A・単A S単　28号
SP 床掘り 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-	1.000	m3	2,301	2,301	歩A・単A S単　34号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　日和茶坂瀬線　坂瀬工区
工事名	Ｒ８三林　林開日和茶坂瀬線坂瀬　三好市　開設工事（企育）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SP 床掘り 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-	3.000	m3	2,301	6,903	歩A・単A S単　34号
合　　計				315,456	
・・・ 巻立コンクリート No.2	1.000	式	317,757	317,757	1 式当たり
SP コンクリート 森林 無筋･鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,有り,-,18-8-40(高炉),	1.400	m3	45,110	63,154	歩A・単A S単　45号
SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	20.300	㎡	10,950	222,285	歩A・単A S単　46号
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（ｼﾝｸﾞﾙ構造） VUφ200（無孔）	1.000	m	2,860	2,860	歩A・単A
SP 基面整正 森林 -	3.000	㎡	540.9	1,623	歩A・単A S単　35号
キャットウォーク	5.000	m	3,266	16,330	歩A・単A S単　28号
SP 床掘り 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-	2.000	m3	2,301	4,602	歩A・単A S単　34号
SP 床掘り 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-	3.000	m3	2,301	6,903	歩A・単A S単　34号
合　　計				317,757	
・支障木処理工	1.000	式		840,000	
・・支障木処理工 本線　No.155+10.0～No.158	1.000	式		55,845	
・・・ 伐採費 スギ（本線　No.155+10.0～No.158）	1.000	式	32,920	32,920	1 式当たり
スギ　伐採費 胸高直径　28cm	1.000	本	660	660	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　29cm	1.000	本	700	700	歩A・単A

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　日和茶坂瀬線　坂瀬工区
工事名	Ｒ８三林　林開日和茶坂瀬線坂瀬　三好市　開設工事（企育）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
スギ　伐採費 胸高直径　34cm	1.000	本	850	850	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　36cm	1.000	本	960	960	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　38cm	1.000	本	1,030	1,030	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　41cm	1.000	本	1,480	1,480	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　44cm	2.000	本	2,440	4,880	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　51cm	1.000	本	4,680	4,680	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　53cm	1.000	本	5,320	5,320	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　75cm	1.000	本	12,360	12,360	歩A・単A
合　　計				32,920	
・・・ 伐採費 雑木（本線　No.155+10.0～No.158）	1.000	式	22,925	22,925	1 式当たり
雑木　伐採費 胸高直径　11cm	5.000	本	100	500	歩A・単A
雑木　伐採費 胸高直径　12cm	6.000	本	110	660	歩A・単A
雑木　伐採費 胸高直径　13cm	3.000	本	120	360	歩A・単A
雑木　伐採費 胸高直径　14cm	9.000	本	140	1,260	歩A・単A
雑木　伐採費 胸高直径　15cm	6.000	本	170	1,020	歩A・単A
雑木　伐採費 胸高直径　16cm	7.000	本	190	1,330	歩A・単A
雑木　伐採費 胸高直径　17cm	1.000	本	210	210	歩A・単A

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　日和茶坂瀬線　坂瀬工区
工事名	Ｒ８三林　林開日和茶坂瀬線坂瀬　三好市　開設工事（企育）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
雑木　伐採費 胸高直径　18cm	2.000	本	250	500	歩A・単A
雑木　伐採費 胸高直径　19cm	6.000	本	280	1,680	歩A・単A
雑木　伐採費 胸高直径　20cm	4.000	本	290	1,160	歩A・単A
雑木　伐採費 胸高直径　21cm	2.000	本	310	620	歩A・単A
雑木　伐採費 胸高直径　22cm	2.000	本	350	700	歩A・単A
雑木　伐採費 胸高直径　23cm	4.000	本	400	1,600	歩A・単A
雑木　伐採費 胸高直径　24cm	2.000	本	450	900	歩A・単A
雑木　伐採費 胸高直径　25cm	1.000	本	510	510	歩A・単A
雑木　伐採費 胸高直径　26cm	1.000	本	560	560	歩A・単A
雑木　伐採費 胸高直径　28cm	3.000	本	630	1,890	歩A・単A
雑木　伐採費 胸高直径　29cm	2.000	本	630	1,260	歩A・単A
雑木　伐採費 胸高直径　31cm以上	7.300	m3	850	6,205	歩A・単A
合　計				22,925	
・・支障木処理工 木材集積場	1.000	式		176,716	
・・・ 伐採費 スギ（木材集積場）	1.000	式	4,060	4,060	1 式当たり
スギ　伐採費 胸高直径　13cm	1.000	本	200	200	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　17cm	2.000	本	290	580	歩A・単A

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 坂瀬工区
工事名	Ｒ８三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スギ 伐採費 胸高直径 18cm	1.000	本	310	310	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 20cm	1.000	本	370	370	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 25cm	1.000	本	540	540	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 27cm	1.000	本	620	620	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 29cm	1.000	本	700	700	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 30cm	1.000	本	740	740	歩A・単A
合 計				4,060	
・・・ 伐採費 雑木（木材集積場）	1.000	式	32,910	32,910	1 式当たり
雑木 伐採費 胸高直径 11cm	1.000	本	100	100	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 12cm	10.000	本	110	1,100	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 13cm	6.000	本	120	720	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 14cm	8.000	本	140	1,120	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 15cm	1.000	本	170	170	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 16cm	6.000	本	190	1,140	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 17cm	5.000	本	210	1,050	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 18cm	3.000	本	250	750	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 19cm	1.000	本	280	280	歩A・単A

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 坂瀬工区
工事名	Ｒ８三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
雑木 伐採費 胸高直径 20cm	1.000	本	290	290	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 21cm	1.000	本	310	310	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 22cm	5.000	本	350	1,750	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 23cm	3.000	本	400	1,200	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 24cm	6.000	本	450	2,700	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 25cm	5.000	本	510	2,550	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 26cm	2.000	本	560	1,120	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 27cm	1.000	本	610	610	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 28cm	1.000	本	630	630	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 29cm	1.000	本	630	630	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 30cm	2.000	本	630	1,260	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 31cm以上	15.800	m3	850	13,430	歩A・単A
合 計				32,910	
・・・ 集材 木材集積場	1.000	式	139,746	139,746	1 式当たり
集材（車両系） 胸高直径10cm以上16cm未満,200m未満	2.000	m3	5,567	11,134	歩A・単A T単 7号
集材（車両系） 胸高直径16cm以上22cm未満,200m未満	3.300	m3	4,896	16,157	歩A・単A T単 5号
集材（車両系） 胸高直径22cm以上28cm未満,200m未満	8.700	m3	4,319	37,575	歩A・単A T単 6号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 坂瀬工区
工事名	Ｒ８三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
集材（車両系） 胸高直径28cm以上,200m未満	20.000	m3	3,744	74,880	歩A・単A T単 4号
合 計				139,746	
・・枝条片付	1.000	式		481,126	
・・・ 枝条片付	1.000	式	481,126	481,126	1 式当たり
枝条片付（本線 No.155+10.0～No.158） １種	1,012.900	㎡	114	115,471	歩A・単A S単 4号
枝条片付（木材集積場） １種	3,207.500	㎡	114	365,655	歩A・単A S単 5号
合 計				481,126	
・・根株処理	1.000	式		126,821	
・・・ 根株処理	1.000	式	126,821	126,821	1 式当たり
木材チップ化 投入・破砕・チップ材仮置き	16.400	m3	7,733	126,821	歩A・単A S単 27号
合 計				126,821	
・仮設工	1.000	式		401,000	
・・仮設工	1.000	式		401,280	
・・・ 仮設工	1.000	式	401,280	401,280	1 式当たり
暗渠排水管 波状管 呼び径300㎜ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)	69.800	m	4,950	345,510	歩A・単A

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 坂瀬工区
工事名	Ｒ８三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
落石防護柵工	15.000	m	3,718	55,770	歩A・単A S単 52号
合 計				401,280	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 坂瀬工区
工事名	Ｒ８三林 林開日和茶坂瀬線坂瀬 三好市 開設工事（企育）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
技術管理費(現場及び一般対象外)				409,000	
・技術管理費（現場及び一般対象外）	1.000	式		409,000	
・・環境測定分析費	1.000	式		409,000	
・・・ 環境測定分析費	1.000	式	409,000	409,000	1 式当たり
土壌分析試験費 条例第58条,規則第35条(諸経費含,29項目,銅含む)	1.000	式	203,000	203,000	歩A・単A
水質分析試験費 条例第59条,規則第36条(諸経費含,29項目,銅含む)	1.000	式	206,000	206,000	歩A・単A
合 計				409,000	