徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）の設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用に当たっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名称　　Ｒ８波土　浅川港海岸（浅川地区）　海・浅川　水門建屋工事（企育）（担）

工事場所　　海部郡海陽町浅川

○工事概要
水門上屋：鉄骨造　平屋建て　延床面積39.54㎡×２棟
新築工事に係る建築工事（設備工事含む）

○工事期間
契約締結日の翌日から315日間
本工事は、猛暑による作業不能日数を11日間見込んでいる。

○刊行物は次の単価を採用している。
・建設物価　　2026年9月　　・積算資料　　2026年9月
・建築ｺｽﾄ情報　2026年7月　　・建築施工単価　2026年7月

○積み上げ共通仮設費として次のものを計上している。
・揚重機（ラフテレーンクレーン25t）：30日　￥1,995,000

○共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和8年版）により算定している。
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。

○本工事は、担い手促進工事（発注者指定型）として、月単位の週休2日を前提に予定価格を算定している。

○設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は受け付けない。

工事費内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式	23,620,076	
計			23,620,076	
共通費				
共通仮設費	1	式	3,529,409	
現場管理費	1	式	7,284,206	
一般管理費等	1	式	5,626,309	
計			16,439,924	
工事価格	1	式	40,060,000	
消費税等相当額	1	式	4,006,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	44,066,000	

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
建築工事	1	式	23,620,076	
計			23,620,076	

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
右岸側建屋（駆動側）	1	式	11,892,161	
左岸側建屋（ロープ支点側）	1	式	11,727,915	
計			23,620,076	

右岸側建屋（駆動側）

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式	993,501	
鉄筋	1	式	35,280	
コンクリート	1	式	286,407	
鉄骨	1	式	4,245,450	
押出成形セメント板	1	式	1,875,520	
防水	1	式	54,864	
屋根及びとい	1	式	1,959,429	
金属	1	式	143,488	
左官	1	式	310,252	
建具	1	式	837,340	
電気工事	1	式	1,109,430	
換気設備工事	1	式	41,200	
計			11,892,161	

左岸側建屋（ロープ支点側）

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式	993,501	
鉄筋	1	式	35,280	
コンクリート	1	式	286,407	
鉄骨	1	式	3,929,650	
押出成形セメント板	1	式	2,082,284	
防水	1	式	60,432	
屋根及びとい	1	式	1,959,429	
金属	1	式	143,488	
左官	1	式	303,364	
建具	1	式	983,340	
電気工事	1	式	728,740	
換気設備工事	1	式	222,000	
計			11,727,915	

右岸側建屋（駆動側）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	993,501	
計				993,501	
鉄筋	躯体	1	式	35,280	
計				35,280	
コンクリート	躯体	1	式	286,407	
計				286,407	
鉄骨	本体鉄骨	1	式	4,245,450	
計				4,245,450	
押出成形セメント板		1	式	1,875,520	
計				1,875,520	
防水	外部	1	式	54,864	
計				54,864	
屋根及びとい	外部	1	式	1,959,429	
計				1,959,429	
金属	外部	1	式	143,488	

右岸側建屋（駆動側）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				143,488	
左官	外部	1	式	310,252	
計				310,252	
建具	アルミニウム製建具	1	式	769,500	
建具	ガラス	1	式	67,840	
計				837,340	
電気工事	電灯設備	1	式	1,109,430	
計				1,109,430	
換気設備工事	換気設備	1	式	41,200	
計				41,200	

左岸側建屋（ロープ支点側）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	993,501	
計				993,501	
鉄筋	躯体	1	式	35,280	
計				35,280	
コンクリート	躯体	1	式	286,407	
計				286,407	
鉄骨	本体鉄骨	1	式	3,929,650	
計				3,929,650	
押出成形セメント板		1	式	2,082,284	
計				2,082,284	
防水	外部	1	式	60,432	
計				60,432	
屋根及びとい	外部	1	式	1,959,429	
計				1,959,429	
金属	外部	1	式	143,488	

左岸側建屋（ロープ支点側）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				143,488	
左官	外部	1	式	303,364	
計				303,364	
建具	アルミニウム製建具	1	式	915,500	
建具	ガラス	1	式	67,840	
計				983,340	
電気工事	電灯設備	1	式	728,740	
計				728,740	
換気設備工事	換気設備	1	式	222,000	
計				222,000	

右岸側建屋（駆動側）		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し	小規模 S造 地上階	39.5	㎡	1,100	43,450	
養生	小規模 S造 地上階	39.5	㎡	640	25,280	
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	39.5	㎡	2,300	90,850	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠900×1700	129	㎡	4,590	592,110	
安全手すり (手すり先行方式)		33.4	m	1,290	43,086	
養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類	129	㎡	1,170	150,930	
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0以下	39.5	㎡	1,210	47,795	
計					993,501	

右岸側建屋（駆動側）		鉄筋			躯体	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
異形鉄筋	SD295　D10	0.1	t	111,000	11,100	
異形鉄筋	SD295　D13	0.1	t	109,000	10,900	
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度　　形状単純	0.1	t	128,000	12,800	
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	0.1	t	4,800	480	
計					35,280	

右岸側建屋（駆動側）	コンクリート			躯体		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
コンクリート （個別）	Ｆ０＝24N/mm2　Ｓ＝１８ 美波　1	1.1	m3	26,200	28,820	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	躯体　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回未満　S15～S18 標準階高 圧送費､基本料別途	1.1	m3	1,620	1,782	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	50m3以上100m3/回未満 基本料金別途加算	1.1	m3	810	891	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金	30m3/回未満	1	回	105,000	105,000	
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造　地上軸部 階高2.8m程度	10	㎡	8,540	85,400	
型枠	普通合板型枠 壁式構造　地上軸部 階高2.8m程度	4.8	㎡	8,130	39,024	
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	14.9	㎡	300	4,470	
面木・目地棒 （個別）	□20*20*20　打継目地	23.6	m	450	10,620	
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理　部分目違いばらい	7.6	㎡	1,040	7,904	
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理　部分目違いばらい	2.4	㎡	1,040	2,496	
計					286,407	

右岸側建屋（駆動側）	鉄骨			本体鉄骨		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
角形鋼管(STKR400)	□-250×250×9	0.9	t	224,000	201,600	
形鋼(SS400)	H-350×175×7×11	1.1	t	166,000	182,600	
形鋼(SS400)	H-244×175×7×11	0.5	t	166,000	83,000	
形鋼(SS400)	I-250×125×7.5×12.5	0.2	t	183,000	36,600	
山形鋼(SSC400)	L-90×90×7	0.1	t	162,000	16,200	
山形鋼(SSC400)	L-50×50×6	0.1	t	159,000	15,900	
軽量リップ溝形鋼(SSC400)	C-100×50×20×2.3	0.5	t	219,000	109,500	
切鋼板(SS400)	PL-6	0.1	t	420,000	42,000	
切鋼板(SS400)	PL-9	0.2	t	420,000	84,000	
切鋼板(SS400)	PL-16	0.1	t	420,000	42,000	
切鋼板(SS400)	PL-19	0.1	t	420,000	42,000	
工場加工組立	Ｓ造	3.7	t	467,000	1,727,900	
溶融亜鉛めっき	立方体　HDZ55　運搬共	3.7	t	126,000	466,200	
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	3.7	t	168,000	621,600	
鉄骨運搬	6t車	3.7	t	16,800	62,160	

右岸側建屋（駆動側）	鉄骨			本体鉄骨		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽｸﾗｯﾌﾟ	H2	0.1	t	▲39,500	▲3,950	
工場溶接費		181	m	840	152,040	
柱下無収縮ﾓﾙﾀﾙ		4	か所	19,100	76,400	
高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T　M16×45	12	本	210	2,520	
高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T　M16×55	8	本	220	1,760	
高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T　M20×50	6	本	290	1,740	
高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T　M20×55	50	本	290	14,500	
高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T　M20×65	133	本	300	39,900	
高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T　M22×60	12	本	370	4,440	
JIS形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	ﾋﾞﾙ鉄骨 1,000本未満 施工手間	225	本	210	47,250	
中ﾎﾞﾙﾄ	M12×45	141	本	130	18,330	
普通ﾎﾞﾙﾄ締付	径 9～13 施工手間	136	本	130	17,680	
ブレース	M22-L5500　羽子板、ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ共	4	か所	9,180	36,720	
ブレース	M22-L5600　羽子板、ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ共	2	か所	9,330	18,660	
超音波探傷試験	第三者　工場	20	か所	4,210	84,200	

右岸側建屋（駆動側）	鉄骨			本体鉄骨		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					4,245,450	

右岸側建屋（駆動側）	押出成形セメント板					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
押出成形ｾﾒﾝﾄ板	t 60	62.6	㎡	19,100	1,195,660	
押出成形板ｺｰﾅｰ役物	t 60　300*300	12.4	m	22,300	276,520	
開口補強ｱﾝｸﾞﾙA	L-100*100*13　溶融亜鉛ﾒｯｷ	22	m	7,650	168,300	
開口補強ｱﾝｸﾞﾙB	L-75*75*9　溶融亜鉛ﾒｯｷ	12.4	m	4,140	51,336	
定規ｱﾝｸﾞﾙC・D	L-65*65*6　溶融亜鉛ﾒｯｷ	48.1	m	3,440	165,464	
あと施工ｱﾝｶｰ	10-140	48	本	380	18,240	
計					1,875,520	

右岸側建屋（駆動側）	防水				外部	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	71.4	m	580	41,412	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 20×10	23.6	m	570	13,452	
計					54,864	

右岸側建屋（駆動側）	屋根及びとい			外部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾁﾀﾝ亜鉛合金瓦棒葺	t=0.5	41.5	㎡	27,900	1,157,850	
ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ	940	41.5	㎡	4,580	190,070	
耐火野地板	t25	41.5	㎡	6,830	283,445	
軒先唐草	ﾁﾀﾝ亜鉛合金t0.5	12.5	m	4,910	61,375	
けらば唐草	ﾁﾀﾝ亜鉛合金t0.5	13.3	m	4,630	61,579	
捨水切り	ﾁﾀﾝ亜鉛合金t0.5	25.8	m	7,950	205,110	
計					1,959,429	

右岸側建屋（駆動側）	金属			外部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾃﾝﾚｽ水切	PL-1.5加工　HL仕上	23.6	m	6,080	143,488	
計					143,488	

右岸側建屋（駆動側）	左官			外部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
複層塗材 E	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	77.6	㎡	2,460	190,896	
ﾎﾟｰﾀﾞｰﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 幅150 平部	23.6	m	4,940	116,584	
建具周囲防水 ﾓﾙﾀﾙ充填	外部建具	1.8	m	1,540	2,772	
計					310,252	

右岸側建屋（駆動側）	建具			アルミニウム製建具		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ＡＤ－１ 引違い戸	W1800*2000	1	か所	322,000	322,000	
ＡＷ－１ 引違い窓	W1700*1000	2	か所	38,400	76,800	
ＡＷ－２ 引違い窓	W1900*1000	1	か所	39,700	39,700	
運搬・取付費 (左右岸共)		1	式		235,000	
諸経費 (左右岸共)		1	式		77,100	
法定福利費 (左右岸共)		1	式		18,900	
計					769,500	

右岸側建屋（駆動側）	建具			ガラス		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
網入磨き板ｶﾞﾗｽ	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひ し ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共	5.3	㎡	12,800	67,840	
計					67,840	

右岸側建屋（駆動側）	電気工事			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式		93,730	別紙 00-0001
電線管		1	式		155,600	別紙 00-0002
電灯分電盤		1	面	227,000	227,000	
照明器具[A]		2	基	148,000	296,000	
照明器具[B]		4	基	53,900	215,600	
照明器具[C]		3	基	28,300	84,900	
ｺﾝｾﾝﾄ ｽｲｯﾁ類		1	式		32,160	別紙 00-0003
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		4,440	別紙 00-0004
計					1,109,430	

右岸側建屋（駆動側）	換気設備工事				換気設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
換気扇	ｽﾃﾝﾚｽ製ｶﾞﾗﾘ付深型ﾌｰﾄﾞ共	1	基	41,200	41,200	
計					41,200	

左岸側建屋（ロープ支点側）	直接仮設					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し	小規模 S造 地上階	39.5	㎡	1,100	43,450	
養生	小規模 S造 地上階	39.5	㎡	640	25,280	
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	39.5	㎡	2,300	90,850	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠900×1700	129	㎡	4,590	592,110	
安全手すり (手すり先行方式)		33.4	m	1,290	43,086	
養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類	129	㎡	1,170	150,930	
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0以下	39.5	㎡	1,210	47,795	
計					993,501	

左岸側建屋（ロープ支点側）	鉄筋			躯体		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
異形鉄筋	SD295　D10	0.1	t	111,000	11,100	
異形鉄筋	SD295　D13	0.1	t	109,000	10,900	
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度　　形状単純	0.1	t	128,000	12,800	
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	0.1	t	4,800	480	
計					35,280	

左岸側建屋（ロープ支点側）	コンクリート			躯体		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
コンクリート （個別）	Ｆ0＝24N/mm2　Ｓ＝１８ 美波　1	1.1	m3	26,200	28,820	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	躯体　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回未満　S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	1.1	m3	1,620	1,782	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 圧送	50m3以上100m3/回未満 基本料金別途加算	1.1	m3	810	891	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金	30m3/回未満	1	回	105,000	105,000	
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造　地上軸部 階高2.8m程度	10	㎡	8,540	85,400	
型枠	普通合板型枠 壁式構造　地上軸部 階高2.8m程度	4.8	㎡	8,130	39,024	
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	14.9	㎡	300	4,470	
面木・目地棒 （個別）	□20*20*20　打継目地	23.6	m	450	10,620	
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理　部分目違いばらい	7.6	㎡	1,040	7,904	
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理　部分目違いばらい	2.4	㎡	1,040	2,496	
計					286,407	

左岸側建屋（ロープ支点側）	鉄骨			本体鉄骨		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
角形鋼管(STKR400)	□-250×250×9	0.9	t	224,000	201,600	
形鋼(SS400)	H-350×175×7×11	1.1	t	166,000	182,600	
形鋼(SS400)	H-244×175×7×11	0.5	t	166,000	83,000	
山形鋼(SSC400)	L-90×90×7	0.1	t	162,000	16,200	
軽量リップ溝形鋼(SSC400)	C-100×50×20×2.3	0.5	t	219,000	109,500	
切鋼板(SS400)	PL-6	0.1	t	420,000	42,000	
切鋼板(SS400)	PL-9	0.2	t	420,000	84,000	
切鋼板(SS400)	PL-16	0.1	t	420,000	42,000	
切鋼板(SS400)	PL-19	0.1	t	420,000	42,000	
工場加工組立	Ｓ造	3.4	t	467,000	1,587,800	
溶融亜鉛めっき	立方体　HDZ55　運搬共	3.4	t	126,000	428,400	
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	3.4	t	168,000	571,200	
鉄骨運搬	6t車	3.4	t	16,800	57,120	
ｽｸﾗｯﾌﾟ	H2	0.1	t	▲39,500	▲3,950	
工場溶接費		154	m	840	129,360	

左岸側建屋（ロープ支点側）	鉄骨			本体鉄骨		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
柱下無収縮ﾓﾙﾀﾙ		4	か所	19,100	76,400	
高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T　M16×45	12	本	210	2,520	
高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T　M20×55	50	本	290	14,500	
高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T　M20×65	133	本	300	39,900	
高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T　M22×60	12	本	370	4,440	
JIS形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	ﾋﾞﾙ鉄骨 1,000本未満 施工手間	207	本	210	43,470	
中ﾎﾞﾙﾄ	M12×45	141	本	130	18,330	
普通ﾎﾞﾙﾄ締付	径 9～13 施工手間	136	本	130	17,680	
ブレース	M22-L5500　羽子板、ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ共	4	か所	9,180	36,720	
ブレース	M22-L5600　羽子板、ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ共	2	か所	9,330	18,660	
超音波探傷試験	第三者　工場	20	か所	4,210	84,200	
計					3,929,650	

左岸側建屋（ロープ支点側）		押出成形セメント板				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
押出成形ｾﾒﾝﾄ板	t 60	59.8	㎡	19,100	1,142,180	
押出成形板ｺｰﾅｰ役物	t 60　300*300	12.4	m	22,300	276,520	
開口補強ｱﾝｸﾞﾙA	L-100*100*13　溶融亜鉛ﾒｯｷ	49.2	m	7,650	376,380	
開口補強ｱﾝｸﾞﾙB	L-75*75*9　溶融亜鉛ﾒｯｷ	25	m	4,140	103,500	
定規ｱﾝｸﾞﾙC・D	L-65*65*6　溶融亜鉛ﾒｯｷ	48.1	m	3,440	165,464	
あと施工ｱﾝｶｰ	10-140	48	本	380	18,240	
計					2,082,284	

左岸側建屋（ロープ支点側）		防水			外部	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	81	m	580	46,980	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 20×10	23.6	m	570	13,452	
計					60,432	

左岸側建屋（ロープ支点側）	屋根及びとい			外部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾁﾀﾝ亜鉛合金瓦棒葺	t=0.5	41.5	㎡	27,900	1,157,850	
ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ	940	41.5	㎡	4,580	190,070	
耐火野地板	t25	41.5	㎡	6,830	283,445	
軒先唐草	ﾁﾀﾝ亜鉛合金t0.5	12.5	m	4,910	61,375	
けらば唐草	ﾁﾀﾝ亜鉛合金t0.5	13.3	m	4,630	61,579	
捨水切り	ﾁﾀﾝ亜鉛合金t0.5	25.8	m	7,950	205,110	
計					1,959,429	

左岸側建屋（ロープ支点側）	金属			外部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾃﾝﾚｽ水切	PL-1.5加工　HL仕上	23.6	m	6,080	143,488	
計					143,488	

左岸側建屋（ロープ支点側）	左官			外部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
複層塗材 E	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	74.8	㎡	2,460	184,008	
ﾎﾟｰﾀﾞｰﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 幅150 平部	23.6	m	4,940	116,584	
建具周囲防水 ﾓﾙﾀﾙ充填	外部建具	1.8	m	1,540	2,772	
計					303,364	

左岸側建屋（ロープ支点側）	建具			アルミニウム製建具		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ＡＤ－２ 引違い戸	W1800*2000	1	か所	205,000	205,000	
ＡＷ－１ 引違い窓	W1700*1000	2	か所	38,400	76,800	
ＡＷ－２ 引違い窓	W1900*1000	1	か所	39,700	39,700	
ＡＧ－1 防水ガラリ	W1400*1000	2	か所	297,000	594,000	
運搬費・取付費・諸経費・法定福利費	右岸側で計上					
計					915,500	

左岸側建屋（ロープ支点側）	建具			ガラス		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
網入磨き板ｶﾞﾗｽ	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひ し ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共	5.3	㎡	12,800	67,840	
計					67,840	

左岸側建屋（ロープ支点側）	電気工事			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式		73,810	別紙 00-0005
電線管		1	式		119,690	別紙 00-0006
電灯分電盤		1	面	207,000	207,000	
照明器具[B]		4	基	53,900	215,600	
照明器具[C]		3	基	28,300	84,900	
ｺﾝｾﾝﾄ ｽｲｯﾁ類		1	式		25,520	別紙 00-0007
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		2,220	別紙 00-0008
計					728,740	

左岸側建屋（ロープ支点側）	換気設備工事				換気設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
換気扇	ｽﾃﾝﾚｽ製防鳥網付ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ共	2	基	111,000	222,000	
計					222,000	

右岸側建屋（駆動側）	電気工事			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式		93,730	別紙 00-0001
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	178	m	340	60,520	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	81	m	410	33,210	
計					93,730	
電線管		1	式		155,600	別紙 00-0002
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 16mm	20	m	2,190	43,800	
厚鋼電線管(G)	隠ぺい・埋込配管 16mm	2	m	1,700	3,400	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 22mm	34	m	2,790	94,860	
厚鋼電線管(G)	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m	2,160	4,320	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 36mm	2	m	4,610	9,220	
計					155,600	

右岸側建屋（駆動側）	電気工事			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｾﾝﾄ ｽｲｯﾁ類		1	式		32,160	別紙 00-0003
露出ｺﾝｾﾝﾄ(2E)	露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(G16 1方出)	2	個	5,950	11,900	
露出ｽｲｯﾁ(1P×2)	露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(G22 1方出)	1	個	6,640	6,640	
露出ｽｲｯﾁ(3L)	露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(G22 1方出)	1	個	6,070	6,070	
露出ｽｲｯﾁ(1P,3L)	露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(G22 2方出)	1	個	7,550	7,550	
計					32,160	
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		4,440	別紙 00-0004
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 深型 D54	2	個	2,220	4,440	
計					4,440	

左岸側建屋（ロープ支点側）	電気工事			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式		73,810	別紙 00-0005
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	117	m	340	39,780	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	83	m	410	34,030	
計					73,810	
電線管		1	式		119,690	別紙 00-0006
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 16mm	20	m	2,190	43,800	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 22mm	23	m	2,790	64,170	
厚鋼電線管(G)	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m	2,160	4,320	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 28mm	2	m	3,700	7,400	
計					119,690	

左岸側建屋（ロープ支点側）	電気工事			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｾﾝﾄ ｽｲｯﾁ類		1	式		25,520	別紙 00-0007
露出ｺﾝｾﾝﾄ(2E)	露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(G16 1方出)	2	個	5,950	11,900	
露出ｽｲｯﾁ(3L)	露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(G22 1方出)	1	個	6,070	6,070	
露出ｽｲｯﾁ(1P,3L)	露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(G22 2方出)	1	個	7,550	7,550	
計					25,520	
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		2,220	別紙 00-0008
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 深型 D54	1	個	2,220	2,220	
計					2,220	