徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（1工区＋2工区）

工事名	Ｒ８那土　国道１９３号　那賀・御所谷他　防草対策工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1		818,502		
防草工		式	1		617,232		
防草工		式	1		617,232		
防草ｼｰﾄ		m2	334	1,848	617,232		単　1号
除草工		式	1		57,270		
道路除草工		式	1		57,270		
道路除草(複合)	作業形態:肩掛け式	m2	300	160.9	48,270		単　2号
除草処分		m2	300	30	9,000		単　3号
仮設工		式	1		144,000		
交通管理工		式	1		144,000		
交通誘導警備員	B	人日	9	16,000	144,000		単　4号
直接工事費		式	1		818,502		
共通仮設		式	1		274,000		

設計内訳書（1工区＋2工区）

工事名	Ｒ８那土　国道１９３号　那賀・御所谷他　防草対策工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		274,000		
純工事費		式	1		1,092,502		
現場管理費		式	1		790,000		
工事原価		式	1		1,882,502		
一般管理費等		式	1		417,498		
工事価格		式	1		2,300,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		230,000		
工事費計		式	1		2,530,000		

設計内訳書（3工区）

工事名	Ｒ８那土　国道１９３号　那賀・御所谷他　防草対策工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1		681,750		
防草工		式	1		480,480		
防草工		式	1		480,480		
防草ｼｰﾄ		m2	260	1,848	480,480		単　5号
除草工		式	1		57,270		
道路除草工		式	1		57,270		
道路除草(複合)	作業形態:肩掛け式	m2	300	160.9	48,270		単　6号
除草処分		m2	300	30	9,000		単　7号
仮設工		式	1		144,000		
交通管理工		式	1		144,000		
交通誘導警備員	B	人日	9	16,000	144,000		単　8号
直接工事費		式	1		681,750		
共通仮設		式	1		228,000		

設計内訳書（3工区）

工事名	Ｒ８那土　国道１９３号　那賀・御所谷他　防草対策工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		228,000		
純工事費		式	1		909,750		
現場管理費		式	1		658,000		
工事原価		式	1		1,567,750		
一般管理費等		式	1		348,250		
工事価格		式	1		1,916,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		191,600		
工事費計		式	1		2,107,600		

設計内訳書（4工区＋5工区）

工事名	Ｒ８那土　国道１９３号　那賀・御所谷他　防草対策工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1		2,276,250		
防草工		式	1		1,672,440		
防草工		式	1		1,672,440		
防草ｼｰﾄ		m2	905	1,848	1,672,440		単　9号
除草工		式	1		171,810		
道路除草工		式	1		171,810		
道路除草(複合)	作業形態:肩掛け式	m2	900	160.9	144,810		単　10号
除草処分		m2	900	30	27,000		単　11号
仮設工		式	1		432,000		
交通管理工		式	1		432,000		
交通誘導警備員	B	人日	27	16,000	432,000		単　12号
直接工事費		式	1		2,276,250		
共通仮設		式	1		728,000		

設計内訳書（4工区＋5工区）

工事名	Ｒ８那土　国道１９３号　那賀・御所谷他　防草対策工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		728,000		
純工事費		式	1		3,004,250		
現場管理費		式	1		2,038,000		
工事原価		式	1		5,042,250		
一般管理費等		式	1		1,117,750		
工事価格		式	1		6,160,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		616,000		
工事費計		式	1		6,776,000		

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	防草ｼｰﾄ		単位	m2	単位数量	1	単価	1,848

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ設置 露出　固定ﾋﾟﾝのみ　法面部		m2	1	922	922	時間的制約無し
材料費(m2)		m2	1.15	805	925.75	ﾛｽ率0.15
諸雑費(まるめ)		式	1		0.25	
合計					1,848	
単価					1,848	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	道路除草(複合)	作業形態:肩掛け式	単位	m2	単位数量	1	単価	160.9

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草(肩掛式)･集草･積込運搬	有り,ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積),35.0km以下,全ての費用	m2	1	160.9	160.9	
合計					160.9	
単価					160.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	除草処分		単位	m2	単位数量	100	単価	30

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	0.1	30,000	3,000	
合計					3,000	
単価					30	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	16,000	16,000	
合計					16,000	
単価					16,000	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	防草ｼｰﾄ		単位	m2	単位数量	1	単価	1,848

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ設置 露出　固定ﾋﾟﾝのみ　法面部		m2	1	922	922	時間的制約無し
材料費(m2)		m2	1.15	805	925.75	ﾛｽ率0.15
諸雑費(まるめ)		式	1		0.25	
合計					1,848	
単価					1,848	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	道路除草(複合)	作業形態:肩掛け式	単位	m2	単位数量	1	単価	160.9

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草(肩掛式)･集草･積込運搬	有り,ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積),35.0km以下,全ての費用	m2	1	160.9	160.9	
合計					160.9	
単価					160.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	除草処分		単位	m2	単位数量	100	単価	30

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	0.1	30,000	3,000	
合計					3,000	
単価					30	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	16,000	16,000	
合計					16,000	
単価					16,000	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	防草ｼｰﾄ		単位	m2	単位数量	1	単価	1,848

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ設置 露出　固定ﾋﾟﾝのみ　法面部		m2	1	922	922	時間的制約無し
材料費(m2)		m2	1.15	805	925.75	ﾛｽ率0.15
諸雑費(まるめ)		式	1		0.25	
合計					1,848	
単価					1,848	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	道路除草(複合)	作業形態:肩掛け式	単位	m2	単位数量	1	単価	160.9

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草(肩掛式)･集草･積込運搬	有り,ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積),35.0km以下,全ての費用	m2	1	160.9	160.9	
合計					160.9	
単価					160.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	除草処分		単位	m2	単位数量	100	単価	30

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	0.1	30,000	3,000	
合計					3,000	
単価					30	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	16,000	16,000	
合計					16,000	
単価					16,000	円／人日