徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（1工区）

工事名	Ｒ８那土　国道１９５号　那賀・大久保他　防草対策工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1		1,156,261		
防草工		式	1		988,731		
防草工		式	1		988,731		
防草ｼｰﾄ		m2	85	1,671	142,035		単　1号
平目地ｼｰﾄ施工前清掃		km	0.3	19,480	5,844		単　2号
平目地ｼｰﾄ		m	275	2,776	763,400		単　3号
防草ﾗﾊﾞｰｺｰﾄ	φ114支柱	箇所	68	1,139	77,452		単　4号
除草工		式	1		17,830		
道路除草工		式	1		17,830		
道路除草(複合)	作業形態:肩掛け式	m2	100	148.3	14,830		単　5号
除草処分		m2	100	30	3,000		単　6号
仮設工		式	1		149,700		
交通管理工		式	1		149,700		

設計内訳書（1工区）

工事名	Ｒ８那土　国道１９５号　那賀・大久保他　防草対策工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員	A	人日	3	17,900	53,700		単　7号
交通誘導警備員	B	人日	6	16,000	96,000		単　8号 1工区
直接工事費		式	1		1,156,261		
共通仮設		式	1		387,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		387,000		
純工事費		式	1		1,543,261		
現場管理費		式	1		1,117,000		
工事原価		式	1		2,660,261		
一般管理費等		式	1		598,739		
工事価格		式	1		3,259,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		325,900		
工事費計		式	1		3,584,900		

設計内訳書（2工区＋3工区）

工事名	Ｒ８那土　国道１９５号　那賀・大久保他　防草対策工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1		2,807,908		
防草工		式	1		2,440,628		
防草工		式	1		2,440,628		
Ｌ型目地ｼｰﾄ施工前清掃		km	0.5	19,480	9,740		単　9号
Ｌ型目地ｼｰﾄ		m	540	2,177	1,175,580		単　10号
平目地ｼｰﾄ施工前清掃		km	0.4	19,480	7,792		単　11号
平目地ｼｰﾄ		m	386	2,776	1,071,536		単　12号
防草ﾗﾊﾞｰｺｰﾄ	φ114支柱	箇所	21	1,139	23,919		単　13号
防草ｼｰﾄ		m2	91	1,671	152,061		単　14号
除草工		式	1		35,880		
道路除草工		式	1		35,880		
道路除草(複合)	作業形態:肩掛け式	m2	200	149.4	29,880		単　15号
除草処分		m2	200	30	6,000		単　16号

設計内訳書（2工区＋3工区）

工事名	Ｒ８那土　国道１９５号　那賀・大久保他　防草対策工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1		331,400		
交通管理工		式	1		331,400		
交通誘導警備員	A	人日	6	17,900	107,400		単　17号
交通誘導警備員	B	人日	14	16,000	224,000		単　18号
直接工事費		式	1		2,807,908		
共通仮設		式	1		834,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		834,000		
純工事費		式	1		3,641,908		
現場管理費		式	1		2,395,000		
工事原価		式	1		6,036,908		
一般管理費等		式	1		1,358,092		
工事価格		式	1		7,395,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		739,500		

設計内訳書（2工区＋3工区）

工事名	Ｒ８那土　国道１９５号　那賀・大久保他　防草対策工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事費計		式	1		8,134,500		

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	防草ｼｰﾄ		単位	m2	単位数量	1	単価	1,671

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ設置 露出　固定ﾋﾟﾝのみ　平面部		m2	1	745	745	時間的制約無し
材料費(m2)		m2	1.15	805	925.75	ﾛｽ率0.15
諸雑費(まるめ)		式	1		0.25	
合計					1,671	
単価					1,671	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	平目地ｼｰﾄ施工前清掃		単位	km	単位数量	1	単価	19,480

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃(路肩部･人力)	少ない	km	1	19,480	19,480	
合計					19,480	
単価					19,480	円／km

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	平目地ｼｰﾄ		単位	m	単位数量	100	単価	2,776

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 強草目地ｼｰﾄ W15cm×L5m		巻	20	4,400	88,000	
材料費 Dﾀｯﾁ 変成ｼﾘｺｰﾝ系		本	63	1,900	119,700	
材料費 ｼｰﾙﾌﾟﾗｲﾏｰ		kg	4	6,600	26,400	
土木一般世話役		人	0.1	28,600	2,860	[ ][1]
普通作業員		人	1.6	24,100	38,560	[ ][1]
諸雑費	5%	式	1		2,071	[1][ ]
合計					277,591	
単価					2,776	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	防草ﾗﾊﾞｰｺｰﾄ	φ114支柱	単位	箇所	単位数量	100	単価	1,139

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 ﾗﾊﾞｰﾁｯﾌﾟ		袋	4	7,200	28,800	
材料費 接着剤		缶	4	8,600	34,400	
普通作業員		人	2	24,100	48,200	[ ][1　]
諸雑費	5%	式	1		2,410	[1][　]
合計					113,810	
単価					1,139	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	道路除草(複合)	作業形態:肩掛け式	単位	m2	単位数量	1	単価	148.3

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草(肩掛式)･集草･積込運搬	有り,ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積),21.5km以下,全ての費用	m2	1	148.3	148.3	
合計					148.3	
単価					148.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	除草処分		単位	m2	単位数量	100	単価	30

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	0.1	30,000	3,000	
合計					3,000	
単価					30	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	17,900

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1	17,900	17,900	
合計					17,900	
単価					17,900	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	16,000	16,000	
合計					16,000	
単価					16,000	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	Ｌ型目地ｼｰﾄ施工前清掃		単位	km	単位数量	1	単価	19,480

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃(路肩部･人力)	少ない	km	1	19,480	19,480	
合計					19,480	
単価					19,480	円／km

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	L型目地ｼｰﾄ		単位	m	単位数量	100	単価	2,177

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 目地ﾊﾞﾘｼｰﾄ(L型) 15cm×10m		巻	10	7,600	76,000	
材料費 ﾌﾟﾗｲﾏｰPU1-5K		kg	5	2,900	14,500	
材料費 目地ﾊﾞﾘ充填ｾﾒﾝﾄ		袋	10	1,450	14,500	
材料費 接着剤GU1-12K		kg	12	2,109	25,308	
材料費 ｱﾀｯﾁ		本	20	1,180	23,600	
土木一般世話役		人	0.1	28,600	2,860	[ ][1]
普通作業員		人	2.4	24,100	57,840	[ ][1]
諸雑費	5%	式	1		3,035	[1][ ]
合計					217,643	
単価					2,177	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	平目地ｼｰﾄ施工前清掃		単位	km	単位数量	1	単価	19,480

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃(路肩部･人力)	少ない	km	1	19,480	19,480	
合計					19,480	
単価					19,480	円／km

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	平目地ｼｰﾄ		単位	m	単位数量	100	単価	2,776

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 強草目地ｼｰﾄ W15cm×L5m		巻	20	4,400	88,000	
材料費 Dﾀｯﾁ 変成ｼﾘｺｰﾝ系		本	63	1,900	119,700	
材料費 ｼｰﾙﾌﾟﾗｲﾏｰ		kg	4	6,600	26,400	
土木一般世話役		人	0.1	28,600	2,860	[ ][1]
普通作業員		人	1.6	24,100	38,560	[ ][1]
諸雑費	5%	式	1		2,071	[1][ ]
合計					277,591	
単価					2,776	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	防草ﾗﾊﾞｰｺｰﾄ	φ114支柱	単位	箇所	単位数量	100	単価	1,139

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 ﾗﾊﾞｰﾁｯﾌﾟ		袋	4	7,200	28,800	
材料費 接着剤		缶	4	8,600	34,400	
普通作業員		人	2	24,100	48,200	[ ][1　]
諸雑費	5%	式	1		2,410	[1][　]
合計					113,810	
単価					1,139	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	防草ｼｰﾄ		単位	m2	単位数量	1	単価	1,671

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ設置 露出　固定ﾋﾟﾝのみ　平面部		m2	1	745	745	時間的制約無し
材料費(m2)		m2	1.15	805	925.75	ﾛｽ率0.15
諸雑費(まるめ)		式	1		0.25	
合計					1,671	
単価					1,671	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	道路除草(複合)	作業形態:肩掛け式	単位	m2	単位数量	1	単価	149.4

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草(肩掛式)･集草･積込運搬	有り,ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積),23.5km以下,全ての費用	m2	1	149.4	149.4	
合計					149.4	
単価					149.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	除草処分		単位	m2	単位数量	100	単価	30

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	0.1	30,000	3,000	
合計					3,000	
単価					30	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	17,900

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1	17,900	17,900	
合計					17,900	
単価					17,900	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	16,000	16,000	
合計					16,000	
単価					16,000	円／人日