

工事数量総括表(1工区)

工事名	R 8 那土 国道 1 9 5 号 那賀・延野他 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕			式		1		
舗装工			式		1		
路面切削工			式		1		
路面切削		施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業:有り	m2		910		
殻運搬(路面切削)		殻種別:アスファルト殻	m3		46		
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3		46		
オーバーレイ工			式		1		
表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		910		
薄層カー舗装工			式		1		
薄層カー舗装		舗装色:赤色, 規格・仕様:樹脂系すべり止め舗装、RPN-301	m2		25		
区画線工			式		1		

工事数量総括表(1工区)

工事名	R 8 那土 国道 1 9 5 号 那賀・延野他 舗装修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
区画線工		式		1		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		140		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		280		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		30		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:セグ材 45cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		3		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		2		
交通誘導警備員	B	人日		3		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(1工区)

工事名	R 8 那土 国道 1 9 5 号 那賀・延野他 舗裝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費			式		1		
運搬費			式		1		
建設機械運搬費			台		2		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		

工事数量総括表(2工区)

工事名	R 8 那土 国道 1 9 5 号 那賀・延野他 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕			式		1		
舗装工			式		1		
舗装打換え工			式		1		
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		4		
舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:3cm	m2		100		
殻運搬		殻種別:舗装版破碎	m3		3		
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3		3		
不陸整正			m2		100		
表層		材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		100		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		

工事数量総括表(2工区)

工事名	R 8 那土 国道 1 9 5 号 那賀・延野他 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通誘導警備員		A	人日		1		
交通誘導警備員		B	人日		1		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		

工事数量総括表(2工区)

[illegible]