徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（1工区）

工事名	Ｒ８那土　国道１９５号　那賀・延野他　舗装修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		3,520,450		
舗装工		式	1		3,213,508		
路面切削工		式	1		743,338		
路面切削	施工区分･平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り	m2	910	558.8	508,508		単　1号
殻運搬(路面切削)	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	46	3,495	160,770		単　2号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	46	1,610	74,060		単　3号
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		2,263,170		
表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	910	2,487	2,263,170		単　4号
薄層ｶﾗｰ舗装工		式	1		207,000		
薄層ｶﾗｰ舗装	舗装色:赤色,規格･仕様:樹脂系すべり止め舗装、RPN-301	m2	25	8,280	207,000		単　5号
区画線工		式	1		223,142		
区画線工		式	1		223,142		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	140	512.1	71,694		単　6号

設計内訳書（1工区）

工事名	Ｒ８那土　国道１９５号　那賀・延野他　舗装修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	280	426.5	119,420		単　7号
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:矢印･記号･文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	30	959	28,770		単　8号
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	3	1,086	3,258		単　9号
仮設工		式	1		83,800		
交通管理工		式	1		83,800		
交通誘導警備員	A	人日	2	17,900	35,800		単　10号
交通誘導警備員	B	人日	3	16,000	48,000		単　11号
直接工事費		式	1		3,520,450		
共通仮設		式	1		1,016,000		
共通仮設費		式	1		174,000		
運搬費		式	1		174,000		
建設機械運搬費		台	2	87,000	174,000		単　12号
共通仮設費（率計上）		式	1		842,000		

設計内訳書（1工区）

工事名	Ｒ８那土　国道１９５号　那賀・延野他　舗装修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1		4,536,450		
現場管理費		式	1		2,222,000		
工事原価		式	1		6,758,450		
一般管理費等		式	1		1,642,550		
工事価格		式	1		8,401,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		840,100		
工事費計		式	1		9,241,100		

設計内訳書（2工区）

工事名	Ｒ８那土　国道１９５号　那賀・延野他　舗装修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		291,249		
舗装工		式	1		257,349		
舗装打換え工		式	1		257,349		
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m	4	706.8	2,827		単　13号
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:3cm	m2	100	204.3	20,430		単　14号
殻運搬	殻種別:舗装版破砕	m3	3	7,834	23,502		単　15号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	3	1,610	4,830		単　16号
不陸整正		m2	100	165.6	16,560		単　17号
表層	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以上	m2	100	1,892	189,200		単　18号
仮設工		式	1		33,900		
交通管理工		式	1		33,900		
交通誘導警備員	A	人日	1	17,900	17,900		単　19号
交通誘導警備員	B	人日	1	16,000	16,000		単　20号

設計内訳書（2工区）

工事名	Ｒ８那土　国道１９５号　那賀・延野他　舗装修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1		291,249		
共通仮設		式	1		69,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		69,000		
純工事費		式	1		360,249		
現場管理費		式	1		176,000		
工事原価		式	1		536,249		
一般管理費等		式	1		130,751		
工事価格		式	1		667,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		66,700		
工事費計		式	1		733,700		

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	路面切削	施工区分･平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り	単位	m2	単位数量	1	単価	558.8

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下),有り,全ての費用	m2	1	558.8	558.8	
合計					558.8	
単価					558.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	殻運搬(路面切削)	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	3,495

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削)	無し,26.0km以下,全ての費用	m3	1	3,495	3,495	
合計					3,495	
単価					3,495	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1,610

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1	1,610	1,610	
合計					1,610	
単価					1,610	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	2,487

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	1	2,487	2,487	
合計					2,487	
単価					2,487	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	薄層ｶﾗｰ舗装	舗装色:赤色,規格･仕様:樹脂系すべり止め舗装、RPN-301	単位	m2	単位数量	1	単価	8,280

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCﾚｰﾝ含む),RPN-301,100m2未満,無,無,無,無,有,1.0m超え(標準)	m2	1	8,280	8,280	
合計					8,280	
単価					8,280	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	512.1

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全て	m	1	512.1	512.1	
合計					512.1	
単価					512.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	426.5

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	1	426.5	426.5	
合計					426.5	
単価					426.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:矢印･記号･文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	959

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,矢印･記号･文字 15cm換算,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,	m	1	959	959	
合計					959	
単価					959	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	1,086

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	1	1,086	1,086	
合計					1,086	
単価					1,086	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	17,900

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1	17,900	17,900	
合計					17,900	
単価					17,900	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	16,000	16,000	
合計					16,000	
単価					16,000	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	建設機械運搬費		単位	台	単位数量	1	単価	87,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m,42.7km,無,無	台	1	87,000	87,000	
合計					87,000	
単価					87,000	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	706.8

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1	706.8	706.8	
合計					706.8	
単価					706.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:3cm	単位	m2	単位数量	1	単価	204.3

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	1	204.3	204.3	
合計					204.3	
単価					204.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	殻運搬	殻種別:舗装版破砕	単位	m3	単位数量	1	単価	7,834

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕,機械(騒音対策不要､厚15cm以下),無し,60.0km以下,全ての費用	m3	1	7,834	7,834	
合計					7,834	
単価					7,834	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1,610

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1	1,610	1,610	
合計					1,610	
単価					1,610	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	不陸整正		単位	m2	単位数量	1	単価	165.6

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	無し,全ての費用	m2	1	165.6	165.6	
合計					165.6	
単価					165.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	表層	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	1,892

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	1.4m以上,30mm,各種(2.20以上2.30t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1	1,892	1,892	
合計					1,892	
単価					1,892	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	17,900

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1	17,900	17,900	
合計					17,900	
単価					17,900	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	16,000	16,000	
合計					16,000	
単価					16,000	円／人日