徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ８徳土　徳島鳴門線（久木１号橋他）　徳・応神他　橋梁修繕設計業務	業　種 項　目	土木設計業務 共通

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通		式	1		514,950		
共通(設計業務)		式	1		514,950		
打合せ等		式	1		514,950		
打合せ	中間打合せ１回	業務	1		365,600		内　1号
関係機関打合せ協議		機関・回	1	149,350	149,350		単　1号
橋梁設計		式	1		2,745,566		
橋梁設計		式	1		2,745,566		
橋梁詳細設計		式	1		2,745,566		
設計計画		業務	1		190,250		内　2号
現地踏査		業務	1		91,400		内　3号
損傷個所の確認調査	久木１号橋	業務	1		247,800		内　4号
損傷個所の確認調査	久木２号橋	業務	1		247,800		内　5号
補修工設計　上部工	久木１号橋	業務	1		257,150		内　6号

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ８徳土　徳島鳴門線（久木１号橋他）　徳・応神他　橋梁修繕設計業務	業　種	土木設計業務
		項　目	橋梁設計

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
補修工設計　上部工	久木２号橋	業務	1		257,150		内　7号
補修工設計　下部工	久木２号橋	業務	1		198,210		内　8号
補強工設計　上部工	久木１号橋	業務	1		314,406		内　9号
施工計画		橋	2	335,550	671,100		単　2号
概算工事費算定		橋	2	135,150	270,300		単　3号
直接経費		式	1		420,541		
直接経費		式	1		420,541		
試験費		式	1		90,000		
簡易強度試験	反撥強度試験	箇所	2	5,000	10,000		単　4号
全塩化物イオン量試験（ドリル法）	JIS A 1154	試料	2	11,000	22,000		単　5号
電磁波レーダー（鉄筋探査）	1.0m×1.0m	箇所	2	7,000	14,000		単　6号
中性化試験（ドリル法）		本	2	4,000	8,000		単　7号
コア採取	復旧含む、φ50～100mm	本	2	18,000	36,000		単　8号

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ８徳土　徳島鳴門線（久木１号橋他）　徳・応神他　橋梁修繕設計業務	業　種	土木設計業務
		項　目	直接経費

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
安全費		式	1		48,000		
交通誘導警備員Ｂ		人	3	16,000	48,000		単　9号
旅費交通費		式	1		20,541		
旅費(率計上･宿泊無･設計)		式	1		20,541		内　10号
電子成果品作成費		式	1		262,000		
電子成果品作成費(設計)	対象額:3,260,516 概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		262,000		
直接原価（その他原価除く）		式	1		3,681,057		
その他原価		式	1		1,755,787		内　11号
一般管理費等		式	1		2,927,156		内　12号
設計業務価格		式	1		8,364,000		
基準点測量		式	1		148,680		
基準点測量		式	1		148,680		
4級基準点測量		式	1		148,680		

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ８徳土　徳島鳴門線（久木１号橋他）　徳・応神他　橋梁修繕設計業務	業　種 項　目	測量業務 基準点測量

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
4級基準点測量	永久標識設置なし,伐採含まない	点	4	37,170	148,680		単　10号
地形測量		式	1		627,170		
現地測量		式	1		627,170		
現地測量		式	1		627,170		
現地測量		(km2)式	(0.002)1		627,170		内　13号
応用測量		式	1		26,682		
河川測量		式	1		26,682		
河川測量		式	1		26,682		
河川定期縦断測量 直接水準		km	0.04	204,300	8,172		単　11号
河川定期横断測量 直接水準(平地)	平均測量幅:25m	本	2	9,255	18,510		単　12号
直接経費		式	1		44,929		
直接経費		式	1		44,929		
旅費交通費		式	1		3,929		

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ８徳土　徳島鳴門線（久木１号橋他）　徳・応神他　橋梁修繕設計業務	業　種 項　目	測量業務 直接経費

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
旅費(率計上･宿泊無･測量)		式	1		3,929		内　14号
電子成果品作成費		式	1		41,000		
電子成果品作成費(測量)	対象額:701,741	式	1		41,000		
直接測量費		式	1		847,461		
間接測量費		式	1		776,539		
諸経費		式	1		776,539		内　15号
測量業務価格		式	1		1,624,000		
業務価格		式	1		9,988,000		
消費税相当額		式	1		998,800		
業務委託料		式	1		10,986,800		

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	打合せ	中間打合せ１回	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ		業務	1		365,600	
合計					365,600	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	設計計画		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画		業務	1		190,250	
合計					190,250	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	現地踏査		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現地踏査		業務	1		91,400	
合計					91,400	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	損傷個所の確認調査	久木１号橋

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
外観変状調査		業務	1		32,125	
形状寸法測定		業務	1		32,125	
一般図作成		業務	1		50,475	
損傷図作成		業務	1		50,475	
報告書作成		業務	1		82,600	
合計					247,800	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	損傷個所の確認調査	久木２号橋	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
外観変状調査		業務	1		32,125	
形状寸法測定		業務	1		32,125	
一般図作成		業務	1		50,475	
損傷図作成		業務	1		50,475	
報告書作成		業務	1		82,600	
合計					247,800	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	補修工設計　上部工	久木１号橋

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
対策工法の検討		業務	1		98,050	
設計図作成		業務	1		48,775	
数量計算		業務	1		48,775	
照査		業務	1		12,325	
報告書作成		業務	1		49,225	
合計					257,150	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	補修工設計　上部工	久木２号橋	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
対策工法の検討		業務	1		98,050	
設計図作成		業務	1		48,775	
数量計算		業務	1		48,775	
照査		業務	1		12,325	
報告書作成		業務	1		49,225	
合計					257,150	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	補修工設計　下部工	久木２号橋	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
対策工法の検討		業務	1		26,700	
設計図作成		業務	1		50,610	
数量計算		業務	1		50,610	
照査		業務	1		24,650	
報告書作成		業務	1		45,640	
合計					198,210	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　9号	補強工設計　上部工	久木１号橋	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
対策工法の検討		業務	1		133,500	
設計計算		業務	1		33,915	
設計図作成		業務	1		63,330	
数量計算		業務	1		44,055	
照査		業務	1		23,160	
報告書作成		業務	1		16,446	
合計					314,406	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　10号	旅費(率計上･宿泊無･設計)		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
旅費交通費		式	1		20,541	
合計					20,541	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　11号	その他原価		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）		式	1		3,260,516	直接人件費:3,260,516 管区9　:　0
α／(1－α)		%	53.85			35%／(1－35%)
その他原価		式	1		1,755,787	直接人件費（設計業務）×α／(1－α)
合計					1,755,787	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　12号	一般管理費等		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1		5,436,844	業務原価:5,436,844 管区9　:　0
β／(1－β)		%	53.85			35%／(1－35%)
一般管理費等		式	1		2,927,740	業務原価×β／(1－β)
調整額					-584	
合計					2,927,156	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　13号	現地測量		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
作業計画		(km2)式	(0.002)1		15,195	
細部測量		(km2)式	(0.002)1		469,844	
数値編集		(km2)式	(0.002)1		91,602	
数値地形図ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙの作成		(km2)式	(0.002)1		50,529	
合計					627,170	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　14号	旅費(率計上･宿泊無･測量)		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
旅費交通費(安全費対象)		式	1		3,929	
合計					3,929	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　15号	諸経費		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接測量費		式	1		847,461	直接測量費:847,461 管区9　　:　　0
諸経費率		%	91.7			
諸経費		式	1		777,121	直接測量費×91.7%
調整額					-582	
合計					776,539	

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	関係機関打合せ協議		単位	機関・回	単位数量	1	単価	149,350

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
関係機関打合せ協議		機関･回	1	149,350	149,350	
合計					149,350	
単価					149,350	円／機関・回

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	施工計画		単位	橋	単位数量	1	単価	335,550

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工程計画		業務	1		129,350	
施工要領		業務	1		105,250	
施工計画図		業務	1		100,950	
合計					335,550	
単価					335,550	円／橋

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	概算工事費算定		単位	橋	単位数量	1	単価	135,150

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
概算工事費算定		式	1		135,150	
合計					135,150	
単価					135,150	円／橋

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	簡易強度試験	反撥強度試験	単位	箇所	単位数量	1	単価	5,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易強度試験		箇所	1	5,000	5,000	
合計					5,000	
単価					5,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	全塩化物イオン量試験（ドリル法）	JIS A 1154	単位	試料	単位数量	1	単価	11,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
全塩化物イオン量試験 JIS　A　1154		箇所	1	11,000	11,000	
合計					11,000	
単価					11,000	円／試料

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	電磁波レーダー（鉄筋探査）	1.0m×1.0m	単位	箇所	単位数量	1	単価	7,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電磁波レーダー（鉄筋探査） 1.0m×1.0m		箇所	1	7,000	7,000	
合計					7,000	
単価					7,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	中性化試験（ドリル法）		単位	本	単位数量	1	単価	4,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中性化試験（ドリル法）		本	1	4,000	4,000	
合計					4,000	
単価					4,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	コア採取	復旧含む、φ50～100㎜	単位	本	単位数量	1	単価	18,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コア採取 復旧含む、φ50～100㎜		本	1	18,000	18,000	
合計					18,000	
単価					18,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人	単位数量	1	単価	16,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1	16,000	16,000	
合計					16,000	
単価					16,000	円／人

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	4級基準点測量	永久標識設置なし,伐採含まない	単位	点	単位数量	1	単価	37,170

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
作業計画 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	3,464	3,464	
選点 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	10,350	10,350	
観測 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	15,690	15,690	
計算整理 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	7,668	7,668	
合計					37,172	
単価					37,170	円／点

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	河川定期縦断測量 直接水準		単位	km	単位数量	1	単価	204,300

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
観測 直接水準		km	1	138,500	138,500	
縦断面図作成 直接水準		km	1	32,920	32,920	
点検整理 直接水準		km	1	32,920	32,920	
合計					204,340	
単価					204,300	円／km

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	河川定期横断測量 直接水準(平地)	平均測量幅:25m	単位	本	単位数量	1	単価	9,255

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
観測 直接水準(平地)		本	1	5,360	5,360	
横断面図作成 直接水準(平地)		本	1	2,990	2,990	
点検整理 直接水準(平地)		本	1	905.4	905	
合計					9,255	
単価					9,255	円／本