

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島引田線（名田橋） 藍・徳命 橋梁耐震補強工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
工場製作工		式		1			
RC橋脚巻立て鋼板製作工		式		1			
製作加工	鋼材規格:補強鋼板SM570 フラケット無	t		17.1			
製作加工	鋼材規格:補強鋼板SM570 フラケット有	t		3.5			
製作加工	鋼材規格:H形鋼SM570	t		3.9			
製作加工	鋼材規格:定着アンカー用フラケットSM400	t		3.6			
ナット	M20用	個		144			
ワッシャ	M36用	個		144			
工場塗装		式		1			
工場塗装	塗装種別:仕様①	m2		137			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島引田線（名田橋） 藍・徳命 橋梁耐震補強工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工場塗装	塗装種別:仕様②	m2		272			
工場純工事費		式		1			
工場管理費		式		1			
(工場製作原価)		式		1			
橋梁保全工事		式		1			
橋脚巻立て工		式		1			
作業土工 本施工時		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		520			
埋戻し	土質:土砂	m3		520			
RC橋脚鋼板巻立て工(構造物単位)		式		1			
鋼板巻立て	支柱区分:C支柱, 鋼材規格:SM570, 板厚:12mm, 注入材材質:無収縮モルタル	m2		215			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島引田線（名田橋） 藍・徳命 橋梁耐震補強工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場溶接	平均板厚:12～22mm	m		400			
定着用アンカー	径:38mm, 削孔長:0.77m, 鉄筋探查含む	箇所		136			
ボルト	M20*60, ワッシャ含む	個		144			
現場塗装	塗装種別:仕様①	m2		137			
現場塗装	塗装種別:仕様③	m2		15			
現場塗装	塗装種別:仕様④	m2		5			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.6			
根巻きコンクリート	コンクリート規格:24-12-25 (20) (高炉)	m3		30			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		78			
仮設工		式		1			
工事用道路工 試掘調査時＋本施工時		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島引田線（名田橋） 藍・徳命 橋梁耐震補強工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		1,800			
大型土のう	大型土のう規格:1t土のう 径110*長108cm	袋		296			
ヒューム管	φ1,000mm 外圧管1種	m		58			
整地		式		1			
整地・集積積み 試掘調査時	伐木除根	m2		650			
運搬 試掘調査時	伐木除根	m3		6			
処分費 試掘調査時	伐木除根	t		8			
敷鉄板 本施工時	1524*6096mm	枚		43			
作業土工 試掘調査時		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		520			
埋戻し	土質:土砂	m3		520			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島引田線（名田橋） 藍・徳命 橋梁耐震補強工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
土留・仮締切工 試掘調査時＋本施工時		式		1			
遮水シート	厚1.0+10.0mm	m2		857			
大型土のう	大型土のう規格:1t土のう 径110*長108cm	袋		372			
水替工 試掘調査時＋本施工時		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日		180			
汚濁防止工		式		1			
濁水処理設備 試掘調査時	60日	箇所		1			
濁水処理設備 本施工時	120日	箇所		1			
交通管理工 試掘調査時＋本施工時		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		50			
直接工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島引田線（名田橋） 藍・徳命 橋梁耐震補強工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費	敷鉄板	t		69			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
（現場原価）		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

工事数量総括表(本01)

[illegible]