

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号（下勘場橋） 神・上分 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
橋梁補修工		式		1			
断面修復工		式		1			
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.596m3, 材料種類:断面修復材 , 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:無し	構造物		1			
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.183m3, 材料種類:断面修復材 , 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:有り	構造物		1			
ひび割れ補修工		式		1			
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m以下, 材料種類:エポキシ樹脂系	構造物		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		7.2			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		54.4			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号（下勘場橋） 神・上分 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
表層		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		54.4		
舗装工			式		1		
橋面防水工			式		1		
橋面防水		防水工種類:塗膜防水	m2		54.4		
橋梁床版工			式		1		
床版排水工			式		1		
床版排水工			箇所		4		
構造物撤去工			式		1		
運搬処理工			式		1		
殻運搬		殻種別:アスファルト殻	m3		2.7		
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.5		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号（下勘場橋） 神・上分 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3		2.7		
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.5		
汚泥処分			t		0.009		
仮設工			式		1		
仮設足場			式		1		
吊足場		H<1.5m	m2		59.4		
朝顔			m2		59.4		
板張防護			m2		59.4		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員 昼間		B	人日		8		
直接工事費			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号（下勘場橋） 神・上分 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			