徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８企総管　川口発電所　送電線遮断器取替工事（一部債務負担）	事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電気設備(機器単体)		式	1		27,900,000		
受変電設備		式	1		27,900,000		
特別高圧受変電設備		式	1		27,900,000		
遮断器（環境配慮型）		式	1		27,900,000		内　1号
機器単体費計（工場製作原価）		式	1		27,900,000		
電気設備		式	1		16,146,308		
受変電設備工		式	1		1,278,080		
特別高圧受変電設備設置工		式	1		903,620		
特高受変電設備設置		式	1		903,620		内　2号
特別高圧受変電設備撤去工		式	1		374,460		
特高受変電設備撤去		式	1		374,460		内　3号
複合工費		式	1		1,820,085		
機器搬入費		式	1		193,800		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８企総管　川口発電所　送電線遮断器取替工事（一部債務負担）	事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機器搬入費		式	1		193,800		内　4号
機器搬出費		式	1		145,500		
機器搬出費		式	1		145,500		内　5号
遮断器基礎設置費		式	1		813,397		
遮断器基礎設置費		式	1		813,397		内　6号
遮断器基礎撤去費		式	1		667,388		
遮断器基礎撤去費		式	1		667,388		内　7号
撤去品処理費		式	1		7,934,463		
撤去品処理費		式	1		7,934,463		
撤去品処理費(売却代)		式	1		-82,950		内　8号
撤去品処理費(SF6ｶﾞｽ)		式	1		7,770,000		内　9号
撤去品処理費(その他)		式	1		247,413		内　10号
仮設工		式	1		5,113,680		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８企総管　川口発電所　送電線遮断器取替工事（一部債務負担）	事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費		式	1		72,384		
材料費		式	1		72,384		内　11号
仮設工		式	1		5,041,296		
仮設足場		式	1		130,288		内　12号
仮設受電設備設置		式	1		4,376,019		内　13号
仮設受電設備撤去		式	1		534,989		内　14号
直接工事費		式	1		16,146,308		
共通仮設		式	1		1,505,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		1,505,000		
純工事費		式	1		17,651,308		
現場管理費		式	1		5,684,000		
機器間接費		式	1		4,142,000		
技術者間接費		式	1		468,000		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８企総管　川口発電所　送電線遮断器取替工事（一部債務負担）	事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機器管理費		式	1		3,674,000		
工事原価		式	1		27,477,308		
一般管理費等		式	1		5,608,692		
工事価格		式	1		60,986,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		6,098,600		
工事費計		式	1		67,084,600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	遮断器（環境配慮型）

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
遮断器（環境配慮型）		台	1	27,200,000	27,200,000		
架台		台	1	700,000	700,000		
合計					27,900,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	特高受変電設備設置

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
遮断器据付	70kV以下 2500MVAｶﾞｽ･空気,新設,補正なし	台	1	649,200	649,200		
屋外機構設置(鋼材)	鋼材組立(特高据付),新設,人力施工	t	0.4	332,300	132,920		
特高受変電設備調整	継電器盤,補正なし	面	2	60,750	121,500		
合計					903,620		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	特高受変電設備撤去

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
遮断器据付	70kV以下 2500MVAｶﾞｽ･空気,撤去(不使用),補正なし	台	1	324,600	324,600		
屋外機構設置(鋼材)	鋼材組立(特高据付),撤去(不使用),人力施工	t	0.3	166,200	49,860		
合計					374,460		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	機器搬入費

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機器搬入費(揚重機除く) 3000kg以下		t	3	64,600	193,800		
合計					193,800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	機器搬出費

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機器搬出費(揚重機除く)(撤去用) 3000kg以下		t	2.5	58,200	145,500		
合計					145,500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	遮断器基礎設置費

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,人力打設,21-8-25(20)(高炉),一般養生,有り,全ての費用	m3	5.2	49,480	257,296		
型枠	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	8	9,752	78,016		
鉄筋 D10、D13		kg	215	330	70,950		
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	構内地中 125mm以下,新設,FEP 100mm,1条,0%	m	5	3,256	16,280		
防水塗装		式	1		380,700		
あと施工ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ引張試験	引張試験	本	3	3,385	10,155		
合計					813,397		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	遮断器基礎撤去費

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ取り壊し 人力　標準		m3	5.9	104,000	613,600		
鉄筋切断 集積共		m3	5.9	1,060	6,254		
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	構内地中 125mm以下,撤去(不使用), FEP 100mm,1条	m	3	798	2,394		
既存防水層撤去		式	1		45,140		
合計					667,388		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	撤去品処理費(売却代)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ ﾍﾋﾞｰH2		t	2.1	-39,500	-82,950		
合計					-82,950		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　9号	撤去品処理費(SF6ｶﾞｽ)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
SF6ガス回収		式	1		4,160,000		
SF6ガス回収機材損料		式	1		386,000		
SF6ガス運搬		式	1		1,390,000		
SF6ガス処分		式	1		1,834,000		
合計					7,770,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　10号	撤去品処理費(その他)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
廃プラスチック類		t	0.1	35,000	3,500		
コンクリート殻（有筋）		t	14.3	700	10,010		
ガラス・陶磁器くず		t	0.4	5,640	2,256		
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t,無し,32.5km以下	t	2.1	14,680	30,828		
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t,無し,32.5km以下	t	0.5	14,680	7,340		
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称4-4.5t積級吊2.9t,無し,28.0km以下	t	14.3	13,530	193,479		
合計					247,413		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　11号	材料費

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
端末処理材料(CV)JCAA規格 6KV 屋外 22mm2 3心		組	4	17,400	69,600		[ ][1]
雑材料 全体の%	4%	式	1		2,784		[1][ ]
合計					72,384		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　12号	仮設足場

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工 (単管足場)		掛m2	34	3,832	130,288		
合計					130,288		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　13号	仮設受電設備設置

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
受電設備賃料		式	1		3,570,000		
引込設備設置		式	1		48,824		
高圧受変電設備設置		式	1		386,222		
高圧負荷開閉器設置		式	1		13,300		
配管敷設		式	1		45,283		
配線敷設		式	1		312,390		
合計					4,376,019		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　14号	仮設受電設備撤去

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
引込設備撤去		式	1		48,824		
高圧受変電設備撤去		式	1		189,672		
高圧負荷開閉器撤去		式	1		13,300		
配管撤去		式	1		45,283		
配線撤去		式	1		237,910		
合計					534,989		