

見積参考資料

工事名 R8波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設2工事

◇経費情報

工種区分	用排水機設備製作据付工事(修繕)
単価地区	美波1
単価使用年月	令和8年9月
施工地域区分	中山間地域
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事

項 目 名	内 容
事業主体名	美波農林事務所 農村整備
事業名	種苗生産施設管理費
地区名	県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事
施工場所	海部郡海陽町浅川
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美波 1
工期	
積算体系年月	令和 8 年 9 月
単価期適用年月	令和 8 年 9 月－A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R8波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設2工事

[illegible]

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【施設機械設備製作据付工事】
工種区分	用排水機設備製作据付工事（修繕）
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・ 工事原価				
3 ・ ・ 製作工事原価				
4 純製作費				
5 ・ ・ ・ 直接製作費	1.000	式		
6 ・ ・ 据付工事原価				
7 純工事費				
8 ・ ・ ・ 直接工事費	1.000	式		
9 ・ ・ ・ 間接工事費				
10 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費				
11 ・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
12 ・ ・ ・ ・ 現場管理費				

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
13 据付間接費				
14 . . 設計技術費				
15 . 一般管理費等				
16 . 一括計上価格	1.000	式		
17 機器単体費				
18 処分費等（直接工事費の内数）				
19 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R8波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設2工事

[illegible]

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費内訳				
直接工事費	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・ 作業土工(配管設備)	1.000	式		
・ ・ ・ 掘削	1.000	式		
・ ・ ・ 埋戻	1.000	式		
・ ・ ・ 砂基礎(底面)	1.000	式		
・ ・ ・ 砂基礎(側面)	1.000	式		
・ ・ ・ 砂基礎(管頂)	1.000	式		
・ ・ ・ C0舗装版切断	1.000	式		
・ ・ ・ 舗装版破碎	1.000	式		
・ ・ ・ 殻運搬	1.000	式		
・ ・ ・ 殻処理	1.000	式		
・ ・ ・ コンクリート舗装工	1.000	式		
・ ・ ・ 残土処理	1.000	式		
・ ・ ・ 埋設表示シート	1.000	式		

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・複合工	1.000	式		
・ ・ 複合工	1.000	式		
・ ・ ・ コンクリート構造物取り壊し	1.000	式		
・ ・ ・ コンクリート	1.000	式		
・ ・ ・ 型枠	1.000	式		
・ ・ ・ 鉄筋	1.000	式		
・ ・ ・ ケミカルアンカー	1.000	式		
・資材費	1.000	式		
・ ・ 資材費(ポンプ設備)	1.000	式		
・ ・ ・ 玉形フレキ	1.000	式		
・ ・ ・ 逆止弁	1.000	式		
・ ・ ・ PVC仕切弁	1.000	式		
・ ・ ・ フランジ短管	1.000	式		
・ ・ ・ T字管	1.000	式		
・ ・ ・ PVC仕切弁	1.000	式		
・ ・ ・ T字管	1.000	式		

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・・・ T字管	1.000	式		
・・・ 曲管	1.000	式		
・・・ 曲管	1.000	式		
・・・ フランジ短管	1.000	式		
・・・ PVC仕切弁	1.000	式		
・・・ 伸縮管	1.000	式		
・・・ 電動バタフライ弁	1.000	式		
・・・ 片落管	1.000	式		
・・・ フランジ短管	1.000	式		
・・・ 伸縮管	1.000	式		
・・・ 電動バタフライ弁	1.000	式		
・・・ 曲管	1.000	式		
・・・ 曲管	1.000	式		
・・・ 両受け短管	1.000	式		
・・・ 玉形フレキ	1.000	式		
・・・ 曲管	1.000	式		
・・・ 電動弁支持架台	1.000	式		
・・資材費(電気設備)	1.000	式		

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・ ・ ・ 動力ケーブル	1.000	式		
・ ・ ・ 動力ケーブル	1.000	式		
・ ・ ・ 動力ケーブル	1.000	式		
・ ・ ・ 制御ケーブル	1.000	式		
・ ・ ・ 制御ケーブル	1.000	式		
・ ・ ・ 制御ケーブル	1.000	式		
・ ・ ・ 計装ケーブル	1.000	式		
・ ・ ・ 計装ケーブル	1.000	式		
・ ・ ・ 電線	1.000	式		
・ ・ ・ 電線	1.000	式		
・ ・ ・ 電線	1.000	式		
・ ・ ・ 専用ケーブル	1.000	式		
・ 労務費	1.000	式		
・ ・ 労務費(ポンプ設備)	1.000	式		
・ ・ ・ No.1片吸込渦巻ポンプ撤去	1.000	式		
・ ・ ・ No.1片吸込渦巻ポンプ据付	1.000	式		
・ ・ ・ No.1真空ポンプ据付	1.000	式		

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・ ・ ・ No.2真空ポンプ据付	1.000	式		
・ ・ ・ 既設配管類撤去	1.000	式		
・ ・ ・ 配管類据付	1.000	式		
・ ・ 労務費(電気設備)	1.000	式		
・ ・ ・ No.1ポンプ操作盤撤去	1.000	式		
・ ・ ・ No.1ポンプ操作盤据付	1.000	式		
・ 直接経費	1.000	式		
・ ・ 直接経費	1.000	式		
・ ・ ・ 試運転調整	1.000	式		
・ ・ ・ 機械経費	1.000	式		
・ 輸送費	1.000	式		
・ ・ 輸送費	1.000	式		
・ ・ ・ 交換品輸送(ポンプ設備)	1.000	式		
・ ・ ・ 交換品輸送(電気設備)	1.000	式		
・ ・ ・ 資材輸送(ポンプ設備)	1.000	式		
・ ・ ・ 資材輸送(電気設備)	1.000	式		

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R8波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設2工事

[illegible]

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接製作費					
・用排水機修繕工	1.000	式			
・ ・ 機器単体費(ポンプ設備)	1.000	式			
・ ・ ・ No.1片吸込渦巻ポンプ	1.000	台			1 台当たり
No.1片吸込渦巻ポンプ φ150×φ125×5.0m3/min×4P×30kW	1.000	台			単A S単 51号
合 計					
・ ・ ・ 満水検知機	1.000	個			1 個当たり
満水検知器	1.000	個			単A S単 52号
合 計					
・ ・ ・ 真空ポンプ	2.000	台			1 台当たり
真空ポンプ 口径32mm×2.2kw	1.000	台			単A S単 53号
合 計					
・ ・ 機器単体費(電気設備)	1.000	式			
・ ・ ・ No.1ポンプ操作盤	1.000	面			1 面当たり
No.1ポンプ操作盤 900×2500×500	1.000	面			単A S単 54号

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R8波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設2工事

[illegible]

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費					
・ 土工	1.000	式			
・ ・ 作業土工(配管設備)	1.000	式			
・ ・ ・ 掘削	20.000	m3			1 m3当たり
SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -, -	1.000	m3			単 A S 単 59号
合 計					
・ ・ ・ 埋戻	5.000	m3			1 m3当たり
SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			単 A S 単 60号
人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3			単 A S 単 1号
合 計					
・ ・ ・ 砂基礎(底面)	1.500	m3			1 m3当たり
パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),バケット容量0.28m3,振動コンパクタ,区分 I ,なし,なし	1.000	m3			単 A S 単 48号
合 計					
・ ・ ・ 砂基礎(側面)	3.200	m3			1 m3当たり

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),バケット容量0.28m3,振動コンパクタ,区分Ⅰ,なし,なし	1.000	m3			単A S単 48号
合 計					
・・・ 砂基礎(管頂)	1.300	m3			1 m3当たり
パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),バケット容量0.28m3,振動コンパクタ,区分Ⅰ,なし,なし	1.000	m3			単A S単 48号
合 計					
・・・ C0舗装版切断	22.400	m			1 m当たり
SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-	1.000	m			単A S単 64号
合 計					
・・・ 舗装版破碎	20.000	m ²			1 m ² 当たり
SP 舗装版破碎 コンクリート舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²			単A S単 63号
合 計					
・・・ 殻運搬	2.000	m3			1 m3当たり

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,41.3km以下	1.000	m3			単A S単 62号
合 計					
・・・ 殻処理	2.000	m3			1 m3当たり
CO殻処分費(無筋)	1.000	m3			単A S単 45号
合 計					
・・・ コンクリート舗装工	20.000	m ²			1 m ² 当たり
コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),10cm	1.000	m ²			単A S単 49号
合 計					
・・・ 残土処理	19.000	m3			1 m3当たり
SP 土砂等運搬 小規模,バケツ杓 バケツ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m3			単A S単 61号
合 計					
・・・ 埋設表示シート	1.000	巻			1 巻当たり
埋設表示シート	1.000	巻			単A S単 3号

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・複合工	1.000	式			
・ ・ 複合工	1.000	式			
・ ・ ・ コンクリート構造物取り壊し	0.100	m3			1 m3当たり
【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3			単A S単 46号
合 計					
・ ・ ・ コンクリート	0.500	m3			1 m3当たり
SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C 60%	1.000	m3			単A S単 68号
合 計					
・ ・ ・ 型枠	1.200	m ²			1 m ² 当たり
SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²			単A S単 65号
合 計					
・ ・ ・ 鉄筋	0.048	ton			1 ton当たり

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,差筋および杭頭処理,D13,SD295,なし	1.000	ton			単A S単 47号
合 計					
・ ・ ・ ケミカルアンカー	1.000	式			1 式当たり
ケミカルアンカー D13,,	30.000	箇所			単A S単 4号
合 計					
・ 資材費	1.000	式			
・ ・ 資材費(ポンプ設備)	1.000	式			
・ ・ ・ 玉形フレキ	1.000	個			1 個当たり
玉形フレキ φ125×10K,,	1.000	個			単A S単 5号
合 計					
・ ・ ・ 逆止弁	1.000	台			1 台当たり
逆止弁 φ125×10K,,	1.000	台			単A S単 6号
合 計					
・ ・ ・ PVC仕切弁	1.000	台			1 台当たり

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PVC仕切弁 φ125×10K,,	1.000	台			単A S単 7号
合 計					
・ ・ ・ フランジ短管	1.000	個			1 個当たり
フランジ短管 FRP製 φ125×10K (離脱防止機能付き),,	1.000	個			単A S単 8号
合 計					
・ ・ ・ T字管	1.000	個			1 個当たり
T字管 FRP製 φ200×φ125 (離脱防止機能付き),,	1.000	個			単A S単 9号
合 計					
・ ・ ・ PVC仕切弁	5.000	台			1 台当たり
PVC仕切弁 φ200×10K,,	1.000	台			単A S単 10号
合 計					
・ ・ ・ T字管	1.000	個			1 個当たり
T字管 FRP製 φ200×150K (離脱防止機能付き),,	1.000	個			単A S単 11号
合 計					

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ ・ T字管	1.000	個			1 個当たり
T字管 FRP製 φ200×200K (離脱防止機能付き),,	1.000	個			単A S単 12号
合 計					
・ ・ ・ 曲管	2.000	個			1 個当たり
曲管 FRP製 φ200×90 ° (離脱防止機能付き),,	1.000	個			単A S単 13号
合 計					
・ ・ ・ 曲管	1.000	個			1 個当たり
曲管 FRP製 φ150×90 ° (離脱防止機能付き),,	1.000	個			単A S単 14号
合 計					
・ ・ ・ フランジ短管	3.000	個			1 個当たり
フランジ短管 FRP製 φ150×10K (離脱防止機能付き),,	1.000	個			単A S単 15号
合 計					
・ ・ ・ PVC仕切弁	1.000	台			1 台当たり

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PVC仕切弁 φ150×10K,,	1.000	台			単A S単 16号
合 計					
・ ・ ・ 伸縮管	1.000	個			1 個当たり
伸縮管 150A×200L×10K,,	1.000	個			単A S単 17号
合 計					
・ ・ ・ 電動バタフライ弁	1.000	台			1 台当たり
電動バタフライ弁 150A×280L×10K,,	1.000	台			単A S単 18号
合 計					
・ ・ ・ 片落管	1.000	個			1 個当たり
片落管 FRP製 φ350×φ200 (離脱防止機能付き),,	1.000	個			単A S単 19号
合 計					
・ ・ ・ フランジ短管	11.000	個			1 個当たり
フランジ短管 FRP製 φ350×10K,,	1.000	個			単A S単 20号
合 計					

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ ・ 伸縮管	3.000	個			1 個当たり
伸縮管 350A×500L×10K,,	1.000	個			単A S単 21号
合 計					
・ ・ ・ 電動バタフライ弁	1.000	台			1 台当たり
電動バタフライ弁 350A×430L×10K,,	1.000	台			単A S単 22号
合 計					
・ ・ ・ 曲管	2.000	個			1 個当たり
曲管 FRP製 φ350×90 ° (離脱防止機能付き),,	1.000	個			単A S単 23号
合 計					
・ ・ ・ 曲管	5.000	個			1 個当たり
曲管 FRP製 φ150×90 ° (離脱防止機能付き),,	1.000	個			単A S単 24号
合 計					
・ ・ ・ 両受け短管	2.000	個			1 個当たり

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
両受け短管 FRP製 φ150 (離脱防止機能付き),,	1.000	個			単 A S 単 25号
合 計					
・ ・ ・ 玉形フレキ	1.000	個			1 個当たり
玉形フレキ φ150×10K,,	1.000	個			単 A S 単 26号
合 計					
・ ・ ・ 曲管	1.000	個			1 個当たり
曲管 FRP製 φ350×45 (離脱防止機能付き),,	1.000	個			単 A S 単 27号
合 計					
・ ・ ・ 電動弁支持架台	284.000	kg			1 kg当たり
電動弁指示架台 SUS L 75×75×t6,,	1.000	kg			単 A S 単 28号
合 計					
・ ・ 資材費(電気設備)	1.000	式			
・ ・ ・ 動力ケーブル	23.000	m			1 m当たり
動力ケーブル CVT 60sq,,	1.000	m			単 A S 単 29号

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ ・ ・ 動力ケーブル	1.000	式			1 式当たり
動力ケーブル CV 3.5sq-3c,,	45.000	m			単 A S 単 30号
合 計					
・ ・ ・ 動力ケーブル	1.000	式			1 式当たり
動力ケーブル CV 1.25sq-3c,,	33.000	m			単 A S 単 31号
合 計					
・ ・ ・ 制御ケーブル	1.000	式			1 式当たり
制御ケーブル CVV 1.25sq-10c,,	42.000	m			単 A S 単 32号
合 計					
・ ・ ・ 制御ケーブル	1.000	式			1 式当たり
制御ケーブル CVV 1.25sq-6c,,	18.000	m			単 A S 単 33号
合 計					

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・・・ 制御ケーブル	1.000	式			1 式当たり
制御ケーブル CVV 1.25sq-3c,,	34.000	m			単 A S 単 34号
合 計					
・・・ 計装ケーブル	1.000	式			1 式当たり
計装ケーブル CVV-S 1.25sq-3c,,	12.000	m			単 A S 単 35号
合 計					
・・・ 計装ケーブル	1.000	式			1 式当たり
計装ケーブル CVV-S 1.25sq-2c,,	16.000	m			単 A S 単 36号
合 計					
・・・ 電線	1.000	式			1 式当たり
電線 IV 22sq,,	11.000	m			単 A S 単 37号
合 計					
・・・ 電線	1.000	式			1 式当たり
電線 IV 3.5sq,,	13.000	m			単 A S 単 38号

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ ・ ・ 電線	1.000	式			1 式当たり
電線 IV 2sq,,	45.000	m			単 A S 単 39号
合 計					
・ ・ ・ 専用ケーブル	1.000	式			1 式当たり
専用ケーブル ,,	12.000	m			単 A S 単 40号
合 計					
・ 労務費	1.000	式			
・ ・ 労務費(ポンプ設備)	1.000	式			
・ ・ ・ No.1片吸込渦巻ポンプ撤去	1.000	式			1 式当たり
[施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備,,	1.400	人			単 A S 単 56号
[施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備,,	4.500	人			単 A S 単 57号
合 計					
・ ・ ・ No.1片吸込渦巻ポンプ据付	1.000	式			1 式当たり

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
[施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備,,	3.500	人			単 A S 単 56号
[施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備,,	16.500	人			単 A S 単 57号
据付間接費	1.000	式			単 A X 単 9号
据付材料費	1.000	式			単 A X 単 5号
補助材料費(据付)	1.000	式			単 A X 単 1号
合 計					
計 (1) (直接費対象分)					
計 (2) (間接費対象分)					
・・・ No.1真空ポンプ据付	1.000	式			1 式当たり
[施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備,,	3.600	人			単 A S 単 56号
[施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備,,	6.800	人			単 A S 単 57号
据付間接費	1.000	式			単 A X 単 10号
据付材料費	1.000	式			単 A X 単 6号
補助材料費(据付)	1.000	式			単 A X 単 2号
合 計					
計 (1) (直接費対象分)					
計 (2) (間接費対象分)					

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・・・ No.2真空ポンプ据付	1.000	式			1 式当たり
〔施設機械労務単価〕 用排水ポンプ設備,,	3.600	人			単 A S 単 56号
〔施設機械労務単価〕 用排水ポンプ設備,,	6.800	人			単 A S 単 57号
据付間接費	1.000	式			単 A X 単 11号
据付材料費	1.000	式			単 A X 単 7号
補助材料費(据付)	1.000	式			単 A X 単 3号
合 計					
計 (1) (直接費対象分)					
計 (2) (間接費対象分)					
・・・ 既設配管類撤去	1.000	式			1 式当たり
〔施設機械労務単価〕 用排水ポンプ設備,,	5.000	人			単 A S 単 56号
〔施設機械労務単価〕 用排水ポンプ設備,,	6.000	人			単 A S 単 57号
配管工	6.000	人			単 A S 単 2号
合 計					
・・・ 配管類据付	1.000	式			1 式当たり

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
[施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備,,	13.000	人			単 A S 単 56号
[施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備,,	20.000	人			単 A S 単 57号
配管工	20.000	人			単 A S 単 2号
合 計					
・ ・ 労務費(電気設備)	1.000	式			
・ ・ ・ No.1ポンプ操作盤撤去	1.000	式			1 式当たり
[施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備,,	1.400	人			単 A S 単 56号
[施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備,,	5.600	人			単 A S 単 57号
[施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備,,	5.800	人			単 A S 単 58号
合 計					
・ ・ ・ No.1ポンプ操作盤据付	1.000	式			1 式当たり
[施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備,,	4.000	人			単 A S 単 56号
[施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備,,	16.000	人			単 A S 単 57号
[施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備,,	16.000	人			単 A S 単 58号
据付間接費	1.000	式			単 A X 単 12号
据付材料費	1.000	式			単 A X 単 8号

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
補助材料費(据付)	1.000	式			単 A X 単 4号
合 計					
計 (1) (直接費対象分)					
計 (2) (間接費対象分)					
・ 直接経費	1.000	式			
・ ・ 直接経費	1.000	式			
・ ・ ・ 試運転調整	1.000	式			1 式当たり
[施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備,,	11.400	人			単 A S 単 57号
合 計					
・ ・ ・ 機械経費	3.000	日			1 日当たり
トラック[クレーン装置付] ,通称2t積級 吊能力2.9t,,,	1.000	日			単 A S 単 50号
合 計					
・ 輸送費	1.000	式			
・ ・ 輸送費	1.000	式			
・ ・ ・ 交換品輸送(ポンプ設備)	1.000	式			1 式当たり

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R8波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設2工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
交換品輸送(ポンプ設備) 工場～現地,,	1.000	式			単A S単 41号
合 計					
・ ・ ・ 交換品輸送(電気設備)	1.000	式			1 式当たり
交換品輸送(電気設備) 工場～現地,,	1.000	式			単A S単 42号
合 計					
・ ・ ・ 資材輸送(ポンプ設備)	1.000	式			1 式当たり
資材輸送(ポンプ設備) 工場～現地,,	1.000	式			単A S単 43号
合 計					
・ ・ ・ 資材輸送(電気設備)	1.000	式			1 式当たり
資材輸送(電気設備) 工場～現地,,	1.000	式			単A S単 44号
合 計					

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R8波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設2工事

[illegible]

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻				
	3)施工区分 4)締固め区分	はね付け+まき出し 振動コンパクタ(Ⅰ)				
	特殊作業員		0.200 人			
	普通作業員		1.110 人			
	諸雑費 10%		0.100			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 2号 ***					
	配管工		人		1.000 人	当たり算出
	配管工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	配管工		1.000 人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 3号 ***					
	埋設表示シート		巻		1.000 各単位	当たり算出
	埋設表示シート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	埋設表示シート	1.000	巻			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 4号 ***					
	ケミカルアンカー		箇所		1.000 各単位	当たり算出
	ケミカルアンカー D13,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	ケミカルアンカー D13	1.000	箇所			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 5号 ***					
	玉形フレキ		個		1.000 各単位	当たり算出
	玉形フレキ φ125×10K,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	玉形フレキ φ125×10K	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 6号 ***					
	逆止弁		台		1.000 各単位	当たり算出
	逆止弁 φ125×10K,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	逆止弁 φ125×10K	1.000	台			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 7号 ***					
	PVC仕切弁		台		1.000 各単位	当たり算出
	PVC仕切弁 φ125×10K,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	PVC仕切弁 φ125×10K	1.000	台			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 8号 ***					
	フランジ短管		個		1.000 各単位	当たり算出
	フランジ短管 FRP製 φ125×10K (離脱防止機能付き),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	フランジ短管 FRP製 φ125×10K (離脱防止機能付き)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 9号 ***					
	T字管		個		1.000 各単位	当たり算出
	T字管 FRP製 φ200×φ125 (離脱防止機能付き),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	T字管 FRP製 φ200×φ125 (離脱防止機能付き)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 10号 ***					
	PVC仕切弁		台		1.000 各単位	当たり算出
	PVC仕切弁 φ200×10K,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	PVC仕切弁 φ200×10K	1.000	台			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 11号 ***					
	T字管		個		1.000 各単位	当たり算出
	T字管 FRP製 φ200×150K (離脱防止機能付き),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	T字管 FRP製 φ200×150K (離脱防止機能付き)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 12号 ***					
	T字管		個		1.000 各単位	当たり算出
	T字管 FRP製 φ200×200K (離脱防止機能付き),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	T字管 FRP製 φ200×200K (離脱防止機能付き)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 13号 ***					
	曲管		個		1.000 各単位	当たり算出
	曲管 FRP製 φ200×90° (離脱防止機能付き),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	曲管 FRP製 φ200×90° (離脱防止機能付き)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 14号 ***					
	曲管		個		1.000 各単位	当たり算出
	曲管 FRP製 φ150×90° (離脱防止機能付き),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	曲管 FRP製 φ150×90° (離脱防止機能付き)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 15号 ***					
	フランジ短管		個		1.000 各単位	当たり算出
	フランジ短管 FRP製 φ150×10K (離脱防止機能付き),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	フランジ短管 FRP製 φ150×10K (離脱防止機能付き)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 16号 ***					
	PVC仕切弁		台		1.000 各単位	当たり算出
	PVC仕切弁 φ150×10K,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	PVC仕切弁 φ150×10K	1.000	台			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 17号 ***					
	伸縮管		個		1.000 各単位	当たり算出
	伸縮管 150A×200L×10K,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	伸縮管 150A×200L×10K	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 18号 ***					
	電動バタフライ弁		台		1.000 各単位	当たり算出
	電動バタフライ弁 150A×280L×10K,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	電動バタフライ弁 150A×280L×10K	1.000	台			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 19号 ***					
	片落管		個		1.000 各単位	当たり算出
	片落管 FRP製 φ350×φ200 (離脱防止機能付き),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	片落管 FRP製 φ350×φ200 (離脱防止機能付き)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 20号 ***					
	フランジ短管		個		1.000 各単位	当たり算出
	フランジ短管 FRP製 φ350×10K,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	フランジ短管 FRP製 φ350×10K	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 21号 ***					
	伸縮管		個		1.000 各単位	当たり算出
	伸縮管 350A×500L×10K,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	伸縮管 350A×500L×10K	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 22号 ***					
	電動バタフライ弁		台		1.000 各単位	当たり算出
	電動バタフライ弁 350A×430L×10K,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	電動バタフライ弁 350A×430L×10K	1.000	台			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 23号 ***					
	曲管		個		1.000 各単位	当たり算出
	曲管 FRP製 φ350×90 ° (離脱防止機能付き),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	曲管 FRP製 φ350×90 ° (離脱防止機能付き)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 24号 ***					
	曲管		個		1.000 各単位	当たり算出
	曲管 FRP製 φ150×90 ° (離脱防止機能付き),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	曲管 FRP製 φ150×90 ° (離脱防止機能付き)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 25号 ***					
	両受け短管		個		1.000 各単位	当たり算出
	両受け短管 FRP製 φ150 (離脱防止機能付き),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	両受け短管 FRP製 φ150 (離脱防止機能付き)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 26号 ***					
	玉形フレキ		個		1.000 各単位	当たり算出
	玉形フレキ φ150×10K,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	玉形フレキ φ150×10K	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 27号 ***					
	曲管		個		1.000 各単位	当たり算出
	曲管 FRP製 φ350×45 (離脱防止機能付き),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	曲管 FRP製 φ350×45 (離脱防止機能付き)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 28号 ***					
	電動弁指示架台		kg		1.000 各単位	当たり算出
	電動弁指示架台 SUS L 75×75×t6,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	電動弁指示架台 SUS L 75×75×t6	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 29号 ***					
	動力ケーブル		m		1.000 各単位	当たり算出
	動力ケーブル CVT 60sq, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	動力ケーブル CVT 60sq	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 30号 ***					
	動力ケーブル		m		1.000 各単位	当たり算出
	動力ケーブル CV 3.5sq-3c, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	動力ケーブル CV 3.5sq-3c	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 31号 ***					
	動力ケーブル		m		1.000 各単位	当たり算出
	動力ケーブル CV 1.25sq-3c,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	動力ケーブル CV 1.25sq-3c	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 32号 ***					
	制御ケーブル		m		1.000 各単位	当たり算出
	制御ケーブル CVV 1.25sq-10c,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	制御ケーブル CVV 1.25sq-10c	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 33号 ***					
	制御ケーブル		m		1.000 各単位	当たり算出
	制御ケーブル CVV 1.25sq-6c,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	制御ケーブル CVV 1.25sq-6c	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 34号 ***					
	制御ケーブル		m		1.000 各単位	当たり算出
	制御ケーブル CVV 1.25sq-3c,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	制御ケーブル CVV 1.25sq-3c	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 35号 ***					
	計装ケーブル		m		1.000 各単位	当たり算出
	計装ケーブル CVV-S 1.25sq-3c,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	計装ケーブル CVV-S 1.25sq-3c	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 36号 ***					
	計装ケーブル		m		1.000 各単位	当たり算出
	計装ケーブル CVV-S 1.25sq-2c,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	計装ケーブル CVV-S 1.25sq-2c	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 37号 ***					
	電線		m		1.000 各単位	当たり算出
	電線 IV 22sq,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	電線 IV 22sq	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 38号 ***					
	電線		m		1.000 各単位	当たり算出
	電線 IV 3.5sq,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	電線 IV 3.5sq	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 39号 ***					
	電線		m		1.000 各単位	当たり算出
	電線 IV 2sq.,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	電線 IV 2sq	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 40号 ***					
	専用ケーブル		m		1.000 各単位	当たり算出
	専用ケーブル ,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	専用ケーブル	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 41号 ***					
	交換品輸送(ポンプ設備)		式		1.000 各単位	当たり算出
	交換品輸送(ポンプ設備)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	工場～現地,,			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	交換品輸送(ポンプ設備)					
	工場～現地	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 42号 ***					
	交換品輸送(電気設備)		式		1.000 各単位	当たり算出
	交換品輸送(電気設備)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	工場～現地,,			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	交換品輸送(電気設備)					
	工場～現地	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 43号 ***					
	資材輸送(ポンプ設備)		式		1.000 各単位	当たり算出
	資材輸送(ポンプ設備) 工場～現地,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	資材輸送(ポンプ設備) 工場～現地	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 44号 ***					
	資材輸送(電気設備)		式		1.000 各単位	当たり算出
	資材輸送(電気設備) 工場～現地,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	資材輸送(電気設備) 工場～現地	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 45号 ***					
	C0殻処分費(無筋)		m3		1.000 各単位	当たり算出
	C0殻処分費(無筋)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	C0殻処分費(無筋)	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 46号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)時間的制約	有筋 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単－ 47号 ***					
	鉄筋工（加工・組立）		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,差筋および杭頭処理,D13,SD295,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 差筋および杭頭処理		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D13 SD295				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton			
	土木一般世話役	0.200	人			
	鉄筋工	2.300	人			
	普通作業員	0.200	人			
	諸雑費	0.120				
	ラフテレンスレーン[油圧伸縮ｼﾞｸﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.040	日			<賃料>
	土木一般世話役	0.500	人			
	鉄筋工	3.300	人			
	普通作業員	0.300	人			
	諸雑費	0.020				

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単－ 48号 ***					
	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),バケット容量0.28m3,振動コンパクタ,区			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	分 I ,なし,なし					
	1)基礎区分	砂・砂質土				
	2)材料区分	山砂(SP相当品以上)				
	3)バケット規格	バケット容量0.28m3				
	4)締固め機械	振動コンパクタ				
	5)締固め区分	区分 I				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	山砂 クッション用(SP、SP-G、SGP)	13.200	m3			
	土木一般世話役	0.250	人			
	普通作業員	0.920	人			
	特殊作業員	0.200	人			
	諸雑費 12%	0.120				
	バケット[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)]	0.300	日			<賃料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	6.300	L			

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手 (特殊)	0.190	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 49号 ***					
	コンクリート舗装工(人力)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),10cm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)生コンクリート規格 2)舗設厚(cm)	圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B) 10cm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	10.600	m3			
	土木一般世話役	0.500	人			
	特殊作業員	1.100	人			
	普通作業員	2.100	人			
	雑品 2%	0.020				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 50号 ***					
	トラック[クレーン装置付]		日		1.000 各単位	当たり算出

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	トラック[クレーン装置付] 、通称2t積級 吊能力2.9t,,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード (同上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転 1 日当たり運転時間(T)	5.4時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分					
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)					
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
	トラック[クレーン装置付]					<損料>
		1.000	日			
	軽油 ハートル給油	21.000	L			
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S 単— 51号 ***					
	No.1片吸込渦巻ポンプ		台		1.000 各単位	当たり算出
	No.1片吸込渦巻ポンプ φ150×φ125×5.0m3/min×4P×30kW			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)基礎データ 2)規格	φ150×φ125×5.0m3/min×4P・・・		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	No.1片吸込渦巻ポンプ φ150×φ125×5.0m3/min×4P×30kW	1.000	台			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単— 52号 ***					
	満水検知器		個		1.000 各単位	当たり算出
	満水検知器			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ 2)規格			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	満水検知器	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単— 53号 ***					
	真空ポンプ		台		1.000 各単位	当たり算出
	真空ポンプ 口径32mm×2.2kw			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ 2)規格	口径32mm×2.2kw		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	真空ポンプ 口径32mm×2.2kw	1.000	台			

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 54号 ***					
	No.1ポンプ操作盤		面		1.000 各単位	当たり算出
	No.1ポンプ操作盤 900×2500×500			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ 2)規格	900×2500×500		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	No.1ポンプ操作盤 900×2500×500	1.000	面			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 55号 ***					
	電極		本		1.000 各単位	当たり算出
	電極 PH-2			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ 2)規格	PH-2		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	電極 PH-2	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 56号 ***					
	[施設機械労務単価]		人		1.000 [各単位]	当たり算出
	[施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)労務者区分			夜間制約作業時間:0.0		
	3)その他の補助文					
	普通作業員					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価					
	*** S単－ 57号 ***					
	[施設機械労務単価]		人		1.000 [各単位]	当たり算出
	[施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)労務者区分			夜間制約作業時間:0.0		
	3)その他の補助文					
	据 付 工					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価					

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 58号 ***					
	[施設機械労務単価]		人		1.000 [各単位]	当たり算出
	[施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)労務者区分	用排水ポンプ設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)その他の補助文					
	電 工					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価					
	*** S単－ 59号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				
	5)施工数量 6)平均施工幅員	標準 -				
	7)火薬使用 8)破砕片除去の有無	- -				

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単－ 60号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂,小規模(標準)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準)				
	単 価		m3			
	*** S単－ 61号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	小規模,バックホ ン バック容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土砂等発生現場	小規模				
	2)積込機種・規格	バックホ ン バック容量0.28m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	1.0km以下				
	単 価		m3			

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 62号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,41.3km以下			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)殻発生作業	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	41.3km以下				
	単 価		m3			
	*** S単－ 63号 ***					
	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破碎			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)舗装版種別	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	必要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(ｶﾝ-)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²			

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 64号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	コンクリート舗装版,-,15cm以下,-			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)舗装版種別	コンクリート舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	-				
	3)コンクリート舗装版厚	15cm以下				
	4)コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版	-				
	単 価		m			
	*** S単－ 65号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	一般型枠,小型構造物			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 66号 ***					
	既設交換品処分(ポンプ設備)		式		1.000 各単位	当たり算出

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	既設交換品処分(ポンプ設備)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)資材規格			夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	既設交換品処分(ポンプ設備)	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 67号 ***					
	既設交換品処分(電気設備)		式		1.000 各単位	当たり算出
	既設交換品処分(電気設備)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)資材規格			夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	既設交換品処分(電気設備)	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 68号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設	施工年度表	年度別収入	(	307	307
工事名	R8波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事					

[illegible]

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単－ 1号 ***					
	補助材料費(据付)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費(据付)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	用排水ポンプ設備				
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)					
	据付補助材料費	0.020	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 2号 ***					
	補助材料費(据付)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費(据付)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	用排水ポンプ設備				
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)					
	据付補助材料費	0.020	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単－ 3号 ***					
	補助材料費(据付)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費(据付)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	用排水ポンプ設備				
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)					
	据付補助材料費		0.020 式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 4号 ***					
	補助材料費(据付)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費(据付)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	用排水ポンプ設備				
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)					
	据付補助材料費		0.020 式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単－ 5号 ***					
	据付材料費		式		1.000 式	当たり算出
	据付材料費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備				
	2)原動機種別	電動機駆動				
	3)ポンプ形式	横軸(渦巻)				
	4)受電区別	低圧受電				
	5)管種区分	ステンレス管				
	6)原動機出力	30.000kW				
	8)据付材料費率(X)					
	9)工種区分の名称					
	10)据付材料費対象金額小計(円)					
	据付材料費	0.300	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 6号 ***					
	据付材料費		式		1.000 式	当たり算出
	据付材料費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備				
	2)原動機種別	電動機駆動				
	3)ポンプ形式	横軸(渦巻)				
	4)受電区別	低圧受電				
	5)管種区分	ステンレス管				
	6)原動機出力	30.000kW				

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	8)据付材料費率(X)					
	9)工種区分の名称					
	10)据付材料費対象金額小計(円)					
	据付材料費	0.300	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単一 7号 ***					
	据付材料費		式		1.000 式	当たり算出
	据付材料費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備				
	2)原動機種別	電動機駆動				
	3)ポンプ形式	横軸(渦巻)				
	4)受電区別	低圧受電				
	5)管種区分	ステンレス管				
	6)原動機出力	30.000kW				
	8)据付材料費率(X)					
	9)工種区分の名称					
	10)据付材料費対象金額小計(円)					
	据付材料費	0.300	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単－ 8号 ***					
	据付材料費		式		1.000 式	当たり算出
	据付材料費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備				
	2)原動機種別	電動機駆動				
	3)ポンプ形式	横軸(渦巻)				
	4)受電区別	低圧受電				
	5)管種区分	ステンス管				
	6)原動機出力	30.000kW				
	8)据付材料費率(X)					
	9)工種区分の名称					
	10)据付材料費対象金額小計(円)					
	据付材料費	0.300	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 9号 ***					
	据付間接費		式		1.000 式	当たり算出
	据付間接費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備				
	2)据付間接費率(Y)	140.000%				
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)					
	据付間接費	1.400	式			

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 10号 ***					
	据付間接費		式		1.000 式	当たり算出
	据付間接費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	用排水ポンプ設備 140.000%		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)					
	据付間接費		式			
		1.400				
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 11号 ***					
	据付間接費		式		1.000 式	当たり算出
	据付間接費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	用排水ポンプ設備 140.000%		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)					
	据付間接費		式			
		1.400				

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R8波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設2工事

[illegible]

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K96001	No.1片吸込渦巻ポンプ φ150×φ125×5.0m ³ /min×4P×30kW		台	11,500,000		S 単 51号
K96002	満水検知器		個	757,000		S 単 52号
K96003	真空ポンプ 口径32mm×2.2kw		台	10,600,000		S 単 53号
K96004	No.1ポンプ操作盤 900×2500×500		面	21,700,000		S 単 54号
K96006	電極 PH-2		本	14,000		S 単 55号
P96001	玉形フレキ φ125×10K		個	196,000		S 単 5号
P96002	逆止弁 φ125×10K		台	569,000		S 単 6号
P96003	PVC仕切弁 φ125×10K		台	131,000		S 単 7号
P96004	フランジ短管 FRP製 φ125×10K (離脱防止機能付き)		個	84,600		S 単 8号
P96005	T字管 FRP製 φ200×φ125 (離脱防止機能付き)		個	134,000		S 単 9号
P96006	PVC仕切弁 φ200×10K		台	272,000		S 単 10号
P96007	T字管 FRP製 φ200×150K (離脱防止機能付き)		個	144,000		S 単 11号
P96008	T字管 FRP製 φ200×200K (離脱防止機能付き)		個	161,000		S 単 12号
P96009	曲管 FRP製 φ200×90° (離脱防止機能付き)		個	147,000		S 単 13号
P96010	曲管 FRP製 φ150×90° (離脱防止機能付き)		個	116,000		S 単 14号
P96011	フランジ短管 FRP製 φ150×10K (離脱防止機能付き)		個	101,000		S 単 15号
P96012	PVC仕切弁 φ150×10K		台	271,000		S 単 16号
P96013	伸縮管 150A×200L×10K		個	1,310,000		S 単 17号

事業名	種苗生産施設管理費 県有種苗生産施設
工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96014	電動バタフライ弁 150A×280L×10K		台	5,290,000		S 単 18号
P96015	片落管 FRP製 φ350×φ200 (離脱防止機能付き)		個	191,000		S 単 19号
P96016	フランジ短管 FRP製 φ350×10K		個	163,000		S 単 20号
P96017	伸縮管 350A×500L×10K		個	2,270,000		S 単 21号
P96018	電動バタフライ弁 350A×430L×10K		台	7,030,000		S 単 22号
P96019	曲管 FRP製 φ350×90° (離脱防止機能付き)		個	338,000		S 単 23号
P96020	曲管 FRP製 φ150×90° (離脱防止機能付き)		個	119,000		S 単 24号
P96021	両受け短管 FRP製 φ150 (離脱防止機能付き)		個	119,000		S 単 25号
P96022	玉形フレキ φ150×10K		個	274,000		S 単 26号
P96023	曲管 FRP製 φ350×45 (離脱防止機能付き)		個	243,000		S 単 27号
P96024	電動弁指示架台 SUS L 75×75×t6		kg	2,860		S 単 28号
P96025	動力ケーブル CV 1.25sq-3c		m	171		S 単 31号
P96026	電線 IV 22sq		m	370		S 単 37号
P96027	専用ケーブル		m	5,280		S 単 40号
P96028	交換品輸送(ポンプ設備) 工場～現地		式	53,500		S 単 41号
P96029	交換品輸送(電気設備) 工場～現地		式	53,500		S 単 42号
P96030	資材輸送(ポンプ設備) 工場～現地		式	104,000		S 単 43号
P96031	資材輸送(電気設備) 工場～現地		式	21,000		S 単 44号

見積単価一覧表

工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	コンクリート殻（無筋）	m3	1,645	運搬距離 L=39Km
処分費	コンクリート殻（有筋）	m3	1,750	運搬距離 L=39Km
既設交換品処分(ポンプ設備)		式	-24,000	
既設交換品処分(電気設備)		式	-40,000	
No. 1片吸込渦巻ポンプ	$\phi 150 \times \phi 125 \times 5.0 \text{m}^3/\text{min} \times 4\text{P} \times 30\text{kW}$	台	11,500,000	
満水検知器		個	757,000	
真空ポンプ	口径25mm→口径32mm×2.2kw	台	10,600,000	
No. 1ポンプ操作盤	900×2500×500	面	21,700,000	
電極	PH-2	本	14,000	
玉形フレキ	$\phi 125 \times 10\text{K}$	個	196,000	

見積単価一覧表

工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事			
名称	規格	単位	単価	備考
逆止弁	φ 125×10K	台	569, 000	
PVC仕切弁	φ 125×10K	台	131, 000	
フランジ短管	FRP製 φ 125×10K (離脱防止機能付き)	個	84, 600	
T字管	FRP製 φ 200×φ 125 (離脱防止機能付き)	個	134, 000	
PVC仕切弁	φ 200×10K	台	272, 000	
T字管	FRP製 φ 200×150K(離脱防止機能付き)	個	144, 000	
T字管	FRP製 φ 200×200K(離脱防止機能付き)	個	161, 000	
曲管	FRP製 φ 200×90° (離脱防止機能付き)	個	147, 000	
曲管	FRP製 φ 150×90° (離脱防止機能付き)	個	116, 000	
フランジ短管	FRP製 φ 150×10K(離脱防止機能付き)	個	101, 000	

見積単価一覧表

工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事			
名称	規格	単位	単価	備考
PVC仕切弁	φ 150×10K	台	271, 000	
伸縮管	150A×200L×10K	個	1, 310, 000	
電動バタフライ弁	150A×280L×10K	台	5, 290, 000	
片落管	FRP製 φ 350×Φ 200 (離脱防止機能付き)	個	191, 000	
フランジ短管	FRP製 φ 350×10K	個	163, 000	
伸縮管	350A×500L×10K	個	2, 270, 000	
電動バタフライ弁	350A×430L×10K	台	7, 030, 000	
曲管	FRP製 φ 350×90° (離脱防止機能付き)	個	338, 000	
曲管	FRP製 φ 150×90° (離脱防止機能付き)	個	119, 000	
両受け短管	FRP製 φ 150 (離脱防止機能付き)	個	119, 000	

見積単価一覧表

工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事			
名称	規格	単位	単価	備考
玉形フレキ	φ 150×10K	個	274, 000	
曲管	FRP製 φ 350×45°（離脱防止機能付き）	個	243, 000	
電動弁指示架台	SUS L 75×75×t6	kg	2, 860	
動力ケーブル	CV 1. 25sq-3c	m	171	
電線	IV 22sq	m	370	
専用ケーブル		m	5, 280	
No. 1片吸込渦巻ポンプ撤去		式	175, 940	
No. 1片吸込渦巻ポンプ据付		式	605, 750	
既設配管類撤去		式	463, 700	
配管類据付		式	1, 457, 300	

見積単価一覧表

工事名	R 8 波耕 県有種苗生産施設 海水取水施設 2 工事			
名称	規格	単位	単価	備考
No. 1真空ポンプポンプ据付		式	301,640	
No. 2真空ポンプポンプ据付		式	301,640	
No. 1ポンプ操作盤撤去		式	359,180	
No. 1ポンプ操作盤据付		式	1,011,600	
試運転調整		式	360,240	
トラッククレーン		式	41,000	
交換品輸送(ポンプ設備)	工場～現地	式	53,500	
交換品輸送(電気設備)	工場～現地	式	53,500	
資材輸送(ポンプ設備)	工場～現地	式	104,000	
資材輸送(電気設備)	工場～現地	式	21,000	

数 量 計 算 書

番号	資 材 名	規格・寸法	単位	数 量	備 考
作業土工(配管設備)					
	掘削	土砂	m3	20.0	
	埋戻し1	発生土 振動コンパクタ	m3	4.9	
	基面整正	土砂	m3	20.0	
	砂基礎1	底面	m3	1.5	
	砂基礎2	側面	m3	3.2	
	砂基礎3	管頂	m3	1.3	
	C0舗装盤切断	t=10cm	m	22.4	
	C0舗装盤取り壊し	t=10cm	m2	20.0	
	C0舗装	t=10cm	m2	20.0	
	残土処理		m3	18.7	
	埋設表示シート	低圧ダブル折り W=150	m	11.2	
複合工					
	コンクリート構造物とりこわし	鉄筋構造物	m3	0.1	
	コンクリート	鉄筋構造物	m3	0.5	
	型枠	一般	m2	1.2	
	鉄筋	SD295 D13	kg	47.6	
	ケミカルアンカー	D13	箇所	30.0	
機器単体費(ポンプ設備)					
	No. 1片吸込渦巻ポンプ	$\phi 150 \times \phi 125 \times 5.0\text{m}$ 3/min $\times 4\text{P} \times 30\text{KW}$	台	1.0	
	満水検知器		個	1.0	
	真空ポンプ	32mm $\times 2.2\text{kW}$	台	2.0	
機器単体費(電気設備)					
	No. 1ポンプ操作盤	900 $\times 2500 \times 500$	面	1.0	
	電極	PH-2	本	2.0	

数 量 計 算 書

番号	資 材 名	規格・寸法	単位	数 量	備 考
資材費(ポンプ設備)					
	玉形フレキ	φ 125×10K	個	1.0	
	逆止弁	φ 125×10K	台	1.0	
	PVC仕切弁	φ 125×10K	台	1.0	
	フランジ短管	FRP製 φ 125×10K(離脱防止機能付き)	個	1.0	
	T字管	FRP製 φ 200×φ 125(離脱防止機能付き)	個	1.0	
	PVC仕切弁	φ 200×10K	台	5.0	
	T字管	FRP製 φ 200×φ 150(離脱防止機能付き)	個	1.0	
	T字管	FRP製 φ 200×φ 200(離脱防止機能付き)	個	1.0	
	曲管	FRP製 φ 200×90° (離脱防止機能付き)	個	2.0	
	曲管	FRP製 φ 150×90° (離脱防止機能付き)	個	1.0	
	フランジ短管	FRP製 φ 150×10K(離脱防止機能付き)	個	3.0	
	PVC仕切弁	φ 150×10K	台	1.0	
	伸縮管	150A×200L×10K	個	1.0	
	電動バタフライ弁	150A×280L×10K	台	1.0	
	片落管	FRP製 φ 350×φ 200(離脱防止機能付き)	個	1.0	
	フランジ短管	FRP製 φ 350×10K	個	11.0	
	伸縮管	350A×500L×10K	個	3.0	
	電動バタフライ弁	350A×430L×10K	台	1.0	
	曲管	FRP製 φ 350×90° (離脱防止機能付き)	個	2.0	
	曲管	FRP製 φ 150×90° (離脱防止機能付き)	個	5.0	
	両受け短管	FRP製 φ 150(離脱防止機能付き)	個	2.0	
	玉形フレキ	φ 150×10K	個	1.0	
	曲管	FRP製 φ 350×45° (離脱防止機能付き)	個	1.0	
	電動弁支持架台	SUS L 75×75×t6	kg	284.0	

数 量 計 算 書

番号	資 材 名	規格・寸法	単位	数 量	備 考
資材費(電気設備)					
	動力ケーブル	CVT 60sq	m	23.0	
	動力ケーブル	CV 3.5sq-3c	m	45.0	
	動力ケーブル	CV 1.25sq-3c	m	33.0	
	制御ケーブル	CVV 1.25sq-10c	m	42.0	
	制御ケーブル	CVV 1.25sq-6c	m	18.0	
	制御ケーブル	CVV 1.25sq-3c	m	34.0	
	計装ケーブル	CVV-S 1.25sq-3c	m	12.0	
	計装ケーブル	CVV-S 1.25sq-2c	m	16.0	
	電線	IV 22sq	m	11.0	
	電線	IV 3.5sq	m	13.0	
	電線	IV 2sq	m	45.0	
	専用ケーブル		m	12.0	
労務費(ポンプ設備)					
	No. 1片吸込渦巻ポンプ撤去		式	1.0	
	No. 1片吸込渦巻ポンプ据付		式	1.0	
	No. 1真空ポンプ据付		式	1.0	
	No. 2真空ポンプ据付		式	1.0	
	既設配管類撤去		式	1.0	
	配管類据付		式	1.0	

数 量 計 算 書

番号	資 材 名	規格・寸法	単位	数 量	備 考
労務費(電気設備)					
	No. 1ポンプ操作盤撤去		式	1.0	
	No. 1ポンプ操作盤据付		式	1.0	
直接経費					
	試運転調整		式	1.0	
	トラッククレーン	2.5t吊	式	1.0	
輸送費					
	交換品輸送(ポンプ設備)	工場～現地	式	1.0	
	交換品輸送(電気設備)	工場～現地	式	1.0	
	資材輸送(ポンプ設備)	工場～現地	式	1.0	
	資材輸送(電気設備)	工場～現地	式	1.0	
処分費					
	既設交換品処分(ポンプ設備)		式	1.0	
	既設交換品処分(電気設備)		式	1.0	

種苗生産センター 機器 数量表

工事数量 ※番号は給水設備平断面図参照

1	片吸込渦巻ポンプ	φ150×φ125×5.0m ³ /min×4P×30KW	1	台
2	玉形フレキ	φ125×10K	1	個
3	逆止弁	φ125×10K	1	台
4	PVC仕切弁	φ125×10K	1	台
5	フランジ短管	FRP製 φ125×10K(離脱防止機能付き)	1	個
6	T字管	FRP製 φ200×φ125(離脱防止機能付き)	1	個
7	PVC仕切弁	φ200×10K	5	台
8	T字管	FRP製 φ200×φ150(離脱防止機能付き)	1	個
9	T字管	FRP製 φ200×φ200(離脱防止機能付き)	1	個
10	曲管	FRP製 φ200×90°(離脱防止機能付き)	2	個
11	曲管	FRP製 φ150×90°(離脱防止機能付き)	1	個
12	フランジ短管	FRP製 φ150×10K(離脱防止機能付き)	3	個
13	PVC仕切弁	φ150×10K	1	台
14	伸縮管	150A×200L×10K	1	個
15	電動バタフライ弁	150A×280L×10K	1	台
16	片落管	FRP製 φ350×φ200(離脱防止機能付き)	1	個
17	フランジ短管	FRP製 φ350×10K	11	個
18	伸縮管	350A×500L×10K	3	個
19	電動バタフライ弁	350A×430L×10K	1	台
20	曲管	FRP製 φ350×90°(離脱防止機能付き)	2	個
25	曲管	FRP製 φ150×90°(離脱防止機能付き)	5	個
26	両受け短管	FRP製 φ150(離脱防止機能付き)	2	個
27	玉形フレキ	φ150×10K	1	個
28	真空ポンプ	25mm×2.2kW	2	台
29	曲管	FRP製 φ350×45°(離脱防止機能付き)	1	個

材 料 数 量			(*) 印は工量無	[電気設備工事]
(1)	動力ケーブル	CVT 60sq	23	m
(2)	動力ケーブル	CV 3.5sq-3c	45	m
(3)	動力ケーブル	CV 1.25sq-3c	33	m
(4)	制御ケーブル	CVV 1.25sq-10c	42	m
(5)	制御ケーブル	CVV 1.25sq-6c	18	m
(6)	制御ケーブル	CVV 1.25sq-3c	34	m
(7)	計装ケーブル	CVV-S 1.25sq-3c	12	m
(8)	計装ケーブル	CVV-S 1.25sq-2c	16	m
(9)	電線	IV 22sq	11	m
(10)	電線	IV 3.5sq	13	m
(11)	電線	IV 2sq	45	m
(19)	専用ケーブル		12	m

電気設備工事

No. 1	建屋 ～ 流量計ピット	数量(m)	7.0	項 目	計	算	式
				W1	505	FEP 30 ×	5 本
				H1	500		
				H2	100		
				H3	41		
				H4	100	FEP 30 外形	41 mm
				H5	600		
				H6	241		
				H	741		
				掘削	$0.741 \times 0.505 \times 7.0$	$= 2.61944$	2.6194 m^3
				山砂	$0.241 \times 0.505 \times 7.0$	$= 0.85194$	
					$0.0205 \times 0.0205 \times 3.14 \times 7.0 \times 5$	$= 0.04619$	
					$0.8519 - 0.0462$	$= 0.80570$	0.8057 m^3
				埋戻し	$2.6194 - 0.8519$	$= 1.7675$	1.7675 m^3
				残土処理	$0.241 \times 0.505 \times 7.0$	$= 0.85194$	0.8519 m^3
				掘削	2.6194	m3 ⇒	2.62 m3
				山砂	0.8057	m3 ⇒	0.81 m3
				埋戻し	1.7675	m3 ⇒	1.77 m3
				残土処理	0.8519	m3 ⇒	0.85 m3

電気設備工事

No. 2	建屋 ～ 吐出弁	数量(m)	1. 5	項 目	計	算	式	
				W1	505	FEP 30	×	3 本
				H1	500			
				H2	100			
				H3	41			
				H4	100	FEP 30	外形	41 mm
				H5	600			
				H6	241			
				H	741			
				掘削	0. 741 × 0. 505 × 1. 5	=	0. 56131	0. 5613 m3
				山砂	0. 241 × 0. 505 × 1. 5 = 0. 18256 0. 0205 × 0. 0205 × 3. 14 × 1. 5 × 3 = 0. 00594			
					0. 1826 - 0. 0059		= 0. 17670	0. 1767 m3
				埋戻し	0. 5613 - 0. 1826	=	0. 3787	0. 3787 m3
				残土処理	0. 241 × 0. 505 × 1. 5	=	0. 18256	0. 1826 m3
				掘削	0. 5613	m3 ⇒	0. 56	m3
				山砂	0. 1767	m3 ⇒	0. 18	m3
				埋戻し	0. 3787	m3 ⇒	0. 38	m3
				残土処理	0. 1826	m3 ⇒	0. 18	m3