

R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（企育）数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土工				
(1) 土工				
切土 礫質土		式	1.000	
地山掘削工(床堀) 礫質土	機械掘削	m3	83.000	
埋戻し		m3	30.000	
地山掘削工(片切) 礫質土	機械掘削	m3	186.000	
地山掘削工(オープンカット) 礫質土	機械掘削	m3	133.000	
掘削土積込 礫質土	機械積込	m3	209.000	
機械切土法面整形	機械	m ²	158.000	
切土 軟岩 I (A)		式	1.000	
地山掘削工(床堀) 軟岩 I (A)	機械掘削	m3	134.000	
地山掘削工(片切) 軟岩 I (A)	機械掘削	m3	421.000	
地山掘削工(オープンカット) 軟岩 I (A)	機械掘削	m3	555.000	
掘削土積込 軟岩 I (A)	機械積込	m3	579.000	
機械切土法面整形	機械	m ²	278.900	
盛土		式	1.000	
路床盛土	4.0m以上、敷均し締固め	m3	186.000	
路床盛土	2.5m以上4.0m、敷均し締固め	m3	12.000	
路床盛土	2.5m未満、敷均し締固め	m3	23.000	
路体盛土	4.0m以上、敷均し締固め	m3	137.000	
路体盛土	2.5m以上4.0m、敷均し締固め	m3	105.000	
路体盛土	2.5m未満、敷均し締固め	m3	51.000	

R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（企育）数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
盛土運搬 礫質土	機械運搬 L=0.03km	m ³	60.000	
盛土運搬 軟岩 I (A)	機械運搬 L=0.03km	m ³	165.000	
土羽（本線）		式	1.000	
盛土法面整形（削取り整形）	機械	m ²	242.300	
土羽（木材集積場）		式	1.000	
盛土法面整形（削取り整形）	機械	m ²	440.800	
丸太筋工（1段積）		m	94.500	
丸太筋工（皮剥無 先端加工有 2本筋工）		m	112.600	
捨土		式	1.000	
捨土運搬 礫質土	機械運搬 L=0.6km	m ³	150.000	
捨土運搬 軟岩 I (A)	機械運搬 L=0.6km	m ³	414.000	
路体盛土	4.0m以上、敷均し締固め	m ³	564.000	
2. 路面工				
（1）路面工				
コンクリート路面工		式	1.000	
コンクリート路面工	厚さ15cm	m ²	450.100	
悪路補正割増	使用量の補正係数4%	m ³	67.500	
不陸整正		m ²	450.100	
コンクリート路面工（養生工）		m ²	450.100	
溶接金網敷設工	φ6.0×150×150	m ²	405.100	
溝形鋼	厚6cm×高125×幅65（mm） 13.4kg/m	kg	375.200	
目地材設置工	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	7.600	
舗装止め丸太工（1段）		m	167.200	
均し型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m ²	3.700	
3. 法面保護工				

R 8 三林 林開世戸谷粟山奥線粟山奥 三好市 開設工事（企育）数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(1)法面保護工				
法面保護工		式	1.000	
植生マット工（腐食型）	1m×10m、亀甲金網付、φ9×200アンカー仕様	m ²	158.000	
植生基材付マット工（腐食型）	菱形金網併用、φ9×200アンカー仕様	m ²	300.000	
丸太伏工（SL=2.0m）	杉・桧リングバーカー皮むき半割使用	m	6.000	
4. 擁壁工				
(1)擁壁工（補強土壁）				
擁壁工（補強土壁）		式	1.000	
壁面強化材	引張強度10kN/m以上	m ²	79.500	
盛土補強材敷設工	盛土補強材 TS-30 クリープ限界強度28kN/m	m ²	216.200	
盛土補強材敷設工	盛土補強材 TS-35 クリープ限界強度34kN/m	m ²	125.400	
盛土補強材敷設工	盛土補強材 TS-40 クリープ限界強度42kN/m	m ²	42.000	
壁面材組立・設置工	H=0.6m、植生マット含む	m ²	102.300	
基面整正		m ²	69.000	
ジオテキスタイルまき出し・敷均し・締固め	まき出し・敷均し・締固め、あり	m ³	318.000	
5. 道路付属施設工				
(1)道路付属施設工				
道路付属施設工		式	1.000	
ガードレール設置工	土中建込、塗装品C-4E、直線部、直支柱	m	23.000	
標識設置工		式	1.000	
カーブミラー設置工		基	1.000	
6. 仮設工				
(1)仮設工				
落石防護柵工		式	1.000	
落石防護柵工		m	30.000	

R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（企育）数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
7. 支障木処理工				
(1) 支障木処理工				
伐採費		式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 16cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 17cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 18cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 19cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 20cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 21cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 22cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 23cm	本	7.000	
スギ 伐採費	胸高直径 24cm	本	12.000	
スギ 伐採費	胸高直径 25cm	本	9.000	
スギ 伐採費	胸高直径 26cm	本	10.000	
スギ 伐採費	胸高直径 27cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 28cm	本	23.000	
スギ 伐採費	胸高直径 29cm	本	19.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	26.000	
スギ 伐採費	胸高直径 31cm	本	15.000	
スギ 伐採費	胸高直径 32cm	本	24.000	
スギ 伐採費	胸高直径 33cm	本	9.000	
スギ 伐採費	胸高直径 34cm	本	14.000	
スギ 伐採費	胸高直径 35cm	本	23.000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	13.000	
スギ 伐採費	胸高直径 37cm	本	15.000	

R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（企育）数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
スギ 伐採費	胸高直径 38cm	本	20.000	
スギ 伐採費	胸高直径 39cm	本	13.000	
スギ 伐採費	胸高直径 40cm	本	10.000	
スギ 伐採費	胸高直径 41cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 42cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 43cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 44cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 45cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 46cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 47cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 50cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 52cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 15cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 16cm	本	1.000	
(2) 枝条片付				
枝条片付		式	1.000	
枝条片付		m ²	2,366.600	
(3) 根株処理				
根株処理		式	1.000	
根株運搬	機械運搬 L=0.6km	m ³	124.200	
木材チップ化	投入・破碎・チップ材仮置き	m ³	97.500	
チップ運搬	機械運搬 L=0.6km	m ³	155.900	
技術管理費（現場及び一般対象）				
1. 技術管理費				
(1) 技術管理費				

R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（企育）数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
盛土材試験	補強土壁工	式	1. 000	
土粒子の密度試験	1試料あたり3個	試料	1. 000	
土の三軸圧縮試験	C D 試験、径75mm、3供試体（諸経費含まず）	回	1. 000	