徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
工事名	Ｒ８三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（企育）

項　目　名	内　　容
事業主体名	三好農林事務所　森林土木
事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
地区名	世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
工事名	Ｒ８三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（企育）
施工場所	三好市山城町粟山
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好２
工期	
積算体系年月	令和８年９月
単価期適用年月	令和８年９月－Ａ
歩掛期適用年番号	令和８年１１号－Ａ
電力会社名	四国電力

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
工事名	Ｒ８三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（企育）

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	本工事費計				37,071,100	
	・工事価格				33,701,000	
	・消費税相当額（１０％）				3,370,100	
	工事内容					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
工事名	Ｒ８三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（企育）

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	道路工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和８年９９号［２号］
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
通勤補正区分	１１４分
週休２日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
工事名	Ｒ８三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（企育）

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格			33,701,000	
2 ・工事原価			27,788,000	
3 ・・直接工事費			17,676,000	
4 ・・・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	17,676,000	
5 ・・・直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・・・直接工事費（共通仮設費対象外）	1.000	式	0	
7 ・・・直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・・間接工事費			10,112,000	
9 ・・・共通仮設費			3,238,000	
10 ・・・・共通仮設費（率計上）				
(4+14+24+29+31-33)×((標準値*N037)*N026*N030*N041)				
17,676,000×((13.580*1.300)*1.000*1.010*1.000)	17.830	%	3,151,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	0	
12 ・・・・準備費	1.000	式	0	
13 ・・・・役務費	1.000	式	0	
14 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費			87,000	
16 ・・・・・技術管理費(現場及び一般対象)	1.000	式	87,000	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
工事名	Ｒ８三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（企育）

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
17 ・・・・・技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式	0	
18 ・・・・営繕費	1.000	式	0	
19 ・・・・安全費	1.000	式	0	
20 ・・・現場管理費			6,874,000	
21 ・・・・現場管理費（率計上）				
(4+6+9-17+24+25+28-33)×(((標準値*N037)+N019+N032)*N027*N030*N042)				
20,914,000×(((32.230*1.000)+0.000+0.000)*1.000*1.020*1.000)	32.870	%	6,874,000	
22 ・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・・官貸額（直工・事業損失防止）	1.000	式	0	
25 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
26 ・一般管理費等				
(4+6+7+8-17-23-33)×(標準値*N002+保証費率)				
27,788,000×(21.240*1.000＋0.04)	21.280	%	5,913,000	
27 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1)×標準値				
33,701,000×3.370	3.370	%	1,135,000	
28 支給品費			0	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
工事名	Ｒ８三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（企育）

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
29 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
30 処分費等（直接工事費の内数）			0	
31 処分費(準備費の内数)			0	
32 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
33 処分費等(率対象外)			0	
34 純工事費			20,914,000	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
工事名	Ｒ８三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（企育）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費(諸経費対象)				17,676,000	
・土工	1.000	式		6,092,000	
・・土工 N0.44+4.0(BC.25)	1.000	式		6,092,398	
・・・ 切土　礫質土	1.000	式	728,267	728,267	1 式当たり
地山掘削工(床堀)　礫質土 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし,土留なし	83.000	m3	573	47,559	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　13号
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり	30.000	m3	2,049	61,470	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　34号
地山掘削工(片切)　礫質土 林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土	186.000	m3	1,060	197,160	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　11号
地山掘削工(オープンカット)　礫質土 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	133.000	m3	666	88,578	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　7号
掘削土積込　礫質土 ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	209.000	m3	718	150,062	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　8号
機械切土法面整形 礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	158.000	㎡	1,161	183,438	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　20号
合　計				728,267	
・・・ 切土　軟岩Ⅰ(A)	1.000	式	2,068,317	2,068,317	1 式当たり
地山掘削工(床堀)　軟岩Ⅰ(A) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし,土留なし	134.000	m3	573	76,782	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　14号
地山掘削工(片切)　軟岩Ⅰ(A) 林道工事,岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)Ａ	421.000	m3	1,472	619,712	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　12号
地山掘削工(オープンカット)　軟岩Ⅰ(A) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩(Ⅰ)A,障害なし	555.000	m3	885	491,175	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　9号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
工事名	Ｒ８三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（企育）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
掘削土積込　軟岩Ⅰ(A) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘	579.000	m3	718	415,722	歩A・単A S単　10号
性土・礫質土,障害なし					
機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩(Ⅰ)A,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	278.900	㎡	1,667	464,926	歩A・単A S単　21号
合　　計				2,068,317	
・・・ 盛土	1.000	式	1,283,907	1,283,907	1 式当たり
林道工事における盛土 路床,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし	186.000	m3	824	153,264	歩A・単A S単　16号
林道工事における盛土 路床,2.5m以上4.0m未満,-,-	12.000	m3	3,105	37,260	歩A・単A S単　17号
SP 路床盛土 森林 2.5m未満,-,-,あり	23.000	m3	6,937	159,551	歩A・単A S単　32号
林道工事における盛土 路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし	137.000	m3	677	92,749	歩A・単A S単　18号
林道工事における盛土 路体,2.5m以上4.0m未満,-,-	105.000	m3	2,572	270,060	歩A・単A S単　19号
SP 路体(築堤)盛土 森林 2.5m未満,-,-,あり	51.000	m3	6,833	348,483	歩A・単A S単　31号
盛土運搬 L=0.03km 礫質土 10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.03km,バックホウ　山積0.45m3	60.000	m3	849	50,940	歩A・単A S単　24号
盛土運搬 L=0.03km 軟岩Ⅰ(A) 10ｔ車,軟岩,0.03km,バックホウ　山積0.45m3	165.000	m3	1,040	171,600	歩A・単A S単　25号
合　　計				1,283,907	
・・・ 土羽（本線）	1.000	式	101,524	101,524	1 式当たり
盛土法面整形(削取り整形) 礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	242.300	㎡	419	101,524	歩A・単A S単　22号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
工事名	Ｒ８三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（企育）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計				101,524	
・・・ 土羽（木材集積場）	1.000	式	896,299	896,299	1 式当たり
盛土法面整形(削取り整形) 礫質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	440.800	㎡	416	183,373	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　23号
丸太筋工(1段積)	94.500	m	2,560	241,920	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　45号
丸太筋工(皮剥無　先端加工有　2本筋工)	112.600	m	4,183	471,006	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　46号
合　　計				896,299	
・・・ 捨土	1.000	式	1,014,084	1,014,084	1 式当たり
捨土運搬　礫質土　L=0.6km 10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.6km,バックホウ　山積0.45m3	150.000	m3	961	144,150	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　26号
捨土運搬　軟岩Ⅰ(A)　L=0.6km 10ｔ車,軟岩,0.6km,バックホウ　山積0.45m3	414.000	m3	1,179	488,106	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　27号
林道工事における盛土 路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし	564.000	m3	677	381,828	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　18号
合　　計				1,014,084	
・路面工	1.000	式		4,595,000	
・・路面工 No.38+11.7(BC.22)～No.43+5.8(EC.24)	1.000	式		4,595,133	
・・・ コンクリート路面工	1.000	式	4,595,133	4,595,133	1 式当たり
コンクリート路面工(機械舗設)	450.100	㎡	7,181	3,232,168	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　29号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
工事名	Ｒ８三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（企育）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
悪路補正割増 コンクリート路面工	67.500	m3	520	35,100	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　5号
不陸整正 無し,-,,あり	450.100	㎡	173.6	78,137	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　41号
コンクリート路面工(養生工)	450.100	㎡	200	90,020	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　30号
溶接金網敷設工 φ6.0×150×150	405.100	㎡	1,267	513,262	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　1号
溝形鋼 厚6㎝×高125×幅65(㎜) 13.4kg/m	375.200	kg	118	44,274	歩Ａ・単Ａ
目地材設置工 30㎡2未満,瀝青繊維質目地板 t=10㎜	7.600	㎡	4,357	33,113	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　37号
舗装止め丸太工(1段)	167.200	m	3,286	549,419	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　47号
均し型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	3.700	㎡	5,308	19,640	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　39号
合　　計				4,595,133	
・法面保護工	1.000	式		2,655,000	
・・法面保護工	1.000	式		2,655,874	
・・・ 法面保護工	1.000	式	2,655,874	2,655,874	1 式当たり
植生マット工（腐食型） 1m×10m,亀甲金網付,φ9×200アンカー仕様	158.000	㎡	4,211	665,338	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　2号
植生基材付マット工（腐食型） 菱形金網併用,φ9×200アンカー仕様	300.000	㎡	6,226	1,867,800	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　3号
丸太伏工（SL=2.0m） 杉・桧リングバーカー皮むき半割使用	6.000	m	20,456	122,736	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　4号
合　　計				2,655,874	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
工事名	Ｒ８三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（企育）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・擁壁工	1.000	式		2,391,000	
・・擁壁工（補強土壁）	1.000	式		2,391,374	
・・・ 擁壁工（補強土壁） No.43+1.3 ～ No.44+3.8	1.000	式	2,391,374	2,391,374	1 式当たり
壁面強化材（トクシン） 引張強度10kN/m以上	79.500	㎡	970	77,115	歩Ａ・単Ａ
盛土補強材敷設工 盛土補強材 TS-30 クリープ限界強度28kN/m	216.200	㎡	1,809	391,106	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　7号
盛土補強材敷設工 盛土補強材 TS-35 クリープ限界強度34kN/m	125.400	㎡	1,953	244,906	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　8号
盛土補強材敷設工 盛土補強材 TS-40 クリープ限界強度42kN/m	42.000	㎡	2,293	96,306	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　6号
壁面材組立・設置工 H=0.6m,植生マット含む	102.300	㎡	11,606	1,187,294	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　9号
基面整正 -	69.000	㎡	516.3	35,625	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　33号
SP ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め まき出し・敷均し・締固め,あり	318.000	m3	1,129	359,022	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　5号
合　計				2,391,374	
・道路付属施設工	1.000	式		374,000	
・・道路付属施設工	1.000	式		374,236	
・・・ 道路付属施設工	1.000	式	266,892	266,892	1 式当たり
ガードレール設置工 土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満,－,無し,直線部,直支柱,しない	23.000	m	11,604	266,892	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　42号
合　計				266,892	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
工事名	Ｒ８三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（企育）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・・ 標識設置工	1.000	式	107,344	107,344	1 式当たり
カーブミラー設置工 No.42次EC付近	1.000	基	107,344	107,344	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　10号
合　　計				107,344	
・仮設工	1.000	式		108,000	
・・仮設工	1.000	式		108,150	
・・・ 落石防護柵工	1.000	式	108,150	108,150	1 式当たり
落石防護柵工	30.000	m	3,605	108,150	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　48号
合　　計				108,150	
・支障木処理工	1.000	式		1,461,000	
・・支障木処理工	1.000	式		285,550	
・・・ 伐採費 No.40～No.46	1.000	式	285,550	285,550	1 式当たり
スギ　伐採費 胸高直径　16cm	2.000	本	270	540	歩Ａ・単Ａ
スギ　伐採費 胸高直径　17cm	1.000	本	290	290	歩Ａ・単Ａ
スギ　伐採費 胸高直径　18cm	1.000	本	310	310	歩Ａ・単Ａ
スギ　伐採費 胸高直径　19cm	3.000	本	340	1,020	歩Ａ・単Ａ
スギ　伐採費 胸高直径　20cm	1.000	本	370	370	歩Ａ・単Ａ

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
工事名	Ｒ８三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（企育）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
スギ　伐採費 胸高直径　21cm	4.000	本	400	1,600	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　22cm	3.000	本	430	1,290	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　23cm	7.000	本	460	3,220	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　24cm	12.000	本	500	6,000	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　25cm	9.000	本	540	4,860	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　26cm	10.000	本	580	5,800	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　27cm	5.000	本	620	3,100	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　28cm	23.000	本	660	15,180	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　29cm	19.000	本	700	13,300	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　30cm	26.000	本	740	19,240	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　31cm	15.000	本	770	11,550	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　32cm	24.000	本	810	19,440	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　33cm	9.000	本	850	7,650	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　34cm	14.000	本	850	11,900	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　35cm	23.000	本	930	21,390	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　36cm	13.000	本	960	12,480	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　37cm	15.000	本	1,000	15,000	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　38cm	20.000	本	1,030	20,600	歩A・単A

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
工事名	Ｒ８三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（企育）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
スギ　伐採費 胸高直径　39cm	13.000	本	1,090	14,170	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　40cm	10.000	本	1,160	11,600	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　41cm	4.000	本	1,480	5,920	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　42cm	4.000	本	1,800	7,200	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　43cm	5.000	本	2,120	10,600	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　44cm	4.000	本	2,440	9,760	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　45cm	5.000	本	2,760	13,800	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　46cm	1.000	本	3,080	3,080	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　47cm	1.000	本	3,400	3,400	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　50cm	1.000	本	4,360	4,360	歩A・単A
スギ　伐採費 胸高直径　52cm	1.000	本	5,000	5,000	歩A・単A
雑木　伐採費 胸高直径　15cm	2.000	本	170	340	歩A・単A
雑木　伐採費 胸高直径　16cm	1.000	本	190	190	歩A・単A
合　　計				285,550	
・・枝条片付	1.000	式		255,593	
・・・　枝条片付	1.000	式	255,593	255,593	1 式当たり
枝条片付 １種	2,366.600	㎡	108	255,593	歩A・単A Ｓ単　6号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）　世戸谷粟山奥線　粟山奥工区
工事名	Ｒ８三林　林開世戸谷粟山奥線粟山奥　三好市　開設工事（企育）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計				255,593	
・・根株処理	1.000	式		920,057	
・・・ 根株処理	1.000	式	920,057	920,057	1 式当たり
根株運搬　L=0.6km	124.200	m3	587	72,905	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　43号
木材チップ化 投入・破砕・チップ材仮置き	97.500	m3	7,643	745,193	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　28号
チップ運搬　L=0.6km	155.900	m3	654	101,959	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　44号
合　　計				920,057	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷粟山奥線 粟山奥工区
工事名	Ｒ８三林 林開世戸谷粟山奥線粟山奥 三好市 開設工事（企育）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
技術管理費(現場及び一般対象)				87,000	
・技術管理費	1.000	式		87,000	
・・技術管理費	1.000	式		87,290	
・・・ 盛土材試験 補強土壁工	1.000	式	87,290	87,290	1 式当たり
土粒子の密度試験 1試料あたり3個	1.000	試料	6,990	6,990	歩A・単A
土の三軸圧縮試験 ＣＤ試験、径75㎜、3供試体（諸経費含まず）	1.000	回	80,300	80,300	歩A・単A
合 計				87,290	