

見積参考資料

工事名 R8三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事(企育)

◇経費情報

工種区分	道路工事
単価地区	三好2
単価使用年月	令和8年9月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（企育）

項 目 名	内 容
事業主体名	三好農林事務所 森林土木
事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
地区名	世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（企育）
施工場所	三好市山城町栗山
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 2
工期	
積算体系年月	令和 8 年 9 月
単価期適用年月	令和 8 年 9 月－A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（企育）

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	道路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	1 1 4 分
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷粟山奥線 粟山奥工区			
工事名	R 8 三林 林開世戸谷粟山奥線粟山奥 三好市 開設工事（企育）			

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・直接工事費				
4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・間接工事費				
6 ・ ・ ・共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・共通仮設費（率計上）				
8 ・ ・ ・ ・技術管理費				
9 ・ ・ ・ ・ ・技術管理費(現場及び一般対象)	1.000	式		
10 ・ ・ ・現場管理費				
11 ・ ・ ・ ・現場管理費（率計上）				
12 ・一般管理費等				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）	世戸谷栗山奥線	栗山奥工区
工事名	R8三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市	開設工事（企育）	

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（企育）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・ 土工				
N0.44+4.0(BC.25)	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 礫質土	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 軟岩 I (A)	1.000	式		
・ ・ ・ 盛土	1.000	式		
・ ・ ・ 土羽（本線）	1.000	式		
・ ・ ・ 土羽（木材集積場）	1.000	式		
・ ・ ・ 捨土	1.000	式		
・ 路面工	1.000	式		
・ ・ 路面工				
No.38+11.7(BC.22)～No.43+5.8(EC.24)	1.000	式		
・ ・ ・ コンクリート路面工	1.000	式		
・ 法面保護工	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（企育）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・・法面保護工	1.000	式		
・・・ 法面保護工	1.000	式		
・擁壁工	1.000	式		
・・擁壁工（補強土壁）	1.000	式		
・・・ 擁壁工（補強土壁） No.43+1.3 ～ No.44+3.8	1.000	式		
・道路付属施設工	1.000	式		
・・道路付属施設工	1.000	式		
・・・ 道路付属施設工	1.000	式		
・・・ 標識設置工	1.000	式		
・仮設工	1.000	式		
・・仮設工	1.000	式		
・・・ 落石防護柵工	1.000	式		
・支障木処理工	1.000	式		
・・支障木処理工	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（企育）

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・土工	1.000	式			
・ ・ 土工 NO.44+4.0(BC.25)	1.000	式			
・ ・ ・ 切土 礫質土	1.000	式			1 式当たり
地山掘削工(床堀) 礫質土 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土、障害なし、土留なし	83.000	m3			単A S単 13号
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり	30.000	m3			単A S単 34号
地山掘削工(片切) 礫質土 林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土	186.000	m3			単A S単 11号
地山掘削工(オープンカット) 礫質土 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土、障害なし	133.000	m3			単A S単 7号
掘削土積込 礫質土 ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土、障害なし	209.000	m3			単A S単 8号
機械切土法面整形 礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	158.000	m ²			単A S単 20号
合 計					
・ ・ ・ 切土 軟岩 I (A)	1.000	式			1 式当たり
地山掘削工(床堀) 軟岩 I (A) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土、障害なし、土留なし	134.000	m3			単A S単 14号
地山掘削工(片切) 軟岩 I (A) 林道工事,岩塊・玉石・軟岩(I)A	421.000	m3			単A S単 12号
地山掘削工(オープンカット) 軟岩 I (A) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩(I)A、障害なし	555.000	m3			単A S単 9号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷粟山奥線 粟山奥工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷粟山奥線粟山奥 三好市 開設工事（企育）

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
掘削土積込 軟岩Ⅰ(A) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	579.000	m3			単A S単 10号
機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩(Ⅰ)A,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	278.900	m ²			単A S単 21号
合 計					
・・・ 盛土	1.000	式			1 式当たり
林道工事における盛土 路床,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし	186.000	m3			単A S単 16号
林道工事における盛土 路床,2.5m以上4.0m未満,-,-	12.000	m3			単A S単 17号
SP 路床盛土 森林 2.5m未満,-,-,あり	23.000	m3			単A S単 32号
林道工事における盛土 路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし	137.000	m3			単A S単 18号
林道工事における盛土 路体,2.5m以上4.0m未満,-,-	105.000	m3			単A S単 19号
SP 路体(築堤)盛土 森林 2.5m未満,-,-,あり	51.000	m3			単A S単 31号
盛土運搬 L=0.03km 礫質土 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.03km,バックホウ 山積0.45m3	60.000	m3			単A S単 24号
盛土運搬 L=0.03km 軟岩Ⅰ(A) 10 t 車,軟岩,0.03km,バックホウ 山積0.45m3	165.000	m3			単A S単 25号
合 計					
・・・ 土羽（本線）	1.000	式			1 式当たり
盛土法面整形(削取り整形) 礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	242.300	m ²			単A S単 22号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（企育）

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ ・ ・ 土羽（木材集積場）	1.000	式			1 式当たり
盛土法面整形(削取り整形)					単 A
礫質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	440.800	m ²			S 単 23号
丸太筋工(1段積)	94.500	m			単 A
					S 単 45号
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)	112.600	m			単 A
					S 単 46号
合 計					
・ ・ ・ 捨土	1.000	式			1 式当たり
捨土運搬 礫質土 L=0.6km					単 A
10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.6km,バックホウ 山積0.45m3	150.000	m3			S 単 26号
捨土運搬 軟岩 I (A) L=0.6km					単 A
10 t 車,軟岩,0.6km,バックホウ 山積0.45m3	414.000	m3			S 単 27号
林道工事における盛土					単 A
路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし	564.000	m3			S 単 18号
合 計					
・ 路面工	1.000	式			
・ ・ 路面工					
No.38+11.7(BC.22)～No.43+5.8(EC.24)	1.000	式			
・ ・ ・ コンクリート路面工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート路面工(機械舗設)	450.100	m ²			単 A
					S 単 29号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（企育）

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
悪路補正割増 コンクリート路面工	67.500	m3			単A T単 5号
不陸整正 無し,-,あり	450.100	m ²			単A S単 41号
コンクリート路面工(養生工)	450.100	m ²			単A S単 30号
溶接金網敷設工 φ6.0×150×150	405.100	m ²			単A T単 1号
溝形鋼 厚6cm×高125×幅65(mm) 13.4kg/m	375.200	kg			単A
目地材設置工 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	7.600	m ²			単A S単 37号
舗装止め丸太工(1段)	167.200	m			単A S単 47号
均し型枠 一般型枠,均しコンクリート	3.700	m ²			単A S単 39号
合 計					
・ 法面保護工	1.000	式			
・ ・ 法面保護工	1.000	式			
・ ・ ・ 法面保護工	1.000	式			1 式当たり
植生マット工（腐食型） 1m×10m,亀甲金網付,φ9×200アンカー仕様	158.000	m ²			単A T単 2号
植生基材付マット工（腐食型） 菱形金網併用,φ9×200アンカー仕様	300.000	m ²			単A T単 3号
丸太伏工（SL=2.0m） 杉・桧リングバーカー皮むき半割使用	6.000	m			単A T単 4号
合 計					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区				
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（企育）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・擁壁工	1.000	式			
・ ・ 擁壁工（補強土壁）	1.000	式			
・ ・ ・ 擁壁工（補強土壁） No.43+1.3 ～ No.44+3.8	1.000	式			1 式当たり
壁面強化材（トクシン） 引張強度10kN/m以上	79.500	m ²			単 A
盛土補強材敷設工 盛土補強材 TS-30 クリープ限界強度28kN/m	216.200	m ²			単 A T 単 7号
盛土補強材敷設工 盛土補強材 TS-35 クリープ限界強度34kN/m	125.400	m ²			単 A T 単 8号
盛土補強材敷設工 盛土補強材 TS-40 クリープ限界強度42kN/m	42.000	m ²			単 A T 単 6号
壁面材組立・設置工 H=0.6m,植生マット含む	102.300	m ²			単 A T 単 9号
基面整正 -	69.000	m ²			単 A S 単 33号
SP ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め まき出し・敷均し・締固め,あり	318.000	m3			単 A S 単 5号
合 計					
・道路付属施設工	1.000	式			
・ ・ 道路付属施設工	1.000	式			
・ ・ ・ 道路付属施設工	1.000	式			1 式当たり
ガードレール設置工 土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満,一,無し,直線部,直支柱,しない	23.000	m			単 A S 単 42号
合 計					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（企育）

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・・・ 標識設置工	1.000	式			1 式当たり
カーブミラー設置工 No.42次EC付近	1.000	基			単A T単 10号
合 計					
・ 仮設工	1.000	式			
・・・ 仮設工	1.000	式			
・・・ 落石防護柵工	1.000	式			1 式当たり
落石防護柵工	30.000	m			単A S単 48号
合 計					
・ 支障木処理工	1.000	式			
・・・ 支障木処理工	1.000	式			
・・・ 伐採費 No.40～No.46	1.000	式			1 式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 16cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 17cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 18cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 19cm	3.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 20cm	1.000	本			単A

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（企育）

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スギ 伐採費 胸高直径 21cm	4.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 22cm	3.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 23cm	7.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 24cm	12.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 25cm	9.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 26cm	10.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 27cm	5.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 28cm	23.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 29cm	19.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 30cm	26.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 31cm	15.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 32cm	24.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 33cm	9.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 34cm	14.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 35cm	23.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 36cm	13.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 37cm	15.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 38cm	20.000	本			単A

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区				
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（企育）				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スギ 伐採費 胸高直径 39cm	13.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 40cm	10.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 41cm	4.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 42cm	4.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 43cm	5.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 44cm	4.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 45cm	5.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 46cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 47cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 50cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 52cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 15cm	2.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 16cm	1.000	本			単A
合 計					
・・ 枝条片付	1.000	式			
・・・ 枝条片付	1.000	式			1 式当たり
枝条片付 1 種	2,366.600	m ²			単A S単 6号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区				
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（企育）				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ ・ 根株処理	1.000	式			
・ ・ ・ 根株処理	1.000	式			1 式当たり
根株運搬 L=0.6km	124.200	m3			単A S単 43号
木材チップ化 投入・破砕・チップ材仮置き	97.500	m3			単A S単 28号
チップ運搬 L=0.6km	155.900	m3			単A S単 44号
合 計					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）			世戸谷栗山奥線	栗山奥工区
工事名	R8三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（企育）				

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）	世戸谷栗山奥線	栗山奥工区
工事名	R8三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（企育）		

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）	世戸谷栗山奥線	栗山奥工区	施工年度表	年度別工費（万円）	27	787
工事名	R8三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥	三好市	開設工事（企育）				

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）	世戸谷栗山奥線	栗山奥工区	施工面積	坪	57	487
工事名	R8三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥	三好市	開設工事（企育）				

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）	世戸谷栗山奥線	栗山奥工区	施工年度表	年度別収入（百万円）	37	487
工事名	R8三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥	三好市	開設工事（企育）				

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R8 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 7号 ***					
	地山掘削工(オープンカット) 礫質土		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[ｸﾗｰ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	1.490	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油	65.000	L			
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油					
	合 計					算出数量 97.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 8号 ***					
	掘削土積込 礫質土		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂 質土・粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]					<損料>
		1.490	供用日			
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 90.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 9号 ***					
	地山掘削工(オープンカット) 軟岩Ⅰ(A)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩(Ⅰ)A,障害			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	なし			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	軟岩(Ⅰ)A				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	1.490	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油	65.000	L			
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油					
	合 計					算出数量 73.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 10号 ***					
	掘削土積込 軟岩Ⅰ(A)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂 質土・粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[ｸﾗｰ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	1.490	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 90.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 11号 ***					
	地山掘削工(片切) 礫質土		m3		10.000 m3	当たり算出
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工) 林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業内容 2)土質区分	林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	0.180	人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	0.140	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	0.090	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	6.000	L			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 12号 ***					
	地山掘削工(片切) 軟岩Ⅰ(A)		m3		10.000 m3	当たり算出
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工) 林道工事,岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業内容 2)土質区分 普通作業員	林道工事 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		0.260	人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	0.190	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	0.120	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	8.000	L			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 13号 ***					
	地山掘削工(床堀) 礫質土		m3		100.000 m3	当たり算出
	作業土工(床掘工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし,			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	土留なし			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業の種類	床掘工(林道工事)				
	2)規格区分	山積0.45m3(平積0.35m3)				
	3)土質区分	砂・砂質土、粘性土、礫質土				
	4)現場条件区分	障害なし				
	5)土留方式区分	土留なし				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	1.290	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	0.900	人			
	軽油	59.000	L			
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油					
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 14号 ***					
	地山掘削工(床堀) 軟岩Ⅰ(A)		m3		100.000 m3	当たり算出
	作業土工(床掘工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし,			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	土留なし			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業の種類	床掘工(林道工事)				
	2)規格区分	山積0.45m3(平積0.35m3)				
	3)土質区分	砂・砂質土、粘性土、礫質土				
	4)現場条件区分	障害なし				
	5)土留方式区分	土留なし				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	1.290	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	0.900	人			
	軽油	59.000	L			
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油					
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 15号 ***					
	地山掘削工(床掘) 礫質土		m3		100.000 m3	当たり算出
	作業土工(床掘工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし,			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	土留なし			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業の種類	床掘工(林道工事)				
	2)規格区分	山積0.45m3(平積0.35m3)				
	3)土質区分	砂・砂質土、粘性土、礫質土				
	4)現場条件区分	障害なし				
	5)土留方式区分	土留なし				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	1.290	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	0.900	人			
	軽油	59.000	L			
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油					
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 16号 ***					
	林道工事における盛土		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路床,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)施工幅員	路床 4.0m以上		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工土量 4)障害の有無	5,000m3未満 障害なし				
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]					<損料>
	運転手（特殊）	1.210	供用日			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	0.740	人			
	振動ﾛｰﾗ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)]	51.000	L			
		1.370	日			<賃料>
	運転手（特殊）	0.740	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	11.000	L			
	普通作業員	0.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷粟山奥線 粟山奥工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷粟山奥線粟山奥 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 17号 ***					
	林道工事における盛土		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路床,2.5m以上4.0m未満,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)施工幅員	路床 2.5m以上4.0m未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工土量 4)障害の有無	- -				
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	4.970	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	3.030	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	209.000	L			
	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄ式]	5.180	日			<賃料>
	特殊作業員	3.030	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	36.000	L			
	普通作業員	0.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 18号 ***					
	林道工事における盛土		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)施工幅員	路体 4.0m以上		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工土量 4)障害の有無	5,000m3未満 障害なし				
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	0.980	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	0.600	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	41.000	L			
	振動ﾛｰﾗ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)]	1.110	日			<賃料>
	運転手（特殊）	0.600	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	9.000	L			
	普通作業員	0.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 19号 ***					
	林道工事における盛土		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路体,2.5m以上4.0m未満,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)施工幅員	路体 2.5m以上4.0m未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工土量 4)障害の有無	- -				
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]		4.100	供用日		<損料>
	運転手（特殊）		2.500	人		
	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油		173.000	L		
	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]		4.280	日		<賃料>
	特殊作業員		2.500	人		
	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油		30.000	L		
	普通作業員		0.200	人		
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 20号 ***					
	機械切土法面整形		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	機械切土法面整形 礫質土、バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)規格区分	礫質土 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役		0.500 人			
	普通作業員		2.100 人			
	バックホウ[クレー型・排対型(2次)]		5.600 時間			<損料>
	運転手（特殊）		0.950 人			
	軽油 ハートル給油		48.000 L			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 21号 ***					
	機械切土法面整形		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩(Ⅰ)A、バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)規格区分	岩塊・玉石、軟岩(Ⅰ)A バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役	0.600	人			
	普通作業員	3.100	人			
	バックホウ[クレー型・排対型(2次)]	8.200	時間			<損料>
	運転手（特殊）	1.390	人			
	軽油 ハートル給油	71.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 22号 ***					
	盛土法面整形(削取り整形)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	盛土法面整形(削取り整形)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	礫質土				
	2)規格区分	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)				
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役		0.100 人			
	普通作業員		0.500 人			
	バックホウ[クレー型・排対型(2次)]		3.100 時間			<損料>
	運転手（特殊）		0.530 人			
	軽油					
	バックホウ給油		27.000 L			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 23号 ***					
	盛土法面整形(削取り整形)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	盛土法面整形(削取り整形)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	礫質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質区分	礫質土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格区分	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		夜間制約作業時間:0.0		
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役		0.100 人			
	普通作業員		0.500 人			
	バックホウ[クレー型・排対型(2次)]		2.300 時間			<損料>
	運転手（特殊）		0.390 人			
	軽油					
	バックホウ給油		35.000 L			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷粟山奥線 粟山奥工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷粟山奥線粟山奥 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 24号 ***					
	盛土運搬 L=0.03km 礫質土		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.03km,バックホウ 山積0.4			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	5m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	5.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	0.030km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手（一般）		0.170 人			
	軽油 ハ°トル給油		9.800 L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		1.000 時間			<損料>
	タヤ消耗費（DT国産・普通・D）		時間			
	合 計					算出数量 13.600 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 25号 ***					
	盛土運搬 L=0.03km 軟岩Ⅰ(A)		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車,軟岩,0.03km,バックホウ 山積0.45m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	軟岩				
	3)積載土量(q)	4.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	0.030km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手（一般）		0.170 人			
	軽油 ハートフル給油		9.800 L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		1.000 時間			<損料>
	タイヤ消費費（DT国産・普通・D）		時間			
	合 計					算出数量 11.100 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷粟山奥線 粟山奥工区
工事名	R8三林 林開世戸谷粟山奥線粟山奥 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 26号 ***					
	捨土運搬 礫質土 L=0.6km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.6km,バックホウ 山積0.45			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	5.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	0.600km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）	0.170	人			
	軽油 ハートル給油	9.800	L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	1.000	時間			<損料>
	タイヤ消耗費（DT国産・普通・D）		時間			
	合 計					算出数量 11.900 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 27号 ***					
	捨土運搬 軟岩Ⅰ(A) L=0.6km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車,軟岩,0.6km,バックホウ 山積0.45m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	軟岩				
	3)積載土量(q)	4.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	0.600km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		0.170 人			
	軽油 ハートフル給油		9.800 L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		1.000 時間			<損料>
	タイヤ消耗費（DT国産・普通・D）		時間			
	合 計					算出数量 9.700 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 28号 ***					
	木材チップ化		m3		10.000 m3	当たり算出
	木材チップ化 投入・破碎・チップ材仮置き			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分	投入・破碎・チップ材仮置き		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	自走式木材破碎機[ﾀﾞ式]	2.000	時間			<損料>
	運転手（特殊）	0.380	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	54.000	L			
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ用ｱﾀｯﾁﾐﾝﾄ [掴み装置]	2.000	時間			<損料>
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(1次)]※	2.000	時間			<損料>
	運転手（特殊）	0.340	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	17.000	L			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 29号 ***					
	コンクリート路面工(機械舗設)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	コンクリート路面工(機械舗設)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)厚さ(m)	0.150m				
	2)コンクリートコード(単位:m3)					
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役		1.000	人		
	特殊作業員		2.100	人		
	普通作業員		3.500	人		
	諸雑費 6%		0.060			
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)		16.200	m ³		
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～2014)]		1.780	日		<賃料>
	運転手（特殊）		1.250	人		
	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油		73.000	L		
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）	世戸谷栗山奥線	栗山奥工区
工事名	R8三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥	三好市	開設工事（企育）

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）	世戸谷栗山奥線	栗山奥工区	施工年度	令和5年度	517	787
工事名	R8三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥	三好市	開設工事（企画）				

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）	世戸谷栗山奥線	栗山奥工区
工事名	R8三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（企画）		

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）	世戸谷栗山奥線	栗山奥工区	施工平面表	平面図式（	35/	48/
工事名	R8三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（企育）						

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）	世戸谷栗山奥線	栗山奥工区	施工面積	坪	347	487
工事名	R8三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥	三好市	開設工事（企育）				

[illegible]

(54/ 77)

(55/ 77)

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）	世戸谷栗山奥線	栗山奥工区	施工計画表	計画期日	3/7	4/7
工事名	R8三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（企育）						

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）	世戸谷栗山奥線	栗山奥工区	施工年度	令和5年度	367	767
工事名	R8三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（企画）						

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）	世戸谷栗山奥線	栗山奥工区	施工年度	令和5年度	37	787
工事名	R8三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥	三好市	開設工事（企）				

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）	世戸谷栗山奥線	栗山奥工区	施工平面表	平面図式（10/18）
工事名	R8三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市	開設工事（企育）			

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）	世戸谷栗山奥線	栗山奥工区	施工年度表	年度別入札額	17	18
工事名	R8三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（企営）						

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 42号 ***					
	ガードレール設置工		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】森林 土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満,一,無し,直線部,直支柱,し ない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)建込区分	土中建込				
	2)塗装・規格	塗装品C-4E				
	3)施工規模	21m以上50m未満				
	4)時間的制約	一				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	しない				
	ガードレール設置(土中建込) 塗装品（白色）C-4E	1.200	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R8 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 43号 ***					
	根株運搬 L=0.6km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬（根株、チップ）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	根株、チップ				
	3)積載量(q)	9.400m3				
	4)片道運搬距離 (L)	0.600km				
	5)積込機械区分	木材(根株)バックホ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		0.170 人			
	軽油		9.800 L			
	バックホ給油					
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		1.000 時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 19.500 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 44号 ***					
	チップ運搬 L=0.6km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬（根株、チップ）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	根株、チップ				
	3)積載量(q)	9.400m3				
	4)片道運搬距離 (L)	0.600km				
	5)積込機械区分	木材(チップ)パッパ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		0.170 人			
	軽油 パトロール給油		9.800 L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		1.000 時間			<損料>
	タイヤ消耗費（DT国産・普通・D）		時間			
	合 計					算出数量 17.500 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 45号 ***					
	丸太筋工(1段積)		m		10.000 m	当たり算出
	丸太筋工(1段積)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)素材区分	購入（徳島県産）		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間:0.0		
	3)萱株採取等の計上区分	計上しない				
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	4.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	5.000	本			
	普通作業員	0.530	人			
	普通作業員	0.190	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 46号 ***					
	丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m		10.000 m	当たり算出
	丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)素材区分	購入（徳島県産）				
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	3)施工内容区分	丸太筋工				
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	10.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長0.6m	15.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長0.6m 杭先端加工費	15.000	本			
	土木一般世話役	0.110	人			
	普通作業員	0.680	人			
	諸雑費	0.010				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 47号 ***					
	舗装止め丸太工(1段)		m		10.000 m	当たり算出
	舗装止め丸太工(1段)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)施工内容区分	普通作業員 舗装止め丸太工				
	杉丸太 φ200(170タイコ) L=2.0m 皮むき3方挽き	5.000	本			
	土木一般世話役	0.020	人			
	普通作業員	0.090	人			
	普通作業員	0.110	人			
	諸雑費	0.300				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 48号 ***					
	落石防護柵工		m		10.000 m	当たり算出
	落石防護柵工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工内容区分 2)山林砂防工(普通作業員)	落石防護柵工 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	6.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m 杭先端加工費	6.000	本			
	コンクリート型枠用合板 ラワン(板目品質BC)12×900×1800	3.000	枚			
	普通作業員	0.920	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 2号 ***					
	植生マット工（腐食型）		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	1m×10m, 亀甲金網付, φ9×200アンカー仕様					
	亀甲金網・ヤシ繊維ネット付植生マット 亀甲金網付	120.000	m ²			[1]
	補助アンカーピン φ9mm フック付 L=200mm	501.000	本			[2]
	土木一般世話役	1.000	人			[3] S単 2号
	法面工	2.000	人			[4] S単 3号
	普通作業員	1.000	人			[5] S単 1号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([3]+[4]+[5])	0.050				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 3号 ***					
	植生基材付マット工（腐食型）		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	菱形金網併用,φ9×200アンカー仕様					
	ヤシ繊維ネット付植生基材マット 21	120.000	m ²			[1]
	菱形金網 線径2.0×網目50(mm),亜鉛メッキ	130.000	m ²			[2]
	補助アンカーピン φ9mm フック付 L=200mm	661.000	本			[3]
	土木一般世話役	1.400	人			[4] S単 4号
	法面工	2.900	人			[5] S単 3号
	普通作業員	1.400	人			[6] S単 1号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([4]+[5]+[6])	0.050				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷粟山奥線 粟山奥工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷粟山奥線粟山奥 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 4号 ***					
	丸太伏工 (SL=2.0m)		m		10.000 m	当たり算出
	杉・桧リングバーカー皮むき半割使用					
	半割丸太(杉・桧リングバーカー皮むき) φ12～14cm,L=2.0m,穴あけ1箇所	64.000	本			[1]
	半割丸太(杉・桧リングバーカー皮むき) φ12～14cm,L=2.0m,穴あけ1箇所	5.000	本			[2]
	異形棒鋼 SD295 D16	0.050	ton			[3]
	普通作業員	0.590	人			[4] S単 1号
	土木一般世話役	0.020	人			[5] S単 4号
	普通作業員	0.080	人			[6] S単 1号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([5]+[6])	0.030				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）	世戸谷栗山奥線	栗山奥工区
工事名	R8三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥	三好市	開設工事（企育）

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）	世戸谷栗山奥線	栗山奥工区	特別事業表	事業区分	77	107
工事名	R8三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市	開設工事（企育）					

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）	世戸谷栗山奥線	栗山奥工区	特別事業表	事業期日	6/	10/
工事名	R8三林	林開世戸谷栗山奥線栗山奥	三好市	開設工事（企育）			

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）	世戸谷栗山奥線	栗山奥工区
工事名	R8三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥	三好市	開設工事（企育）

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
工事名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（企育）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 10号 ***					
	カーブミラー設置工		基		1.000 基	当たり算出
	No.42次EC付近					
	カーブミラー 丸型 鏡体のみ φ 800mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ (取付金具含む)	1.000	面			
	カーブミラー 支柱 静電粉体焼付塗装 φ76.3×3.2×4000 φ 800mm用	1.000	本			
	カーブミラー 注意板アルミ板 600×180×2 (取付ﾊﾞﾝﾄﾞ付)	1.000	組			
	土木一般世話役	0.080	人			S単 4号
	普通作業員	0.260	人			S単 1号
	コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	0.230	m3			S単 38号
	型枠 一般型枠,小型構造物	1.800	m ²			S単 40号
	地山掘削工(床掘)礫質土 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし,土留なし	1.750	m3			S単 15号
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			

土 工 数 量 総 括 表

R 8 三林林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（企育）

No. 38+11. 7BC. 22～N0. 44+4. 0BC. 25

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
土工	切土工	礫質土				
			土工掘(床掘)	m3	82.62	
			側溝掘	m3	0.00	
			埋戻工	m3	30.30	
			地山掘削(人力併用機械掘削) 片切	m3	185.72	
			地山掘削(機械) オープンカット	m3	132.61	
			掘削土積込	m3	209.33	
			機械法面整形工	m2	157.96	
		軟岩ⅠA				
			土工掘(床掘)	m3	134.25	
			側溝掘	m3	0.00	
			地山掘削(人力併用機械掘削) 片切	m3	420.60	
			地山掘削(機械) オープンカット	m3	554.64	
			掘削土積込	m3	579.24	
			機械法面整形	m2	278.89	
		軟岩Ⅱ				
			土工掘(床掘)	m3	0.00	
			側溝掘	m3	0.00	
			地山掘削(人力併用機械掘削) 片切	m3	0.00	
			ブレーカ掘削 オープンカット	m3	0.00	
			掘削土取除き	m3	0.00	
			掘削土積込	m3	0.00	
	盛土工	盛土				
			路床盛土 4.0m以上	m3	185.81	
			路床盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	11.75	
			路床盛土 2.5m未満	m3	23.27	
			路体盛土 4.0m以上	m3	136.80	
			路体盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	104.96	
			路体盛土 2.5m未満	m3	50.57	
			機械運搬 L=29.23m 礫質土	m3	59.61	
			機械運搬 L=29.23m 軟岩Ⅰ	m3	164.95	
			機械運搬 L=29.23m 軟岩Ⅱ	m3	0.00	
			機械運搬 L= m 礫質土	m3	0.00	
	土羽工	土羽				
			盛土法面整形工 礫質土	m2	242.29	
	捨土工	捨土				
			機械運搬 L=578.53m 礫質土	m3	149.72	550+28.53
			機械運搬 L=578.53m 軟岩Ⅰ	m3	414.29	
			機械運搬 L=578.53m 軟岩Ⅱ	m3	0.00	
			敷均し 一層0.3m	m3	564.01	
路面工	コンクリート	コンクリート		m	94.10	
			コンクリート	m2	450.16	

機 械 土 工 数 量 計 算 表

世戸谷栗山奥線

路線 栗山奥工区

工区

切 取 総 数 量	種別	逸 散 土	1 0 m	2 0 m以上	摘 要
(1510.44)	切取	m3	m3	m3	
1434.93	盛土	831.43	(75.51)	606.87	224.56
	埋前	9.19	(0.00)	9.19	0.00
	埋背	30.30	(0.00)	30.30	0.00
	捨土	564.01	(0.00)	0.00	564.01
	計	1434.93	(75.51)	646.36	788.57

押 土 距 離 別 土 質 別 量

土 質	切 取 総 数 量	土 質 比 率	逸 散 土	1 0 m	2 0 m以上	摘 要
礫 質 土	380.91 m3	0.2654555	(20.04 m3)	169.14 m3	209.33 m3	
軟 岩 1	1054.02	0.7345445	(55.47)	468.03	579.24	
軟 岩 2	0.00	0.0000000	(0.00)	0.00	0.00	
埋 戻 前 面	0.00	0.0000000	(0.00)	9.19	0.00	
合 計	1434.93	1.0000000	(75.51)	646.36	788.57	

盛土・捨土総量

土 質	土 質 比 率	盛 土	捨 土
礫 質 土	0.2654555	59.61 m3	149.72 m3
軟 岩 1	0.7345445	164.95	414.29
軟 岩 2	0.0000000	0.00	0.00
合 計	1.0000000	224.56	564.01

運搬盛土計画表 1

世戸谷栗山奥線

路線

栗山奥工区

工区

番号	測点名	距離 m	盛土 立積	埋戻面 前面	埋戻面 背面	切土 立積	土工 立積	流用土 盛	流用外 以	運搬 盛土	10m	
											立積	No
5	EC. 22`	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	No. 40	7.70	42.36			0.00	0.00	0.00	0.00	42.36		
7	+10.0	10.00	123.00			0.48	0.00	0.48	0.00	122.52		
8	No. 41	10.00	165.50			17.58	0.00	17.58	0.00	0.00	147.92	10
9	BC. 23	3.00	43.05			15.53	0.00	15.53	0.00	0.00	11.92	10
											15.60	11
10	MC. 23	11.30	110.00			269.84	0.00	110.00	0.00	0.00		
11	No. 42	5.70	0.00			231.95	0.00	0.00	216.35	0.00		
12	EBC	5.60	0.00			178.50	0.00	0.00	178.50	0.00		
13	MC. 24	10.10	0.00			273.26	0.00	0.00	273.26	0.00		
14	No. 43	4.30	0.00			120.46	0.00	0.00	120.46	0.00		
15	EC. 24	5.80	46.40	2.32	1.16	88.88	30.31	49.88	0.00	0.00		
16	+11.0	5.20	107.12	3.12	10.14	10.62	63.48	74.10	0.00	0.00	46.28	15
17	No. 44	9.00	169.20	3.15	18.00	4.70	97.04	101.74	0.00	59.68	5.90	18
											23.03	15
18	BC. 25	4.00	24.80	0.60	1.00	17.10	15.20	26.40	0.00	0.00		
	** 合計 **	91.70	831.43	9.19	30.30	1228.90	206.03	395.71	788.57	224.56	250.65	

運搬盛土計画面表 2

世戸谷栗山奥線

路線

栗山奥工区

工区

番号	測 点 名	距離 m	盛 土 立 積	埋 戻 前 面	埋 戻 背 面	切 土 立 積	土 工 立 積	流 用 盛 土	流 用 以 外	運 搬 盛 土	盛 土			捨 土		
											20m以上	LD	L*LD	20m以上	LD	L*LD
5	EC. 22`	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.70	0.00
6	No. 40	7.70	42.36			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.36	40.00	1694.40	0.00	23.00	0.00
7	+10.0	10.00	123.00			0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	122.52	30.00	3675.60	0.00	13.00	0.00
8	No. 41	10.00	165.50			17.58	0.00	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
9	BC. 23	3.00	43.05			15.53	0.00	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	MC. 23	11.30	110.00			269.84	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.30	0.00
11	No. 42	5.70	0.00			231.95	0.00	0.00	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00	51.47	17.00	874.99
12	EBC	5.60	0.00			178.50	0.00	0.00	178.50	0.00	0.00	0.00	0.00	178.50	22.60	4034.10
13	MC. 24	10.10	0.00			273.26	0.00	0.00	273.26	0.00	0.00	0.00	0.00	273.26	32.70	8935.60
14	No. 43	4.30	0.00			120.46	0.00	0.00	60.78	0.00	0.00	0.00	0.00	60.78	37.00	2248.86
15	EC. 24	5.80	46.40	2.32	1.16	88.88	30.31	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.80	0.00
16	+11.0	5.20	107.12	3.12	10.14	10.62	63.48	74.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00
17	No. 44	9.00	169.20	3.15	18.00	4.70	97.04	101.74	0.00	0.00	59.68	20.00	1193.60	0.00	57.00	0.00
18	BC. 25	4.00	24.80	0.60	1.00	17.10	15.20	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	0.00
	** 合 計 **	91.70	831.43	9.19	30.30	1228.90	206.03	395.71	564.01	0.00	224.56	29.23	6563.60			
	合計起点より										0.00	0.00	0.00	564.01	28.53	16093.55

切 取 （ 機 械 ） オ ー プ ン カ ッ ト ・ 盛 土 数 量 計 算 表

世戸谷栗山奥線

路線

栗山奥工区

工区

測 点 名	距 離 m	切 取										総体積 m3	補強土壁盛土		
		礫 質 土			軟 岩								断面 m2	平均 m2	体積 m3
		断面m2	平均m2	体積m3	断面m2	平均m2	体積m3	比	軟岩 1	比	軟岩 2				
EC. 22`	0. 00														
No. 40	7. 70											0. 00			
+10. 0	10. 00											0. 00			
No. 41	10. 00											0. 00			
BC. 23	3. 00	0. 00			0. 00							0. 00			
MC. 23	11. 30	9. 80	4. 90	52. 92	26. 30	13. 15	142. 02	10	142. 02	0	0. 00	194. 94			
No. 42	5. 70	7. 60	8. 70	48. 72	20. 60	23. 45	131. 32	10	131. 32	0	0. 00	180. 04			
EBC	5. 60	1. 10	4. 35	23. 06	11. 40	16. 00	84. 80	10	84. 80	0	0. 00	107. 86			
MC. 24	10. 10	0. 20	0. 65	6. 11	12. 10	11. 75	110. 45	10	110. 45	0	0. 00	116. 56			
No. 43	4. 30	0. 30	0. 25	1. 00	13. 30	12. 70	50. 80	10	50. 80	0	0. 00	51. 80	0. 00		
EC. 24	5. 80	0. 00	0. 15	0. 80	0. 00	6. 65	35. 25	10	35. 25	0	0. 00	36. 05	15. 80	7. 90	45. 82
+11. 0	5. 20											0. 00	22. 70	19. 25	100. 10
No. 44	9. 00											0. 00	10. 80	16. 75	150. 75
BC. 25	4. 00	0. 00			0. 00							0. 00	0. 00	5. 40	21. 60
** 合 計 **	91. 70			132. 61			554. 64		554. 64		0. 00	687. 25			318. 27

切 取 （ 機 械 ） オ ー プ ン カ ッ ト ・ 盛 土 数 量 計 算 表 2

世戸谷栗山奥線		路線		栗山奥工区		工区													
測 点 名	距離 m	路床盛土4. 0m以上			路床盛土2. 5m以上4. 0m未満			路床盛土2. 5m未満			路体盛土4. 0m以上			路体盛土2. 5m以上4. 0m未満			路体盛土2. 5m未満		
		断面 m2	平均 m2	体積 m3	断面 m2	平均 m2	体積 m3	断面 m2	平均 m2	体積 m3	断面 m2	平均 m2	体積 m3	断面 m2	平均 m2	体積 m3	断面 m2	平均 m2	体積 m3
EC. 22`	0. 00	0. 00			0. 00			2. 10						0. 00			1. 20		
No. 40	7. 70	4. 90	2. 45	18. 87	0. 30	0. 15	1. 15	0. 00	1. 05	8. 09	0. 00			1. 50	0. 75	5. 78	1. 00	1. 10	8. 47
+10. 0	10. 00	6. 50	5. 70	57. 00	0. 00	0. 15	1. 50				9. 00	4. 50	45. 00	1. 00	1. 25	12. 50	0. 40	0. 70	7. 00
No. 41	10. 00	5. 10	5. 80	58. 00							7. 20	8. 10	81. 00	2. 90	1. 95	19. 50	1. 00	0. 70	7. 00
BC. 23	3. 00	4. 30	4. 70	14. 10							0. 00	3. 60	10. 80	6. 10	4. 50	13. 50	2. 10	1. 55	4. 65
MC. 23	11. 30	0. 00	2. 15	37. 84										0. 00	3. 05	53. 68	0. 00	1. 05	18. 48
No. 42	5. 70																		
EBC	5. 60																		
MC. 24	10. 10																		
No. 43	4. 30							0. 00											
EC. 24	5. 80							0. 20	0. 10	0. 58							0. 00		
+11. 0	5. 20				0. 00			1. 80	1. 00	5. 20							0. 70	0. 35	1. 82
No. 44	9. 00				1. 40	0. 70	6. 30	0. 20	1. 00	9. 00							0. 00	0. 35	3. 15
BC. 25	4. 00				0. 00	0. 70	2. 80	0. 00	0. 10	0. 40									
** 合 計 **	91. 70			185. 81			11. 75			23. 27			136. 80			104. 96			50. 57

土 工 ・ 埋 戻 数 量 計 算 表

世戸谷栗山奥線

路線

栗山奥工区

工区

測 点 名	距 離 m	切 取										総体積 m3	埋 戻					
		礫 質 土			軟 岩								前 面			背 面		
		断面m2	平均m2	体積m3	断面m2	平均m2	体積m3	比	軟岩 1	比	軟岩 2		断面m2	平均m2	体積m3	断面m2	平均m2	体積m3
EC. 22`	0.00																	
No. 40	7.70											0.00						
+10.0	10.00											0.00						
No. 41	10.00											0.00						
BC. 23	3.00											0.00						
MC. 23	11.30											0.00						
No. 42	5.70											0.00						
EBC	5.60											0.00						
MC. 24	10.10											0.00						
No. 43	4.30	0.00			0.00							0.00	0.00			0.00		
EC. 24	5.80	2.70	1.35	7.83	8.30	4.15	24.07	10	24.07	0	0.00	31.90	0.80	0.40	2.32	0.40	0.20	1.16
+11.0	5.20	5.70	4.20	21.84	9.00	8.65	44.98	10	44.98	0	0.00	66.82	0.40	0.60	3.12	3.50	1.95	10.14
No. 44	9.00	4.20	4.95	44.55	3.80	6.40	57.60	10	57.60	0	0.00	102.15	0.30	0.35	3.15	0.50	2.00	18.00
BC. 25	4.00	0.00	2.10	8.40	0.00	1.90	7.60	10	7.60	0	0.00	16.00	0.00	0.15	0.60	0.00	0.25	1.00
** 合 計 **	91.70			82.62			134.25		134.25		0.00	216.87			9.19			30.30

法面整形数量計算表

世戸谷栗山奥線 路線 栗山奥工区 工区

測 点 名	左									右								
	距 離 m	礫 質 土				軟 岩				距 離 m	礫 質 土				軟 岩			
		法面m	平均m	面積m2	形式	法面m	平均m	面積m2	形式		法面m	平均m	面積m2	形式	法面m	平均m	面積m2	形式
EC. 22`		0.00																
No. 40	7.70	0.60	0.30	2.31						7.70								
+10.0	10.00	0.40	0.50	5.00						10.00								
No. 41	10.00	4.60	2.50	25.00		0.00				10.00								
BC. 23	3.00	5.60	5.10	15.30		1.30	0.65	1.95		3.00								
MC. 23	9.50	2.40	4.00	38.00		6.80	4.05	38.48		11.30								
No. 42	4.70	1.90	2.15	10.11		9.20	8.00	37.60		5.70								
EBC	4.60	1.80	1.85	8.51		7.80	8.50	39.10		5.60	0.00				0.00			
MC. 24	8.40	1.30	1.55	13.02		9.00	8.40	70.56		10.10	0.30	0.15	1.52		0.90	0.45	4.55	
No. 43	3.60	1.30	1.30	4.68		8.90	8.95	32.22		4.30	0.10	0.20	0.86		1.20	1.05	4.52	
EC. 24	5.00	0.10	0.70	3.50		3.80	6.35	31.75		5.80	0.00	0.05	0.29		0.00	0.60	3.48	
+11.0	5.20	1.50	0.80	4.16		0.00	1.90	9.88		5.20								
No. 44	9.00	1.90	1.70	15.30		0.00	0.00	0.00		9.00								
BC. 25	4.00	3.30	2.60	10.40		2.40	1.20	4.80		4.00								
** 合 計 **	84.70			155.29				266.34		91.70			2.67				12.55	

土 羽 数 量 計 算 表

世戸谷栗山奥線

路線

栗山奥工区

工区

測 点 名	距 離 m	土 羽						防 護 施 設						備考
		左			右			左			右			
		法面m	平均m	面積m2	法面m	平均m	面積m2		形式	距離m		形式	距離m	
EC. 22`	0. 00				5. 10									
No. 40	7. 70				4. 50	4. 80	36. 96							
+10. 0	10. 00				6. 40	5. 45	54. 50							
No. 41	10. 00				8. 00	7. 20	72. 00							
BC. 23	3. 00				8. 00	8. 00	24. 00							
MC. 23	11. 30				0. 00	4. 00	45. 20							
No. 42	5. 70													
EBC	5. 60													
MC. 24	10. 10													
No. 43	4. 30				0. 00									
EC. 24	5. 80				0. 30	0. 15	0. 87							
+11. 0	5. 20				0. 30	0. 30	1. 56							
No. 44	9. 00				0. 90	0. 60	5. 40							
BC. 25	4. 00				0. 00	0. 45	1. 80							
** 合 計 **	91. 70			0. 00			242. 29			0. 00			0. 00	

舗 装 数 量 計 算 表

世戸谷栗山奥線

路線

栗山奥工区

工区

測 点 名	距 離 m	表 層 工			路 盤 工 (上 層)			路 盤 工 (下 層)			掘 削			備 考
		幅m	平均m	面積m2	幅m	平均m	面積m2	幅m	平均m	面積m2	断面m2	平均m2	体積m3	
BC. 22	0. 00	3. 60												
No. 39	8. 30	3. 60	3. 60	29. 88										
MC. 22	2. 00	3. 60	3. 60	7. 20										
EC. 22	10. 30	3. 60	3. 60	37. 08										
EC. 22`	0. 00	3. 60	3. 60	0. 00										
No. 40	7. 70	5. 60	4. 60	35. 42										
+10. 0	10. 00	5. 60	5. 60	56. 00										
No. 41	10. 00	6. 14	5. 87	58. 70										
BC. 23	3. 00	6. 46	6. 30	18. 90										
MC. 23	11. 30	4. 60	5. 53	62. 49										
No. 42	5. 70	4. 60	4. 60	26. 22										
EBC	5. 60	4. 60	4. 60	25. 76										
MC. 24	10. 10	4. 60	4. 60	46. 46										
No. 43	4. 30	4. 60	4. 60	19. 78										
EC. 24	5. 80	4. 46	4. 53	26. 27										
合計	94. 10			450. 16			0. 00			0. 00			0. 00	