徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ８馬土　国道１９３号　美・脇西俣名　道路予備設計業務	業　種 項　目	土木設計業務 共通

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通		式	1		457,000		
共通(設計業務)		式	1		457,000		
打合せ等		式	1		457,000		
打合せ		業務	1		457,000		内　1号
道路設計		式	1		2,594,998		
道路設計		式	1		1,035,520		
道路予備設計(A)		式	1		1,035,520		
道路予備設計(A)	縮尺1/1,000	(km)式	(0.24)1		1,035,520		内　2号
一般構造物設計		式	1		1,559,478		
一般構造物予備設計		式	1		1,559,478		
擁壁･補強土		(箇所)式	(1　　)1		674,016		内　3号
法面工		(箇所)式	(1　　)1		885,462		内　4号
直接経費		式	1		271,907		

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ８馬土　国道１９３号　美・脇西俣名　道路予備設計業務	業　種 項　目	土木設計業務 直接経費

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接経費		式	1		271,907		
旅費交通費		式	1		18,907		
旅費(率計上･宿泊無)	対象額:3,001,119 土木設計業務	式	1		18,907		
電子成果品作成費		式	1		253,000		
電子成果品作成費(設計)	対象額:3,001,119 概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		253,000		
直接原価（その他原価除く）		式	1		3,323,905		
その他原価		式	1		1,616,102		内　5号
一般管理費等		式	1		2,659,993		内　6号
設計業務価格		式	1		7,600,000		
応用測量		式	1		922,890		
路線測量		式	1		922,890		
路線測量		式	1		922,890		
作業計画		業務	1		108,810		内　7号

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ８馬土　国道１９３号　美・脇西俣名　道路予備設計業務	業　種 項　目	測量業務 応用測量

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現地踏査		km	0.24	153,500	36,840		単　1号
中心線測量		km	0.24	705,100	169,224		単　2号
縦断測量		km	0.24	396,400	95,136		単　3号
横断測量		km	0.24	2,137,000	512,880		単　4号
直接経費		式	1		47,560		
直接経費		式	1		47,560		
旅費交通費		式	1		4,560		
旅費(率計上･宿泊無)	対象額:814,290 測量業務	式	1		4,560		
電子成果品作成費		式	1		43,000		
電子成果品作成費(測量)	対象額:814,290	式	1		43,000		
直接測量費		式	1		970,450		
間接測量費		式	1		878,550		
諸経費		式	1		878,550		内　8号

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ８馬土　国道１９３号　美・脇西俣名　道路予備設計業務	業　種 項　目	測量業務 直接経費

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
測量業務価格		式	1		1,849,000		
業務価格		式	1		9,449,000		
消費税相当額		式	1		944,900		
業務委託料		式	1		10,393,900		

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	打合せ		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ		業務	1		457,000	
合計					457,000	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	道路予備設計(A)	縮尺1/1,000					

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 道路予備設計(A)		(km)式	(0.24)1		132,839	
現地踏査 道路予備設計(A)		(km)式	(0.24)1		88,978	
路線選定 道路予備設計(A)		(km)式	(0.24)1		189,992	
設計図作成 道路予備設計(A)		(km)式	(0.24)1		210,311	
関係機関との協議資料作成 道路予備設計(A)		(km)式	(0.24)1		70,647	
概算工事費算出 道路予備設計(A)		(km)式	(0.24)1		124,816	
照査 道路予備設計(A)		(km)式	(0.24)1		81,357	
報告書作成 道路予備設計(A)		(km)式	(0.24)1		136,580	
合計					1,035,520	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	擁壁･補強土		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画		(箇所)式	(1　)1		68,085	
設計条件の確認		(箇所)式	(1　)1		31,926	
比較形式選定		(箇所)式	(1　)1		31,926	
概略設計計算		(箇所)式	(1　)1		90,168	
概略設計図		(箇所)式	(1　)1		105,927	
概算工事費		(箇所)式	(1　)1		46,818	
比較一覧表の作成		(箇所)式	(1　)1		46,818	
照査		(箇所)式	(1　)1		136,170	
報告書作成		(箇所)式	(1　)1		116,178	
合計					674,016	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	法面工		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画		(箇所)式	(1　)1		104,244	
設計条件の確認		(箇所)式	(1　)1		31,926	
比較形式選定		(箇所)式	(1　)1		63,852	
概略設計計算		(箇所)式	(1　)1		147,237	
概略設計図		(箇所)式	(1　)1		124,644	
概算工事費		(箇所)式	(1　)1		124,644	
比較一覧表の作成		(箇所)式	(1　)1		46,818	
照査		(箇所)式	(1　)1		104,244	
報告書作成		(箇所)式	(1　)1		137,853	
合計					885,462	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	その他原価		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）		式	1		3,001,119	直接人件費:3,001,119 管区9　:　0
α／(1－α)		%	53.85			35%／(1－35%)
その他原価		式	1		1,616,102	直接人件費（設計業務）×α／(1－α)
合計					1,616,102	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	一般管理費等		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1		4,940,007	業務原価:4,940,007 管区9　:　0
β／(1－β)		%	53.85			35%／(1－35%)
一般管理費等		式	1		2,660,193	業務原価×β／(1－β)
調整額					-200	
合計					2,659,993	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	作業計画		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
作業計画		業務	1		108,810	
合計					108,810	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	諸経費		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接測量費		式	1		970,450	直接測量費:970,450 管区9　:　0
諸経費率		%	90.6			
諸経費		式	1		879,227	直接測量費×90.6%
調整額					-677	
合計					878,550	

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	現地踏査		単位	km	単位数量	1	単価	153,500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現地踏査		km	1	153,500	153,500	
合計					153,500	
単価					153,500	円／km

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	中心線測量		単位	km	単位数量	1	単価	705,100

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中心点座標計算		km	1	79,620	79,620	
測定設置		km	1	466,300	466,300	
線形地形図の作成		km	1	72,180	72,180	
点検整理		km	1	87,060	87,060	
合計					705,160	
単価					705,100	円／km

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	縦断測量		単位	km	単位数量	1	単価	396,400

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
観測 縦断測量		km	1	243,500	243,500	
縦断面図作成 縦断測量		km	1	92,750	92,750	
点検整理 縦断測量		km	1	60,210	60,210	
合計					396,460	
単価					396,400	円／km

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	横断測量		単位	km	単位数量	1	単価	2,137,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
観測 横断測量		km	1	1,442,000	1,442,000	
横断面図作成 横断測量		km	1	462,400	462,400	
点検整理 横断測量		km	1	233,400	233,400	
合計					2,137,800	
単価					2,137,000	円／km