徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ８馬土　国道１９３号　美・脇西俣名　地質調査業務	業　種 項　目	地質調査業務(一般調査) 一般調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般調査		式	1		3,555,380		
直接調査費		式	1		1,996,160		
機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ		式	1		1,200,600		
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ66mm	m	24	40,100	962,400		単　1号
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	軟岩,50m以下,鉛直下方,φ66mm	m	6	39,700	238,200		単　2号
ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ及び原位置試験		式	1		521,400		
標準貫入試験	礫混じり土砂	回	24	16,600	398,400		単　3号
標準貫入試験	軟岩	回	6	20,500	123,000		単　4号
総合解析		式	1		188,160		
解析等調査		式	1		188,160		内　1号
電子成果品作成費		式	1		82,000		
電子成果品作成費(機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	対象額:1,910,160	式	1		82,000		
検定費等		式	1		4,000		

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ８馬土　国道１９３号　美・脇西俣名　地質調査業務	業　種 項　目	地質調査業務(一般調査) 一般調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
検定費等		本	2	2,000	4,000		単　5号
間接調査費		式	1		1,559,220		
運搬費		式	1		751,060		
運搬費		式	1		751,060		内　2号
準備費		式	1		400,160		
準備及び跡片付け		式	1		332,000		内　3号
調査孔閉塞		式	1		18,560		内　4号
給水費(ﾎﾟﾝﾌﾟ運転)		式	1		49,600		内　5号
仮設費		式	1		408,000		
足場仮設		式	1		408,000		内　6号
純調査費		式	1		3,555,380		
間接費		式	1		2,613,620		
諸経費		式	1		2,613,620		内　7号

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ８馬土　国道１９３号　美・脇西俣名　地質調査業務	業　種 項　目	地質調査業務(一般調査) 一般調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般調査業務費		式	1		6,169,000		
共通		式	1		193,600		
共通		式	1		193,600		
打合せ等		式	1		193,600		
打合せ	中間１回	業務	1		193,600		内　8号
解析等調査		式	1		745,144		
直接業務費		式	1		745,144		
解析等調査		式	1		745,144		
解析等調査		式	1		745,144		内　9号
直接原価（その他原価除く）		式	1		938,744		
その他原価		式	1		505,513		内　10号
一般管理費等		式	1		776,743		内　11号
解析等調査業務費		式	1		2,221,000		

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ８馬土　国道１９３号　美・脇西俣名　地質調査業務	業　種 項　目	地質調査業務(解析等調査) 解析等調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
業務価格		式	1		8,390,000		
消費税相当額		式	1		839,000		
業務委託料		式	1		9,229,000		

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	解析等調査		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
資料整理とりまとめ		業務	1		94,080	
断面図等の作成		業務	1		94,080	
合計					188,160	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	運搬費		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾉﾚｰﾙ運搬 50m超100m以下		t	2.8	32,900	92,120	
ﾓﾉﾚｰﾙ機械器具損料 50m超100m以下		日	14	2,700	37,800	
ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去 50m超100m以下		箇所	1	583,000	583,000	
資機材運搬		式	1		38,140	
合計					751,060	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	準備及び跡片付け		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
準備及び跡片付け		業務	1		332,000	
合計					332,000	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	調査孔閉塞		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
調査孔閉塞		箇所	2	9,280	18,560	
合計					18,560	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	給水費(ﾎﾟﾝﾌﾟ運転)		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
給水費(ﾎﾟﾝﾌﾟ運転)		箇所	2	24,800	49,600	
合計					49,600	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	足場仮設		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
傾斜地足場 地形傾斜15°以上～30°未満		箇所	2	204,000	408,000	
合計					408,000	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	諸経費		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
純調査費		式	1		3,551,380	純調査費:3,555,380 管区9　:　4,000
諸経費率		%	73.6			
諸経費		式	1		2,613,815	純調査費×73.6%
調整額					-195	
合計					2,613,620	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	打合せ	中間１回	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ		業務	1		193,600	
合計					193,600	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　9号	解析等調査		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
既存資料の収集･現地調査		業務	1		106,640	
資料整理とりまとめ 直接人件費		業務	1		80,724	
断面図等の作成 直接人件費		業務	1		79,380	
総合解析とりまとめ		業務	1		478,400	
合計					745,144	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　10号	その他原価		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（解析等調査）		式	1		938,744	直接人件費:938,744 管区9　　:　　0
α／(1－α)		%	53.85			35%／(1－35%)
その他原価		式	1		505,513	直接人件費（解析等調査）×α／(1－α)
合計					505,513	

１次内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　11号	一般管理費等		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1		1,444,257	業務原価:1,444,257 管区9　:　0
β／(1－β)		%	53.85			35%／(1－35%)
一般管理費等		式	1		777,732	業務原価×β／(1－β)
調整額					-989	
合計					776,743	

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ66mm	単位	m	単位数量	1	単価	40,100

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 礫混じり土砂		m	1	40,100	40,100	
合計					40,100	
単価					40,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	軟岩,50m以下,鉛直下方,φ66mm	単位	m	単位数量	1	単価	39,700

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) 軟岩		m	1	39,700	39,700	
合計					39,700	
単価					39,700	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	標準貫入試験	礫混じり土砂	単位	回	単位数量	1	単価	16,600

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験 礫混じり土砂		回	1	16,600	16,600	
合計					16,600	
単価					16,600	円／回

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	標準貫入試験	軟岩	単位	回	単位数量	1	単価	20,500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験 軟岩		回	1	20,500	20,500	
合計					20,500	
単価					20,500	円／回

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	検定費等		単位	本	単位数量	1	単価	2,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
国土地盤情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ検定費		本	1	2,000	2,000	
合計					2,000	
単価					2,000	円／本