

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 宮川内牛島停車場線 阿波・土成宮川内 道路工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		1,800			
整地 【仮置土】	作業区分:敷均し(ルース)	m3		6,800			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		10			
床掘り	土質:土砂	m3		40			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		20			
残土運搬 【現場内仮置】	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		30			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 宮川内牛島停車場線 阿波・土成宮川内 道路工事 (2)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
管渠工		式		1		
鉄筋コンクリート台付管 【6号管渠】	管規格: φ 600	m		11		
集水桝・マンホール工		式		1		
現場打ち集水桝 【36号集水桝】	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25(高炉), 法面作業補正:無し	箇所		1		
蓋 【36号集水桝】	蓋種類:桝穴800×800用 T-14 ボルト固定	枚		1		
吐出し工		式		1		
土留壁・側壁	18-8-40BBorN, W/C≦60%	m3		4		
直壁	18-8-40BBorN, W/C≦60%	m3		0.2		
平張工	18-8-25BBorN, W/C≦60%	m2		2		
ふとんかご		m		2		
カルバート工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 宮川内牛島停車場線 阿波・土成宮川内 道路工事 (2)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
場所打函渠工		式		1		
カルバート継足し	24-12-25 (20) BBoN, W/C ≤ 55%	m3		6		
函渠閉塞工		式		1		
気泡混合軽量盛土 【FCB:エアミルK0-3】		m3		56		
型枠		m2		10		
防水シート		m2		15		
盛土		m3		20		
中詰コンクリート	18-8-40BBoN, W/C ≤ 60%	m3		2		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 宮川内牛島停車場線 阿波・土成宮川内 道路工事 (2)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		1		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		1		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		100		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
機械器具運搬費	FCBﾌﾟﾗﾝﾄ等	回		2		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 宮川内牛島停車場線 阿波・土成宮川内 道路工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			