徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８吉土　宮河内谷　阿波・土成宮川内　流路護岸工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 流路

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
流路		式	1		3,922,477		
流路護岸工		式	1		831,926		
ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁工		式	1		672,552		
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉B),養生費:一般養生,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増:無し	m3	7	42,540	297,780		単　1号 小型車割り増し
ｺﾝｸﾘｰﾄ 間詰	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉B),養生費:一般養生,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増:無し	m3	2	34,870	69,740		単　2号 小型車割り増し
鉄筋	鉄筋材料規格･径:SD345 D16～D25	t	0.007	173,700	1,215		単　3号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	1	5,768	5,768		単　4号
型枠		m2	19	9,947	188,993		単　5号
足場	安全ﾈｯﾄ:有り	掛m2	21	4,256	89,376		単　6号
岩盤清掃		m2	16	1,230	19,680		単　7号
取合護岸工		式	1		159,374		
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉B),養生費:一般養生,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増:無し	m3	4	34,870	139,480		単　8号 小型車割り増し
型枠		m2	2	9,947	19,894		単　9号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８吉土　宮河内谷　阿波・土成宮川内　流路護岸工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 流路

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1		58,441		
構造物取壊し工		式	1		42,881		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	4	8,454	33,816		単　10号
コンクリート切断		m	7	1,295	9,065		単　11号
運搬処理工		式	1		15,560		
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	4	1,201	4,804		単　12号
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	4	2,585	10,340		単　13号
汚泥運搬		t	0.02	7,808	156		単　14号
汚泥処分		t	0.02	13,000	260		単　15号
仮設工		式	1		3,032,110		
工事用道路工		式	1		2,732,678		
工事用道路盛土 仮置場→現場→仮置場　4tDT	施工幅員:4.0m以上	m3	320	5,289	1,692,480		単　16号
敷砂利	砕石規格:RC-40,敷厚:100mm	m2	230	175	40,250		単　17号 3*76

徳島県

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８吉土　宮河内谷　阿波・土成宮川内　流路護岸工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 流路

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置･撤去	m2	19	681.5	12,948		単　18号
大型土のう工		袋	70	14,100	987,000		単　19号
仮水路工		式	1		33,472		
暗渠排水管		m	12	2,177	26,124		単　20号
暗渠排水管運搬		t	0.1	73,480	7,348		単　21号 12.5*10/1000
汚濁防止工		式	1		217,000		
汚濁防止ﾌｪﾝｽ	作業区分:設置･撤去	m	20	10,850	217,000		単　22号
交通管理工		式	1		48,960		
交通誘導警備員		人日	3	16,320	48,960		単　23号
直接工事費		式	1		3,922,477		
共通仮設		式	1		637,180		
共通仮設費		式	1		36,180		
運搬費		式	1		36,180		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８吉土　宮河内谷　阿波・土成宮川内　流路護岸工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 流路

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材運搬費		t	3	12,060	36,180		単　24号
共通仮設費（率計上）		式	1		601,000		
純工事費		式	1		4,559,657		
現場管理費		式	1		2,152,000		
工事原価		式	1		6,711,657		
一般管理費等		式	1		1,644,343		
工事価格		式	1		8,356,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		835,600		
工事費計		式	1		9,191,600		

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉B),養生費:一般養生,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増:無し	単位	m3	単位数量	7	単価	42,540

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,18-8-40(高炉),10m3以上100m3未満,養生無し,延長無し,全ての費用	m3	7	31,870	223,090	
ﾍﾟｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ(材料費)	小型擁壁,18-8-40(普通)	m3	2	26,820	53,640	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型車割増 4t車		m3	7	3,000	21,000	
合計					297,730	
単価					42,540	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	ｺﾝｸﾘｰﾄ 間詰	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉B),養生費 :一般養生,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増:無し	単位	m3	単位数量	1	単価	34,870

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 車打設,18-8-40(高炉),10m3以上100m3未満,養生無し,延長無し,全ての費用	m3	1	31,870	31,870	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型車割増 4t車		m3	1	3,000	3,000	
合計					34,870	
単価					34,870	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	鉄筋	鉄筋材料規格･径:SD345 D16～D25	単位	t	単位数量	1	単価	173,700

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工･組立	加工,SD345 D16～D25,標準	t	1	173,700	173,700	
合計					173,700	
単価					173,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	5,768

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	1	5,768	5,768	
合計					5,768	
単価					5,768	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	9,947

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	1	9,947	9,947	
合計					9,947	
単価					9,947	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	足場	安全ﾈｯﾄ:有り	単位	掛m2	単位数量	1	単価	4,256

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管傾斜足場,必要,標準(1.0)	掛m2	1	4,256	4,256	
合計					4,256	
単価					4,256	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	岩盤清掃		単位	m2	単位数量	1	単価	1,230

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤清掃		m2	1	1,230	1,230	
合計					1,230	
単価					1,230	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-40（高炉B），養生費：一般養生，ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：無し	単位	m3	単位数量	1	単価	34,870

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋・鉄筋構造物，ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設，18-8-40（高炉），10m3以上100m3未満，養生無し，延長無し，全ての費用	m3	1	31,870	31,870	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ　小型車割増 4t車		m3	1	3,000	3,000	
合計					34,870	
単価					34,870	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	9,947

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠，鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,947	9,947	
合計					9,947	
単価					9,947	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	8,454

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	1	8,454	8,454	
合計					8,454	
単価					8,454	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	コンクリート切断		単位	m	単位数量	1	単価	1,295

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1	1,295	1,295	
合計					1,295	
単価					1,295	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,201

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,全ての費用	m3	1	1,201	1,201	
合計					1,201	
単価					1,201	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,585

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	2.35	1,100	2,585	
合計					2,585	
単価					2,585	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	汚泥運搬		単位	t	単位数量	1	単価	7,808

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t, 無し,17.0km以下	t	1	7,808	7,808	
合計					7,808	
単価					7,808	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	汚泥処分		単位	t	単位数量	1	単価	13,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	1	13,000	13,000	
合計					13,000	
単価					13,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	工事用道路盛土 仮置場→現場→仮置場　4tDT	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	5,289

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1	234	234	
掘削	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満	m3	1	361.1	361.1	
土砂等運搬	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,6.0km以下	m3	2	2,228	4,456	
路体(築堤)盛土	4.0m以上,20,000m3未満,無し	m3	1	237.5	237.5	
合計					5,288.6	
単価					5,289	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	敷砂利	砕石規格:RC-40,敷厚:100ｍｍ	単位	m2	単位数量	1	単価	175

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷砂利		ｍ２	1	175	175	
合計					175	
単価					175	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置･撤去	単位	m2	単位数量	19	単価	681.5

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置･撤去	設置･撤去	m2	19	409.9	7,788.1	
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm),無,30日,無,無	枚	4	1,290	5,160	
合計					12,948.1	
単価					681.5	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	大型土のう工		単位	袋	単位数量	70	単価	14,100

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作･設置,耐大型土のう丸110×110　仮設1年,流用土,5m以下,-3m<=H<=2m	袋	70	7,468	522,760	
大型土のう工	撤去,6m以下,-3m<=H<=2m	袋	70	953.7	66,759	
足場工	単管傾斜足場,必要,標準(1.0)	掛m2	20	4,256	85,120	安全対策
土砂等運搬	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,6.0km以下	m3	140	2,228	311,920	仮置場→現場→仮置場
合計					986,559	
単価					14,100	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	暗渠排水管		単位	m	単位数量	1	単価	2,177

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付,波状管,ｼﾝｸﾞﾙ構造 呼径800mm,不要,全ての費用	m	1	2,177	2,177	
合計					2,177	
単価					2,177	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	暗渠排水管運搬		単位	t	単位数量	0.1	単価	73,480

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称4-4.5t積級吊2.9t,無し,6.0km以下	t	1.25	2,939	3,673.75	
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称4-4.5t積級吊2.9t,無し,6.0km以下	t	1.25	2,939	3,673.75	
合計					7,347.5	
単価					73,480	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	汚濁防止ﾌｪﾝｽ	作業区分:設置･撤去	単位	m	単位数量	1	単価	10,850

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止ﾌｪﾝｽ	設置･撤去	m	1	10,850	10,850	30日
合計					10,850	
単価					10,850	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	16,320

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	16,320	16,320	
合計					16,320	
単価					16,320	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	12,060

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	近畿・中国・四国・九州,5.9km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	2	4,530	9,060	
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	1	3,000	3,000	
合計					12,060	
単価					12,060	円／t