

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 宮河内谷 阿波・土成宮川内 流路護岸工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
流路		式		1			
流路護岸工		式		1			
コンクリート擁壁工		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉B),養生費: 一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3		7			
コンクリート 間詰	コンクリート規格:18-8-40(高炉B),養生費: 一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3		2			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～D25	t		0.007			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		1			
型枠		m2		19			
足場	安全ネット:有り	掛m2		21			
岩盤清掃		m2		16			
取合護岸工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 宮河内谷 阿波・土成宮川内 流路護岸工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉B), 養生費: 一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3		4			
型枠		m2		2			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		4			
コンクリート切断		m		7			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		4			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		4			
汚泥運搬		t		0.02			
汚泥処分		t		0.02			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 宮河内谷 阿波・土成宮川内 流路護岸工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土 仮置場→現場→仮置場 4tDT	施工幅員:4.0m以上	m3		320			
敷砂利	砕石規格:RC-40, 敷厚:100mm	m2		230			
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		19			
大型土のう工		袋		70			
仮水路工		式		1			
暗渠排水管		m		12			
暗渠排水管運搬		t		0.1			
汚濁防止工		式		1			
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m		20			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 宮河内谷 阿波・土成宮川内 流路護岸工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			人日		3		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
運搬費			式		1		
仮設材運搬費			t		3		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 宮河内谷 阿波・土成宮川内 流路護岸工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			