徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８馬土　貞光川他　つ・貞光前田他　河川維持修繕工事（維持）	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川維持		式	1		550,060		
堤防養生工		式	1		550,060		
伐木除根工		式	1		550,060		
伐木･伐竹(複合)	樹木･竹の区分 樹木密集度及び施工区分:伐木(機械施工)	m2	600	227.6	136,560		単　1号
伐木伐竹運搬 L＝6.7ｋｍ		m3	50	1,170	58,500		単　2号
処分費 （伐採木）		t	10	17,000	170,000		単　3号
処分費 （伐採木根）		t	5	25,000	125,000		単　4号
処分費 （草）		t	3	20,000	60,000		単　5号
河川修繕		式	1		94,207		
河川土工		式	1		78,207		
掘削工		式	1		78,207		
掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	30	358.9	10,767		単　6号
土砂等運搬 L=9.1km	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	30	1,708	51,240		単　7号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８馬土　貞光川他　つ・貞光前田他　河川維持修繕工事（維持）	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 河川修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂処分費		m3	30	540	16,200		単　8号
仮設工		式	1		16,000		
交通管理工		式	1		16,000		
交通誘導警備員 B		人日	1	16,000	16,000		単　9号
直接工事費		式	1		644,267		
共通仮設		式	1		26,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		26,000		
純工事費		式	1		670,267		
現場管理費		式	1		134,000		
工事原価		式	1		804,267		
一般管理費等		式	1		112,733		
工事価格		式	1		917,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		91,700		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８馬土　貞光川他　つ・貞光前田他　河川維持修繕工事（維持）	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 河川修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事費計		式	1		1,008,700		

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	伐木･伐竹(複合)	樹木･竹の区分 樹木密集度及び施工区分:伐木(機械施工)	単位	m2	単位数量	1	単価	227.6

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木･伐竹(複合)	伐木(機械施工),有り,機械施工	m2	1	227.6	227.6	
合計					227.6	
単価					227.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	伐木伐竹運搬 L＝6.7ｋｍ		単位	m3	単位数量	1	単価	1,170

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(伐木除根)	機械施工,無し,無し,7.0km以下	m3	1	1,170	1,170	
合計					1,170	
単価					1,170	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	処分費 （伐採木）		単位	t	単位数量	1	単価	17,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	1	17,000	17,000	
合計					17,000	
単価					17,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	処分費 （伐採木根）		単位	t	単位数量	1	単価	25,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	1	25,000	25,000	
合計					25,000	
単価					25,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	処分費（草）		単位	t	単位数量	1	単価	20,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	1	20,000	20,000	
合計					20,000	
単価					20,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	358.9

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満	m3	1	358.9	358.9	
合計					358.9	
単価					358.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	土砂等運搬 L=9.1km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,708

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	m3	1	1,708	1,708	
合計					1,708	
単価					1,708	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	土砂処分費		単位	m3	単位数量	1	単価	540

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1	540	540	
合計					540	
単価					540	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	16,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	16,000	16,000	
合計					16,000	
単価					16,000	円／人日