令和8年10月15日

質問に対する回答書（１回目）

工 事 名：　Ｒ８交拠　あすたむらんど徳島　板・那東　構内交換設備改修工事
工事箇所：　板野郡板野町那東

徳島県観光スポーツ文化部交流拠点戦略課

このことについては，次のとおりです。

番号	質　問　事　項	回　　答
1	バッテリーの期待寿命は3から5年の標準タイプか、10年の長寿命タイプの何方かご指示願います。	長寿命タイプです。
2	通話録音時間は、2000時間程度でよろしいでしょうか？	貴見のとおりです。
3	音声ファイル作成サービスを含むとありますが、具体的には外線着信時に自動応答し通話録音する旨のガイダンスを流すことを目的とされているのでしょうか？（IVR機能）	貴見のとおりです。
4	通話録音は全ての外線着信を同時に行えないと、支障をきたすと考えられます。 同時通話録音として交換機に収容する回線数以上（管理棟は18ch・子ども科学館は14ch）必要と認識いたしますが、この認識で間違いがないでしょうか？	貴見のとおりです。